



Утверждаю

И.о.руководителя

КТХ «Басаманское лесное учреждение»

Мирманов А.М.

2026 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт пожарной сигнализаций в здании лесничество с. Дангербай
 Объект Текущий ремонт пожарной сигнализаций в здании лесничество с. Дангербай

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			
1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	14
2	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования.	шт.	1
3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим.	м	60
4	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	1
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы			
5	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15
6	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2
7	Оповещатель пожарный световой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2
8	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
9	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	60