Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 2919.045 тыс. тенге
в том числе
налог на добавленную стоимость 402,627 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Каратобе
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	41-2026	Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Каратобе	2193,129			2193,129
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**2193,129**			**2193,129**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2193,129**			**2193,129**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2193,129**			**2193,129**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	109,656			109,656
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	109,656			109,656
		Итого по части II в сметных ценах:	**2412,442**			**2412,44**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	2412,442			2412,44
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	2516,418			2516,418
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2516,418**			**2516,418**
6		- в том числе на 2026 г.	2516,418			2516,418
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	2516,418			2516,418
7		- в том числе затраты по части II	2516,418			2516,418
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				402,627
		Итого налог на добавленную стоимость			402,627	402,627
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2516,418**		**402,627**	**2919,045**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Каратобе

Наименование объекта Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Каратобе

Локальная смета № 1-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Каратобе
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2 193,129	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 172,08	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,27	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**2 193 129**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 161 680
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*607 880*
		машины и механизмы	тенге			11 960
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 311 536
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	270		
	Раздел 1:	**Кровля**				**2 193 129**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 161 680
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*607 880*
		машины и механизмы	тенге			11 960
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 311 536

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	270		
1	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м²**	**520**	**1621,64**	**843 253**
2	**1113-0203-0210** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Огрунтовка поверхностей металлических эпоксидной грунтовкой ЭП-057 за один раз**	**м²**	**520**	**152,6**	**79 352**
3	**261-107-0397** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78**	**т**	**0,0156**	**380 806**	**5 941**
4	**261-107-0836** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвердитель**	**т**	**0,0156**	**799 380**	**12 470**
5	**261-201-0311** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,2184**	**2 590 435**	**565 751**
6	**236-104-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Ацетон**	**т**	**0,0052**	**2 179 535**	**11 334**
7	**1115-0305-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покраска кровли резиновый акриловой краской, количество покрасок, 2 раза**	**м² кровли**	**520**	**1298,13**	**675 028**

Уровень структуры Стройка

Шифр и наименование 04-5 Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Каратобе

Ведомость ресурсов

Итого по ресурсам **2 485 804**

Раздел "Затраты труда (4)"

Код АВС	Код ценника	Наименование	Ед. изм.	Количество	Уровень оплаты труда	Котр	Сумма затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
3	099-0100	Затраты труда машинистов (справочно, сумма затрат относится к разделу "Строительные машины и механизмы")	чел.-ч	28,74768	362		
20163	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	180,336	4 676		843 251
20166	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,7968	4 951		241 593
20182	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,61576	6 560		76 199
					Итого по разделу "Затраты труда"		**1 161 043**
					Доля от общих затрат на ресурсы		**46,71%**

Раздел "Строительные машины и механизмы (10)"

Код АВС	Код ценника	Наименование	Ед. изм.	Количество	Экипаж	Оплата труда механизаторов	Котм	Сметная цена	Кчэм	Сумма затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765	314-102-0301	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6.3 т	маш.-ч	0,21216	1	3 495		10 870		2 306
3401	311-601-1701	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м^3, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	2,652	2	499		500		1 326
3402	312-105-0101	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	2,43984	2	499		500		1 220
3403	313-201-0601	Мусоровоз объем кузова 17 м^3 с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	2,01552	1	499		500		1 008
3404	313-401-0301	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,28072	0			500		1 140
3405	314-102-0502	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	2,3868	2	499		500		1 193
3407	314-104-0109	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,49288	2	499		500		1 246
3408	321-206-0403	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	2,17464	2	499		500		1 087
3409	321-211-0105	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	2,33376	0			500		1 167
3410	324-101-0701	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	2,22768	1	499		500		1 114
							Итого по разделу "Строительные машины и механизмы"			**12 808**
							Доля от общих затрат на ресурсы			**0,52%**

Раздел "Материалы, изделия и конструкции (7)"

Код АВС	Код ценника	Наименование	Ед. изм.	Количество	Отпускная цена	Транспортные расходы (тнг. или %)	Заготовительно-складские расходы (тнг. или %)	Сметная цена	Кмр	Сумма затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146883	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0312	371 086			380 806		11 881
147794	261-107-0836	Отвердитель	т	0,0312	781 325			799 380		24 941
149238	261-201-0311	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,4368	2 536 543			2 590 435		1 131 502
149394	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	18,72	964			986		18 458
249409	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	168,48	590			605		101 930
315996	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,52	1 088			1 103		574
316033	236-104-0107	Ацетон	т	0,0104	2 150 099			2 179 535		22 667
								Итого по разделу "Материалы, изделия и конструкции"		**1 311 953**
								Доля от общих затрат на ресурсы		**52,78%**