

Наименование инвестиционного проекта	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом		
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА АЛАТАУ» (наименование организации)		
Утверждена			
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету			
в сумме	50 000,000	тыс. тенге	
в том числе:			
возвратных сумм	-	тыс. тенге	
налог на добавленную стоимость	6 896,552	тыс. тенге	

Дефектный акт

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Содержание дорог города Алатау маршрутным способом						
(наименование стройки)						

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-00-00-01	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом	41 050,903			41 050,903

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе № 2	41 050,903			41 050,903
		Итого по главам № 1 - 7	41 050,903			41 050,903
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	2 052,545			2 052,545
		Итого со сметной прибылью	43 103,448			43 103,448
		Итого по части II	43 103,448			43 103,448
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	43 103,448			43 103,448
	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			6 896,552	6 896,552
		Всего по сводному сметному расчету	43 103,448		6 896,552	50 000,000

Составил

Сметчик

Уанов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки

Содержание дорог города Алатау маршрутным способом (ПГС)

Наименование объекта

на

Локальная смета № 2-00-00-01
(Локальный сметный расчет)
Содержание дорог города Алатау маршрутным способом
(наименование работ и затрат)

Основание:

Дефектный акт

Сметная стоимость

41 050 903

тыс. тенге

Средства на оплату труда

13 493 606

тыс. тенге

Нормативная трудоемкость

2,82486

тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				41 050 903
	Раздел № 1	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом/нижний слой 15см, верхний слой 10см (список улицы согласовывается с Заказчиком)	км	2,6	15 788 809	41 050 903
1	1220-0201-0104 Ккл=1,08	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	15 441,327	694	10 716 281
2	1127-0402-0103 Ккл=1,08	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, двухслойного, толщина верхнего слоя 10 см Объём = 6,0 * 2 600,0	м2 основания или покрытия	15 600	476	7 425 600
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 15 600,0 * 0,124	м3	1 934,4	3 339	6 458 962
4	1127-0401-0102 Ккл=1,08	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы Объём = 6,0 * 0,15 * 2 600,0	м3 материала основания в плотном теле	2 340	3 581	8 379 540

1	2	3	4	5	6	7
5	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 2 340,0 * 1,22	м3	2 854,8	2 827	8 070 520

Составил

Сметчик

Уанов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2026 пр. 67-нк, Алматинская область, г. Алатау введен с 01.07.2026
ПСП Сентябрь 2026, Алматинская область, г. Алатау введен с 01.09.2026

Форма 4рс

Наименование стройки Содержание дорог города Алатау маршрутным способом (ПГС). Алматинская область, город Алатау

Наименование объекта _____

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-00-00-01. Содержание дорог города Алатау маршрутным способом

на Содержание дорог города Алатау маршрутным способом

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г. тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	363,9168	4,902	-	-	1 783,920
					-	-	-	
2	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	808,8167	5,128	-	-	4 147,612
					-	-	-	
3	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	604,8432	5,258	-	-	3 180,266
					-	-	-	
		Итого по специальностям:	тенге	1 777,5767				9 111,798
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 045,5661	4,209	-	-	(4 400,485)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					9 111,798
Строительные машины и механизмы подрядчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	140,096709	22,600	-	4,820	3 166,186
					-	-	675,266	
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,00897	9,449	-	3,375	141,820
					-	-	50,655	
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	203,69232	12,738	-	3,375	2 594,633
					-	-	687,462	
4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	175,638772	17,447	-	4,820	3 064,370
					-	-	846,579	
5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	211,787652	13,939	-	4,033	2 952,108
					-	-	854,140	
6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	178,92576	21,583	-	4,820	3 861,755
					-	-	862,422	
7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	93,733323	13,567	-	3,375	1 271,680
					-	-	316,350	
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	26,682613	12,672	-	4,033	338,122
					-	-	107,611	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				4 400 485,0	17 390,674
Материалы поставки подрядчика								
1	217-603-0104	Вода техническая	м3	520,219905	0,036	0,036	-	18,728
					-	-	-	
2	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2 854,8	2,827	1,078	-	8 070,520
					-	-	-	
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1 934,4	3,339	-	-	6 458,962
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					14 548,210

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по ведомости:	тенге					41 050,682

Составил

Сметчик

Уанов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

М.П.

Заказчик

« » 20 г.

М.П.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____
на ремонтно-строительные (дорожные) работы

Наименование организации: _____

Объект: _____

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____
(Ф.И.О., должность, место работы)

членов комиссии:

_____ (Ф.И.О., должность, место работы)

_____ (Ф.И.О., должность, место работы)

произвела осмотр _____
(наименование участка /объекта и др.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

№ п/п	Перечень дефектов с указанием участка (объекта)	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом/нижний слой 15см, верхний слой 10см (список улицы согласовывается с Заказчиком)				
1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала		м2	15 441,327	

1	2	3	4	5	6
2	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, двухслойного, толщина верхнего слоя 10 см Объём = 6,0 * 2 600,0		м2 основания или покрытия	15 600,0	
3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Объём = 15 600,0 * 0,124		м3	1 934,4	
4	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы Объём = 6,0 * 0,15 * 2 600,0		м3 материала основания в плотном теле	2 340,0	
5	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм Объём = 2 340,0 * 1,22		м3	2 854,8	

Председатель комиссии

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)