ТОО «Курылыс Бизнес и К»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова,
Шиелинский район

г. Кызылорда 2026 год

ТОО «Курылыс Бизнес и К»

Лицензия ГСЛ № 15018980 от 26.10.2015 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова,

Шиелинский район

Директор **Сапаев А.Ж.**

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 17 068,746 тыс. тенге
2354,31

(ссылка на документ об утверждении)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1-2026-1	Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район	13 624,478			13 624,478
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**13 624,478**			**13 624,478**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**13 624,478**			**13 624,478**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**13 624,478**			**13 624,478**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	681,224			681,224
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	408,734			408,734
		Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:	**14 714,436**			**14 714,436**
		Распределение итога по сводной смете подрядчика в сметных ценах по кварталам:				
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**14 714,436**			**14 714,436**
4		- в том числе на 2026 г.				
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Итого налог на добавленную стоимость			2354,31	2354,31
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА	**14 714,436**			**17 068,746**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

"___" _____ 20____г.

М.П.

Подрядчик

"___" _____ 20____г.

М.П.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **1-2026**
Шифр стройки **Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Объект	1-2026-1	Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район	И3	Объектная смета
2	3	Смета	2-01-05-02	Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район	Q9	подробная локальная смета

Наименование стройки Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район

Объектная смета № 1-2026-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	13 624,478	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,363	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	6 455,822	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-01-05-02	Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район	13 624,478			13 624,478	1,363	6 455,822	
		Всего :	**13 624,478**			**13 624,478**	**1,363**	**6 455,822**	

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составил Директор Сапаев Д.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кенті Республика Казахстан Кызылординская обл. Шиелийский р-н кент Шиели Товарищество ограниченной ответственностью «Курылыс Бизнес и К» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район

Наименование объекта Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район

Локальная смета № 2-01-05-02
(Локальный сметный расчет)

на Станция скорой помощи, ул.Т.Жургенова, Шиелинский район
(наименование работ и затрат)

Основание: ВД

Сметная стоимость	13 624,478	тыс. тенге
Средства на оплату труда	6 455,822	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,363	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах май 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**13 624 478**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 411 703
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 319 285*
		машины и механизмы	тенге			146 393
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44 119*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 066 382
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 363		
	Раздел 1:	**Электромонтажные работы**				**11 806 216**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 141 180
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 181 854*
		машины и механизмы	тенге			141 755
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43 427*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 523 281
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 309		

1	**1217-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**240**	**102**	**24 480**
		из них:			102	24 480
1.1		затраты на труд рабочих			*52*	*12 480*
		в том числе оплата труда рабочих				
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,46176	3 780	24 425
1.2		машины и механизмы				
1.3		материалы, изделия и конструкции				
1.3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0096		
2	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**350**	**931**	**325 850**
		из них:			855	299 250
2.1		затраты на труд рабочих			*434*	*151 900*
		в том числе оплата труда рабочих				
2.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	59,52492	5 028	299 291
2.2		машины и механизмы			3	1 050
2.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,5175	22	385
2.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01092	12 808	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,01092*	*3 963*	*43*
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00455	8 230	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00455*	*2 775*	*13*
2.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,1695	21	697
2.3		материалы, изделия и конструкции			73	25 550
2.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00735	629	5
2.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	353,5	45	15 908
2.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	420	5	2 100
2.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,4	2 250	3 150
2.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,499	1 186	2 964
2.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,56	3 256	1 823

3	**243-907-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**350**	**156**	**54 600**
4	**1121-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**350**	**1 639**	**573 650**
		из них:			1 581	553 350
4.1		затраты на труд рабочих			*802*	*280 700*
		в том числе оплата труда рабочих				
4.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	110,04994	5 028	553 331
4.2		машины и механизмы			6	2 100
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*350*
4.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,5175	22	385
4.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0455	12 808	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0455*	*3 963*	*180*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04095	8 230	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,04095*	*2 775*	*114*
4.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,1695	21	697
4.3		материалы, изделия и конструкции			52	18 200
4.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	42	300	12 600
4.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,4	2 250	3 150
4.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,735	1 186	872
4.3.4	261-302-0454	Кабель	м	357		
4.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,56	3 256	1 823
5	**243-105-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**170**	**207**	**35 190**
6	**243-105-0303** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**180**	**319**	**57 420**
7	**1217-0101-1802** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Лампы светодиодные. Смена**	**шт.**	**15**	**666**	**9 990**
		из них:			666	9 990
7.1		затраты на труд рабочих			*342*	*5 130*
		в том числе оплата труда рабочих				

7.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,2101	4 517	9 983
7.2		машины и механизмы				
7.3		материалы, изделия и конструкции				
8	**247-216-0801** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лампа светодиодные, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**15**	**623**	**9 345**
9	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**150**	**931**	**139 650**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			855	128 250
		в том числе оплата труда рабочих			*434*	*65 100*
9.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,51068	5 028	128 268
9.2		машины и механизмы			3	450
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,5075	22	165
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00468	12 808	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00468*	*3 963*	*19*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00195	8 230	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00195*	*2 775*	*5*
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,2155	21	299
9.3		материалы, изделия и конструкции			73	10 950
9.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00315	629	2
9.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	45	6 818
9.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	180	5	900
9.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6	2 250	1 350
9.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,071	1 186	1 270
9.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,24	3 256	781
10	**243-907-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**м**	**150**	**96**	**14 400**
11	**1121-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**37**	**1 639**	**60 643**

		из них:			1 581	58 497
11.1		затраты на труд рабочих			*802*	*29 674*
		в том числе оплата труда рабочих				
11.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,6338508	5 028	58 495
11.2		машины и механизмы			6	222
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*37*
11.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,85185	22	41
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00481	12 808	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00481*	*3 963*	*19*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004329	8 230	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004329*	*2 775*	*12*
11.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,50649	21	74
11.3		материалы, изделия и конструкции			52	1 924
11.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,44	300	1 332
11.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,148	2 250	333
11.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0777	1 186	92
11.3.4	261-302-0454	Кабель	м	37,74		
11.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0592	3 256	193
12	**243-110-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66**	**м**	**37**	**505**	**18 685**
13	**1308-0303-0601** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт.**	**10**	**9 507**	**95 070**
		из них:			6 567	65 670
13.1		затраты на труд рабочих			*3 330*	*33 300*
		в том числе оплата труда рабочих				
13.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,19	5 387	65 668
13.2		машины и механизмы			51	510
13.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,53	19	10
13.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,7225	289	498
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 889	28 890
13.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,01	1 180 596	11 806
13.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00049	954 056	467

13.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,14	594	83
13.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	939	56
13.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	401	4
13.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1 416	14
13.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	1 446	14 460
13.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	15
13.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,7	1 154	808
13.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1 438	288
13.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00036	859 685	309
13.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,12	4 837	580
14	**247-204-2503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А**	**шт.**	**10**	**905**	**9 050**
15	**1308-0303-0607** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на полу, на ток свыше 25 А до 100 А**	**шт.**	**1**	**26 295**	**26 295**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			13 134	13 134
		в том числе оплата труда рабочих			*6 661*	*6 661*
15.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,438	5 387	13 134
15.2		машины и механизмы			375	375
		в том числе оплата труда машинистов			*90*	*90*
15.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,159	19	3
15.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1855	289	54
15.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01325	12 808	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,01325*	*3 963*	*53*
15.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01325	8 230	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,01325*	*2 775*	*37*
15.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,265	149	39
15.3		материалы, изделия и конструкции			12 786	12 786
15.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	1 180 596	10 625
15.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954 056	363
15.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	594	12
15.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939	8
15.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2

15.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
15.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
15.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	3
15.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 154	81
15.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
15.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000047	859 685	40
15.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,036	4 837	174
16	**247-204-2529** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А**	**шт.**	**1**	**3 389**	**3 389**
17	**1121-0602-0107** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шкаф**	**1**	**12 604**	**12 604**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			10 466	10 466
		в том числе оплата труда рабочих			*5 308*	*5 308*
17.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9754332	5 298	10 466
17.2		машины и механизмы			192	192
		в том числе оплата труда машинистов			*60*	*60*
17.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,325	19	6
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00884	12 808	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00884*	*3 963*	*35*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00884	8 230	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00884*	*2 775*	*25*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1 946	1 946
17.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
17.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
17.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
17.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
17.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
18	**247-201-0335** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13 997**	**13 997**

19	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**25**	**1 296**	**32 400**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 247	31 175
		в том числе оплата труда рабочих			*633*	*15 825*
19.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,43149	4 848	31 180
19.2		машины и механизмы			1	25
19.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003575	8 230	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003575*	*2 775*	*10*
19.3		материалы, изделия и конструкции			48	1 200
19.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00075	36 581	27
19.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	25,5	42	1 071
19.3.3	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	25,5		
19.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0275	3 256	90
20	**247-212-0701** *ПрСЦ 05.2026 № 1-4*	**Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20**	**шт.**	**10**	**817**	**8 170**
21	**247-214-0116** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**15**	**735**	**11 025**
		Внутренняя отделка стен и потолков				
22	**1206-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**19**	**5 832**	**110 808**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			5 655	107 445
		в том числе оплата труда рабочих			*2 906*	*55 214*
22.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,926222	4 144	107 438
22.2		машины и механизмы			177	3 363
		в том числе оплата труда машинистов			*60*	*1 140*
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,14098	6 031	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,14098*	*2 322*	*327*
22.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,29203	8 388	2 450

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,29203*	*2 775*	*810*
22.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,582046	85	49
22.3		материалы, изделия и конструкции				
22.3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,0254		
23	**1110-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих**	**м²**	**19,04**	**6 917**	**131 700**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			5 228	99 541
		в том числе оплата труда рабочих			*2 711*	*51 617*
23.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,8007962	4 566	99 542
23.2		машины и механизмы			148	2 818
		в том числе оплата труда машинистов			*50*	*952*
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2981664	6 031	1 798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2981664*	*2 322*	*692*
23.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,8912424	22	152
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0976752	8 230	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0976752*	*2 775*	*271*
23.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,8864448	21	82
23.3		материалы, изделия и конструкции			1 541	29 341
23.3.1	261-104-0120	Блоки оконные	м²	19,04		
23.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	70,417536	259	18 238
23.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	70,417536	89	6 267
23.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,511776	3 196	4 832
24	**223-102-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**19,04**	**61 360**	**1 168 294**
25	**1110-0201-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов**	**м² стен**	**208,56**	**7 008**	**1 461 588**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			5 051	1 053 437

		в том числе оплата труда рабочих			*2 619*	*546 219*
25.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	214,1931639	4 918	1 053 402
25.2		машины и механизмы			49	10 219
		в том числе оплата труда машинистов			*15*	*3 128*
25.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,1379208	22	135
25.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4786452	12 808	6 130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,4786452*	*3 963*	*1 897*
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4786452	8 230	3 939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,4786452*	*2 775*	*1 328*
25.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,985446	94	93
25.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,4349832	21	72
25.3		материалы, изделия и конструкции			1 908	397 932
25.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	248,561808	40	9 942
25.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	80,754432	77	6 218
25.3.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,2898984	109 237	31 668
25.3.4	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	218,988	775	169 716
25.3.5	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	77,646888	112	8 696
25.3.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,041712	128	5
25.3.7	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,25136	187	234
25.3.8	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,421472	1 855	8 202
25.3.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,148168	1 186	2 548
25.3.10	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	167,306832	157	26 267
25.3.11	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	455,161344	237	107 873
25.3.12	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,83424	1 674	1 397
25.3.13	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	74,914752	68	5 094
25.3.14	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	189,16392	64	12 106
25.3.15	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	221,323872	17	3 763

25.3.16	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,0428	4 057	4 231
26	**1110-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий**	**м² перегородок**	**87**	**11 308**	**983 796**
		из них:			8 485	738 195
26.1		затраты на труд рабочих			*4 400*	*382 800*
		в том числе оплата труда рабочих				
26.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	170,72532	4 324	738 216
26.2		машины и механизмы			176	15 312
		в том числе оплата труда машинистов			*57*	*4 959*
26.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,61074	12 808	7 822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,61074*	*3 963*	*2 420*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,904365	8 230	7 443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,904365*	*2 775*	*2 510*
26.3		материалы, изделия и конструкции			2 647	230 289
26.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,609	109 237	66 525
26.3.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,8879	1 505	2 841
26.3.3	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	182,7	775	141 593
26.3.4	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	34,8	112	3 898
26.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,175	36	78
26.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,131	861	974
26.3.7	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,002262	906 912	2 051
26.3.8	217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	кг	1,218	3 035	3 697
26.3.9	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	2,0619	1 086	2 239
26.3.10	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	10,962	573	6 281
27	**1115-0301-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**385**	**1 553**	**597 905**
		из них:			1 400	539 000
27.1		затраты на труд рабочих			*733*	*282 205*
		в том числе оплата труда рабочих				

27.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	108,714606	4 957	538 898
27.2		машины и механизмы			6	2 310
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*770*
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1001	6 031	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1001*	*2 322*	*232*
27.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,05005	12 808	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,05005*	*3 963*	*198*
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05005	8 230	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,05005*	*2 775*	*139*
27.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,25225	182	410
27.3		материалы, изделия и конструкции			147	56 595
27.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,625	398	3 831
27.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	528,99	84	44 435
27.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,231	128	30
27.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	45,045	187	8 423
28	**1115-0302-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**385**	**1 515**	**583 275**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 322	508 970
		в том числе оплата труда рабочих			*692*	*266 420*
28.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,36626	4 786	509 069
28.2		машины и механизмы			12	4 620
		в том числе оплата труда машинистов			*4*	*1 540*
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05005	6 031	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,05005*	*2 322*	*116*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5005	8 230	4 119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,5005*	*2 775*	*1 389*
28.3		материалы, изделия и конструкции			181	69 685
28.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,24255	218 283	52 945
28.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	19,25	116	2 233
28.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,1935	1 103	1 316

28.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	3,234	4 057	13 120
29	**1204-0101-0303** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной**	**м² подшивки**	**75**	**3 930**	**294 750**
		из них:			3 692	276 900
29.1		затраты на труд рабочих			*1 898*	*142 350*
		в том числе оплата труда рабочих				
29.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	63,49665	4 361	276 909
29.2		машины и механизмы			238	17 850
		в том числе оплата труда машинистов			*92*	*6 900*
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,9574	6 031	17 836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,9574*	*2 322*	*6 867*
29.3		материалы, изделия и конструкции				
29.3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,27		
30	**1115-0501-0303** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство потолка декоротивного панеля**	**м²**	**75**	**15 416**	**1 156 200**
		из них:			7 769	582 675
30.1		затраты на труд рабочих			*4 066*	*304 950*
		в том числе оплата труда рабочих				
30.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	119,59701	4 872	582 677
30.2		машины и механизмы			12	900
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*225*
30.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	0,0585	12 837	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0585*	*3 963*	*232*
30.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,446	22	98
30.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,769	21	58
30.3		материалы, изделия и конструкции			7 635	572 625
30.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1725	1 186	205
30.3.2	232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	м²	76,5	7 482	572 373
31	**232-105-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм**	**м²**	**75**	**1 451**	**108 825**

32	**1115-0501-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм**	**1 м карниза (галтели)**	**135**	**1 408**	**190 080**
		из них:			1 270	171 450
32.1		затраты на труд рабочих			*665*	*89 775*
		в том числе оплата труда рабочих				
32.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,182134	4 872	171 407
32.2		машины и механизмы			138	18 630
32.3		материалы, изделия и конструкции			106	15 026
32.3.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	141,75	442	3 607
32.3.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	8,16075		
		Полы				
33	**1111-0217-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий полов из плит древесностружечных**	**м² покрытия**	**150**	**3 979**	**596 850**
		из них:			2 332	349 800
33.1		затраты на труд рабочих			*1 221*	*183 150*
		в том числе оплата труда рабочих				
33.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,3214	4 524	349 802
33.2		машины и механизмы			135	20 250
		в том числе оплата труда машинистов			*48*	*7 200*
33.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,8385	111	93
33.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,131	6 031	6 821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,131*	*2 322*	*2 626*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6185	8 230	13 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,6185*	*2 775*	*4 491*
33.3		материалы, изделия и конструкции			1 512	226 800
33.3.1	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м²	1,5405	142 742	219 894
33.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,95	861	6 845
34	**1111-0218-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м² покрытия**	**195**	**5 784**	**1 127 880**
		из них:			1 235	240 825
34.1		затраты на труд рабочих			*646*	*125 970*
		в том числе оплата труда рабочих				

34.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,20602	4 283	240 730
34.2		машины и механизмы			149	29 055
		в том числе оплата труда машинистов			*47*	*9 165*
34.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2535	6 031	1 529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2535*	*2 322*	*589*
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2675	12 808	16 234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,2675*	*3 963*	*5 023*
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2675	8 230	10 432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,2675*	*2 775*	*3 517*
34.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,6784	148	840
34.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,535	40	101
34.3		материалы, изделия и конструкции			4 400	858 000
34.3.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	202,8	4 042	819 718
34.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22,425	187	4 193
34.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	38,025	834	31 713
34.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,95	1 103	2 151
35	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**135**	**597**	**80 595**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			409	55 215
		в том числе оплата труда рабочих			*214*	*28 890*
35.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,753236	5 134	55 207
35.2		машины и механизмы			7	945
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*270*
35.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,33415	19	44
35.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05265	6 031	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,05265*	*2 322*	*122*
35.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,52755	22	78
35.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0702	8 230	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0702*	*2 775*	*195*
35.3		материалы, изделия и конструкции			181	24 435

35.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	136,35	166	22 634
35.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,485	1 186	1 761
36	**1111-0223-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство пола полимерного наливного эпоксидного без минерального наполнителя, толщина покрытия 1 мм**	**м²**	**45**	**7 970**	**358 650**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 280	57 600
		в том числе оплата труда рабочих			*670*	*30 150*
36.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,034152	4 786	57 595
36.2		машины и механизмы			38	1 710
		в том числе оплата труда машинистов			*10*	*450*
36.2.1	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,6263	64	104
36.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,2987	40	52
36.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06435	12 808	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,06435*	*3 963*	*255*
36.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06435	8 230	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,06435*	*2 775*	*179*
36.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,6263	148	241
36.2.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,31005	40	12
36.3		материалы, изделия и конструкции			6 652	299 340
36.3.1	233-301-0104	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм	кг	69,75	3 526	245 939
36.3.2	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	18	2 955	53 190
36.3.3	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	18,315	13	238
37	**1111-0223-0204** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство пола полимерного наливного эпоксидного без минерального наполнителя, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0223-0203**	**м²**	**45**	**5 759**	**259 155**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			279	12 555
		в том числе оплата труда рабочих			*146*	*6 570*
37.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,669472	4 698	12 541
37.2		машины и механизмы			15	675

		в том числе оплата труда машинистов			*5*	*225*
37.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02925	12 808	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,02925*	*3 963*	*116*
37.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02925	8 230	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,02925*	*2 775*	*81*
37.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,64935	148	96
37.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,2457	40	10
37.3		материалы, изделия и конструкции			5 465	245 925
37.3.1	233-301-0104	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм	кг	69,75	3 526	245 939
		Проемы				
38	**1110-0106-0303** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций деревянных балконных блоков площадью до 3 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м²**	**9,6**	**19 607**	**188 227**
		из них:			13 500	129 600
38.1		затраты на труд рабочих			*7 000*	*67 200*
		в том числе оплата труда рабочих			4 831	129 602
38.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,8272	2 709	26 006
38.2		машины и механизмы			*609*	*5 846*
		в том числе оплата труда машинистов			13 402	21 902
38.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,634256	*2 775*	*4 535*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,634256*	22	33
38.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,495584	12 808	2 075
38.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	*3 963*	*642*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,162*	8 230	2 005
38.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,243648	*2 775*	*676*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,243648*	3 398	32 621
38.3		материалы, изделия и конструкции			1 855	1 300
38.3.1	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,7008	861	521
38.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6048		
38.3.3	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м²	9,6		

38.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,6384	3 196	30 804
39	**223-201-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**9,6**	**25 282**	**242 707**
40	**223-502-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**6**	**3 410**	**20 460**
41	**1110-0401-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного**	**м²**	**1,6**	**17 664**	**28 262**
		из них:			14 819	23 710
41.1		затраты на труд рабочих			*7 685*	*12 296*
		в том числе оплата труда рабочих				
41.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,113504	5 764	23 710
41.2		машины и механизмы			499	798
		в том числе оплата труда машинистов			*75*	*120*
41.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5336	289	443
41.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0432	8 230	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 775*	*120*
41.3		материалы, изделия и конструкции			2 346	3 754
41.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,67312	1 590	1 070
41.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,112	1 154	129
41.3.3	235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный	кг	0,3264	7 822	2 553
42	**223-207-0301** *ПрСЦ 05.2026 № 1-2*	**Блок дверной металлический входной размерами 2,0х0,8 м, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 20-8 нар. Модель 1 венге дорато/ Мирелла бьянко нобиле с фурнитурой №С2**	**комплект**	**1,6**	**362 691**	**580 306**
	Раздел 2:	**Отопление**				**1 818 262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			270 523
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137 431*
		машины и механизмы	тенге			4 638
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*692*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 543 101

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
43	**1118-0301-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)**	**кВт**	**22,2**	**6 142**	**136 352**
		из них:			3 345	74 259
43.1		затраты на труд рабочих			*1 696*	*37 651*
		в том числе оплата труда рабочих				
43.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,0330506	4 939	74 248
43.2		машины и механизмы			51	1 132
		в том числе оплата труда машинистов			*15*	*333*
43.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0442914	6 031	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0442914*	*2 322*	*103*
43.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0344819	12 808	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0344819*	*3 963*	*137*
43.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0344819	8 230	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0344819*	*2 775*	*96*
43.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,8857084	21	124
43.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	60 961
43.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	57,72	1 056	60 952
43.3.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	22,2		
44	**245-103-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт**	**секция**	**120**	**2 847**	**341 640**
45	**1116-0303-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм**	**м трубопровода**	**70**	**1 548**	**108 360**
		из них:			1 505	105 350
45.1		затраты на труд рабочих			*763*	*53 410*
		в том числе оплата труда рабочих				
45.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,2556	5 471	105 347
45.2		машины и механизмы			32	2 240
45.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00728	12 808	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,00728*	*3 963*	*29*
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00728	8 230	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,00728*	*2 775*	*20*

45.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,8503	21	102
45.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	22,022	91	2 004
45.3		материалы, изделия и конструкции			11	770
45.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	43,05	10	431
45.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,28	1 186	332
45.3.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	69,3		
46	**241-205-2303** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**69,3**	**450**	**31 185**
47	**241-209-2007** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм**	**шт.**	**23**	**158**	**3 634**
48	**1116-0403-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**23**	**2 412**	**55 476**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			2 314	53 222
		в том числе оплата труда рабочих			*1 174*	*27 002*
48.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,7748836	4 939	53 217
48.2		машины и механизмы			14	322
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*46*
48.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01794	8 230	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,01794*	*2 775*	*50*
48.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,06908	91	188
48.3		материалы, изделия и конструкции			84	1 932
48.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000161	642 114	103
48.3.2	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	23		
48.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,874	1 103	964
48.3.4	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,02737	31 625	866
49	**245-502-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м³/ч, DN 25**	**шт.**	**23**	**43 050**	**990 150**
50	**241-208-4003** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 25 мм**	**шт.**	**24**	**1 530**	**36 720**

51	**241-208-4004** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 32 мм**	**шт.**	**15**	**3 140**	**47 100**
52	**1203-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	**м² стен**	**6,8**	**523**	**3 557**
		из них:			462	3 142
52.1		затраты на труд рабочих			*237*	*1 612*
		в том числе оплата труда рабочих				
52.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,886584	3 542	3 140
52.2		машины и механизмы			61	415
		в том числе оплата труда машинистов			*19*	*129*
52.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,032436	12 808	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,032436*	*3 963*	*129*
52.3		материалы, изделия и конструкции				
52.3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,06392		
53	**1208-0101-0204** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**10,8**	**1 155**	**12 474**
		из них:			1 152	12 442
53.1		затраты на труд рабочих			*592*	*6 394*
		в том числе оплата труда рабочих				
53.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,2913	3 780	12 441
53.2		машины и механизмы			3	32
53.2.1	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0721224	384	28
53.3		материалы, изделия и конструкции				
53.3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,23544		
54	**1208-0101-1501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство**	**м²**	**10,8**	**4 779**	**51 614**
		из них:			2 047	22 108
54.1		затраты на труд рабочих			*1 052*	*11 362*
		в том числе оплата труда рабочих				
54.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,7990016	4 607	22 109

54.2		машины и механизмы			46	497
		в том числе оплата труда машинистов			*17*	*184*
54.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,251856	19	5
54.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,051516	6 031	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,051516*	*2 322*	*120*
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022896	8 230	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,022896*	*2 775*	*64*
54.3		материалы, изделия и конструкции			2 686	29 009
54.3.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,62	316	512
54.3.2	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м²	14,904	1 846	27 513
54.3.3	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м²	0,54	343	185
54.3.4	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0001296	480 973	62
54.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,864	861	744

Составил _____ Директор Сапиев Ф.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)