Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Түлкібас ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 18014646-1
Конкурстың атауы:	Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86047090-ОК1
Лоттың атауы	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	811010.000.000000
Қызметтің атауы:	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	34418964
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	34418964

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	келісім шартқа тұрған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кем емес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Жұмыстар мен тауарлардың атауы және көлемі Москит торын орнату 5 855,2 м²*5597,0т =32 766 034,40 ГОСТ 1147-80 Алты қырлы басты бұранда 468,42кг*1032т =483 013,44 Бекіткіш элементтер 23 280дана*50т =1 164 000 БАРЛЫҒЫ: 34 413 047,84 2. Техникалық талаптар 2.1. Москит торын орнату: Тор үй-жайларды масалардан және басқа да жәндіктерден қорғауға арналған болуы тиіс. Тор материалы берік, сыртқы факторлардың әсеріне төзімді болуы қажет. Тор ұяшықтарының өлшемі масалар мен басқа да жәндіктердің өтуіне жол бермеуі тиіс. Орнату жұмыстары сапалы орындалуы, тор салбырамауы, жыртылмауы және деформацияланбауы тиіс. Тор бүкіл периметрі бойынша сенімді бекітілуі қажет. 2.2. ГОСТ 1147-80 бойынша алты қырлы басты бұранда: Бұйым ГОСТ 1147-80 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бұрандаларда механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы қажет. Материалы мен қорғаныш жабыны қажетті беріктік пен коррозияға төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Өнім сапасын растайтын құжаттар қоса ұсынылуы қажет. 2.3. Бекіткіш элементтер: Бекіткіш элементтер москит торын сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. Бекіткіш материал механикалық жүктемелерге төзімді болуы қажет. Бекіткіш элементтер орнатылатын тордың өлшемдері мен конструкциялық ерекшеліктеріне сәйкес болуы тиіс. Барлық бекіткіш элементтер жаңа және пайдалануға жарамды болуы қажет. 3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар Орындаушы монтаждау жұмыстарының сапалы орындалуын қамтамасыз етеді. Монтаждау басталғанға дейін орнату орындары мен өлшемдері тексеріледі. Барлық материалдар мен жиынтықтаушы бөлшектер жаңа және техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындаушы орнату сапасы мен бекіткіштердің сенімділігін тексеруі міндетті. Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық нормалары мен қағидаларына сәйкес орындалуы тиіс. 4. Кепілдік міндеттемелер Орындаушы орындалған монтаждау жұмыстарының сапасына және орнатылған конструкциялардың сенімділігіне кепілдік береді. Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, олар орындаушының есебінен жойылады. Ескерту: Есептеу көрсетілген көлемдер мен бағалар негізінде теңгемен жүргізілді. ҚҚС жеке көрсетілмеген.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	-

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 18014646-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Номер лота:	№ 86047090-ОК1
Наименование лота:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	811010.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	34418964
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	34418964
Срок оказания услуги:	не менее 15 календарных дней со дня поступления договора в силу,
Размер авансового платежа* *:	0 %

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	На выполнение работ по установке антимоскитной сетки и крепёжных элементов Установка сетки антимоскитной 5 855,2 м/кв*5597,0т =32 766 034,40 Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой 468,42кг*1032т =483 013,44 Крепление 23 280шт*50т =1 164 000 ИТОГО: 34 413 047,84 1. Наименование и объём работ 2. Технические требования 2.1. Установка антимоскитной сетки: - Сетка должна быть предназначена для защиты помещений от проникновения насекомых. - Материал сетки должен быть прочным, устойчивым к воздействию внешних факторов. - Размер ячеек должен обеспечивать эффективную защиту от комаров и других насекомых. - Монтаж должен выполняться качественно, без провисаний, разрывов и деформаций. - Сетка должна быть надёжно закреплена по всему периметру. 2.2. Шуруп с шестигранной головкой ГОСТ 1147-80: - Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 1147-80. - Шурупы должны быть без механических повреждений и дефектов. - Материал и защитное покрытие должны обеспечивать необходимую прочность и устойчивость к коррозии. - Поставка должна сопровождаться документами, подтверждающими качество продукции. 2.3. Крепления: - Крепёжные элементы должны обеспечивать надёжную фиксацию антимоскитной сетки. - Материал креплений должен быть устойчивым к механическим нагрузкам. - Крепления должны соответствовать размерам и конструктивным особенностям устанавливаемой сетки. - Все крепёжные элементы должны быть новыми и пригодными для использования. 3. Требования к выполнению работ - Исполнитель обеспечивает качественное выполнение монтажных работ. - До начала монтажа производится проверка мест установки и размеров. - Все материалы и комплектующие должны быть новыми и соответствовать техническим требованиям. - После завершения работ исполнитель обязан проверить качество установки и надёжность крепления. - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технических норм и правил Республики Казахстан. 4. Гарантийные обязательства Исполнитель гарантирует качество выполненных монтажных работ и надёжность установленных конструкций. В случае выявления недостатков, возникших по вине исполнителя, они устраняются за его счёт. Примечание: расчёт выполнен исходя из указанных объёмов и цен в тенге. НДС отдельно не выделен.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	-