Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17995068-1
Сатып алудың атауы:	Суық су есептегішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88672814-ОИЗ
Лоттың атауы:	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	суық судың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суық су есептегіштері
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352845100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Шақан к. Кенесары Қасымұлы көшесі, 1/1
Жеткізу мерзімі:	Келіміс шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СГВ-15 қанатты су есептегіші. Ол монтаждау бөлшектерінің жиынтығымен және тексеру клапанымен бірге келеді. Қосылу-жіп. Монтаждау ұзындығы - кемінде 110 мм. шартты өтудің диаметрі-кемінде 15 мм, номиналды шығын-кемінде 1.5 текше м/сағ, Ең аз шығын-кемінде 0.03 текше м/сағ.ең көп шығын - кемінде 3 текше м / сағ. тексеру аралық интервал - кемінде 6. Тік орнату мүмкіндігі-Иә. Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіңіз.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17995068-1
Наименование закупки:	Приобретение счетчика холодной воды
Номер лота:	№ 88672814-ОИЗ
Наименование лота:	Счетчик жидкости
Описание лота:	холодной воды
Дополнительное описание лота:	Счетчики холодной воды
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352845100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Шахан ул. Кенесары Қасымұлы 1/1
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Счетчик воды СГВ-15 крыльчатый. Поставляется вместе с комплектом монтажных частей и обратным клапаном. Подключение-резьба. Монтажная длина- не менее 110 мм. Диаметр условного прохода- не менее 15 мм, Номинальный расход- не менее 1.5 куб.м/ч, Минимальный расход- не менее 0.03 куб.м/ч. Максимальный расход- не менее 3 куб.м/ч. Межповерочный интервал- не менее 6. Возможность вертикальной установки- Да. Заранее согласовать с Заказчиком.