ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Атауы: «Бөлме аралық ағаш есікті ауыстыру бойынша ағымдағы жөндеу».

Жұмыстарды орындау орны: Қарағанды облысы білім басқармасының «№ 2 арнайы мектеп-интернат» КММ мектебіндегі спорт залы, нұсқаушыларға арналған үй-жай

Саны: 1 жиынтық.

Есік блогының өлшемі: 800 × 2000 мм.

Техникалық сипаттамалар мен талаптар:

1. Есік төсемі мен есік қорабын қоса алғанда, қолданыстағы бөлме аралық есікті бөлшектеу.

2. есік ойығын жаңа есікті орнатуға дайындау.

3. Жаңа бөлме аралық ағаш есікті жиынтықта жеткізу және орнату.

4. Есік төсемі ішкі пайдалануға арналған сапалы материалдан жасалуы тиіс.

5. Жинақтау мыналарды қамтуы тиіс:

o есік төсемі;

o есік қорабы;

o қолма-қол ақшалар;

o есік ілмектері;

o құлып;

o монтаждау көбігі;

o есік тұтқалары.

6. Тік және көлденең деңгейді сақтай отырып есік блогын монтаждау.

7. Есік қораптарын бекіту, монтаждау саңылауларын монтаждау көбігімен толтыру.

8. Монтаждау саңылауларын монтаждау көбігімен толтыру, тұмшалау және жанасуларды өңдеу.

9. Есік төсемін реттеу, құлыптың және тұтқалардың жарамдылығын тексеру.

10. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын жинау және шығару.

Сапаға қойылатын талаптар: Тапсырысшының талап етуі бойынша жұмыстарды орындау процесінде барлық анықталған кемшіліктерді тегін түзетуге. Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген немесе бүлінген жағдайда өнім беруші өз есебінен өтеусіз түзетеді. Өнім берушінің жұмыстары Тапсырыс берушінің қызметі үшін кедергілер мен қолайсыздықтар тудырмауы тиіс. Осы талаптар бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші бұзушылықты толық талқылағанға дейін жұмысты тоқтата тұруға құқылы. Жұмыстарды орындау барысында тазалық пен тәртіпті сақтау, құрылыс қоқыстарының жиналуына жол бермеу. Мердігердің кінәсінен жиналған құрылыс және басқа да қоқыстарды шығару мердігер өз есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші орындалған жұмыстарға кемінде 24 ай кепілдік беруге міндеттенеді. Ақаулар анықталған жағдайда, орындалатын жұмыстар қабылданғаннан кейін түзету Өнім берушінің есебінен 5 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Егер пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде ақаулар анықталса, Өнім беруші оларды Тапсырыс беруші жазбаша шағым берген сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюы тиіс. Материалдық құндылығы бар бөлшектелген жабдықтар, құрылғылар мен материалдар акті бойынша тапсырыс берушінің қоймасына тапсырылсын. Жұмыстарды жүргізу мерзімі - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн.

Барлық жұмыстар сенімді орнатуды, есікті еркін ашуды және жабуды қамтамасыз ете отырып, сапалы орындалуы тиіс. Пайдаланылатын материалдар жаңа, механикалық зақымданусыз болуы тиіс.

Жұмыс үшін барлық қажетті материалдар жұмыс құнына енуі тиіс.

Кепілдік: Орындаушы орындалған жұмыстардың және белгіленген материалдардың сапасына кепілдік береді.

Нәтиже: Спорт залының нұсқаушыларына арналған үй-жайда көлемі 800 × 2000 мм ескі бөлме аралық ағаш есік бөлшектелді және жаңа ағаш есік орнатылды, Тапсырыс берушімен келісілсін.

Директордың ӘШБ орынбасары Бугакова Л.В.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: «Текущий ремонт по замене межкомнатной деревянной двери».

Место выполнения работ: спортивный зал, помещение для инструкторов в школе КГУ «Специальная школа-интернат №2» управления образования Карагандинской области

Количество: 1 комплект.

Размер дверного блока: 800 × 2000 мм.

Технические характеристики и требования:

1. Демонтаж существующей межкомнатной двери, включая дверное полотно и дверную коробку.
2. Подготовка дверного проёма к установке новой двери.
3. Поставка и установка новой межкомнатной деревянной двери в комплекте.
4. Дверное полотно должно быть изготовлено из качественного материала, предназначенного для внутреннего использования.
5. Комплектация должна включать:
   - дверное полотно;
   - дверную коробку;
   - наличники;
   - дверные петли;
   - замок;
   - монтажная пена;
   - дверные ручки.
6. Монтаж дверного блока с соблюдением вертикального и горизонтального уровня.
7. Крепление дверной коробки, заполнение монтажных зазоров монтажной пеной.
8. Заполнение монтажных зазоров монтажной пеной, герметизация и отделка примыканий.
9. Регулировка дверного полотна, проверка исправности замка и ручек.
10. Уборка и вынос строительного мусора после завершения работ.

Требования к качеству: Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в процессе выполнения работ. В случае повреждения или порчи имущество заказчика, поставщик безвозмездно исправляет за свой счет. Работы Поставщика не должны создавать помех и неудобств, для деятельности Заказчика. В случа нарушения данных требований Заказчик имеет право приостановить работы до полного разбирательства нарушения. В процессе выполнения работ соблюдать чистоту и порядок, не допускать скопление строительного мусора. Вывоз скопившегося строительного и иного рода мусора по вине подрядчика, подрядчик обеспечивает вывоз за свой счет. Поставщик обязуется предоставить гарантию на выполненные работы не менее 24-х месяцев. В случае обнаружения дефектов, после приемки выполняемых работ исправление производится за счет Поставщика в течение 5-ти рабочих дней. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, Поставщик должен устранить их за свой счет в течение 5-ти рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменных претензий. Демонтированное оборудование, устройства и материалы имеющие материальную ценность сдать на склад заказчика по акту. Срок проведения работ – по заявке заказчика 20 календарных дней после подписания договора.

Все работы должны быть выполнены качественно, с обеспечением надёжной установки, свободного открывания и закрывания двери. Используемые материалы должны быть новыми, без механических повреждений.

Все необходимые материалы для работы должны входить в стоимость работы.

Гарантия: Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и установленных материалов.

Результат: Демонтирована старая и установлена новая межкомнатная деревянная дверь в комплекте, размером 800 × 2000 мм, в помещении для инструкторов спортивного зала, согласовать с Заказчиком.

Заместитель директора по АХЧ Бугакова Л.В.

Бекітемін
Директор
ҚОББ "№ 2 арнайы
мектеп-интернаты КММ
Амандықова Э.Ж.

Ақаулы тізімдеме

«Бөлме аралық ағаш есікті ауыстыру бойынша ағымдағы жөндеу».

Комиссия спорт залының нұсқаушыларына арналған үй-жайда орналасқан бөлме аралық есікке тексеру жүргізді және оның қанағаттанарлықсыз техникалық жай-күйі мен одан әрі қалыпты пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты қолданыстағы есікті бөлшектеу және жаңасын орнату қажеттігін анықтады.

Қажетті жұмыстар тізбесі:

№	Жұмыс атауы	Бірлік	Саны
1	Қолданыстағы есік қорабы бар бөлме аралық ағаш есікті бөлшектеу	дана	1
2	Есік ойығын жаңа есікті орнатуға дайындау	дана	1
3	Жиынтықтағы жаңа бөлме аралық ағаш есікті монтаждау (есік төсемі, қорап, қолжуғыштар, ілмектер құлып және тұтқа), өлшемі 800 × 2000 мм	жиынтық	1
4	Есік блогын орнату, тегістеу, реттеу және бекіту	дана	1
5	Монтаждық саңылауларды монтаждық көбікпен толтыру, тұмшалау және жанасуларды өңдеу	жиынтық	1
6	Жұмыстарды орындағаннан кейін құрылыс қоқыстарын жинау және шығару	1 қызмет	

Жұмыс жүргізу орны: Қарағанды облысы білім басқармасының «№ 2 арнайы мектеп-интернаты» КММ спорт залы, нұсқаушыларға арналған үй-жай

Негіздеме: техникалық жай-күйі қанағаттанарлықсыз болуына байланысты бөлме аралық есікті ауыстыру қажеттілігі.

Директордың ӘШБ орынбасары Бугакова Л.В.
Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ходзинская Т.В.

Утверждаю
Директор
КГУ «Специальная
школа-интернат №2» УОКО
_____ Амандыкова Э.Ж.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на **«Текущий ремонт по замене межкомнатной деревянной двери».**

Комиссия произвела осмотр межкомнатной двери, расположенной в помещении для инструкторов спортивного зала, и установила необходимость демонтажа существующей двери и установки новой в связи с её неудовлетворительным техническим состоянием и невозможностью дальнейшей нормальной эксплуатации.

Перечень необходимых работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж существующей межкомнатной деревянной двери с дверной коробкой	шт.	1
2	Подготовка дверного проёма к установке новой двери	шт.	1
3	Монтаж новой межкомнатной деревянной двери в комплекте (дверное полотно, коробка, наличники, петли, замок и ручка), размер 800×2000 мм	комплект	1
4	Установка, выравнивание, регулировка и крепление дверного блока	шт.	1
5	Заполнение монтажных зазоров монтажной пеной, герметизация и отделка примыканий	комплект	1
6	Уборка и вынос строительного мусора после выполнения работ	услуга	1

Место проведения работ: спортивный зал, помещение для инструкторов в школе КГУ «Специальная школа-интернат №2» управления образования Карагандинской области

Основание: необходимость замены межкомнатной двери в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Заместитель директора по АХЧ Бугакова Л.В.

Учитель физической культуры Ходзинская Т.В.