

"Nur&Sa Group" ЖК
область Жетісу, Панфиловский район,
г.Жаркент, УЛИЦА Сабыр Рахимов, 25
БСН/ЖСН 730726402418

ИП "Nur&Sa Group"
область Жетісу, Панфиловский район,
г.Жаркент, УЛИЦА Сабыр Рахимов, 25
БИН/ИИН 73072640241

Тапсырыс беруші: «Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА

**Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласындағы Тілеукұл батыр,
Жалынды би көшелерін маршруттық әдіспен күтіп ұстау жұмыстары**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Работы на содержание маршрутным способом улиц Тлеукул батыра,
Жалменди би в г. Уштобе Каратальского района области Жетысу**

Үштөбе қаласы, 2026 ж
2026 г., город Уштобе

Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласындағы Тілеуқұл батыр, Жалынды би көшелерін маршруттық әдіспен күтіп ұстау жұмыстары
Тапсырыс беруші: "Қаратал ауданының ТКШ, ПТ, АД және ЖИ бөлімі" ММ

"Бекітілді" Басшы _____ Бөлекбаев Ф.М.

жиынтық сметалық есеп бойынша жалпы сметалық құны сомасында	369 029,566	мың теңге
оның ішінде:		
қосылған құн салығы	50 900,630	мың теңге

_____ (келісу/бекіту туралы құжатқа сілтеме)
" " _____ 2026 қ.

Автомобиль жолдарын орташа/ағымдағы/маршруттық жөндеуге арналған шығындардың жиынтық сметалық есебі

Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласындағы Тілеуқұл батыр, Жалынды би көшелерін маршруттық әдіспен күтіп ұстау жұмыстары

(объектінің атауы)

2026 жылғы 3 тоқсанның ағымдағы бағаларымен құрастырылған

№ р/с	сметалар мен есептеулердің №	Тараулардың, объектілердің, жұмыстардың және шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			жөндеу-құрылыс жұмыстары	жабдықтарды	өзге де шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		2 тарау. Құрылыстың негізгі объектілері	--	--		
1		Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласындағы Тілеуқұл батыр, Жалынды би көшелерін маршруттық әдіспен күтіп ұстау жұмыстары	290 461,067	--	--	290 461,067
		тарау бойынша барлығы	290 461,067	--	--	290 461,067
		Барлығы 1-7 тараулар бойынша	290 461,067	--	--	290 461,067
		Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар	--	--		
2	ҚР ҰДО 8.04-09-2022 1 кесте, 1.1 тармақ	Жалпы құрылыс бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар (жалпы алаңдық шығындар) 0%	--	--	--	--
		Барлығы 1-8 тараулар бойынша	290 461,067	--	--	290 461,067
3	ҚР ҰДО 8.04-09-2022 тармақ 8.2.65.2	Сметалық пайда 5 %	14 523,053	--	--	14 523,053
4	ҚР ҰДО 8.04-09-2022 тармақ 8.2.66.3	Күтпеген жұмыстар мен шығындар - 0 %		--	--	0,000
		Сметалық құнының жиынтығы	304 984,120	--	--	304 984,120
		Ағымдағы бағалардағы сметалық есеп бойынша барлығы 2026 жылдың 4 тоқсаны К-1,0431	318 128,936	--	--	318 128,936
5	ҚР Салық кодексі	Қосылған құн салығы - 16 %	--	--	50 900,630	50 900,630
		Сметалық есеп бойынша барлығы	318 128,936	--	50 900,630	369 029,566

Басшы _____ Мейрманова А.Н.



Құрылыстың атауы	Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласындағы Тілеукұл батыр, Жалынды би көшелерін маршруттық әдіспен күтіп ұстау жұмыстары
Объектінің атауы	Құрылыстың негізгі объектілері

Жергілікті смета № 2-1-1
(Жергілікті сметалық есеп)

арналған	Маршруттық тәсілмен күтіп-ұстауға арналған жұмыстар (жұмыстар мен шығындардың атауы)
----------	---

Негіздеме: Ақау ведомосы

Сметалық құны	290 461,067	мың теңге
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	57 843,137	мың теңге
Нормативтік еңбек сыйымдылығы	11,024	мың адам-с

2026 жылғы 3 тоқсанның ағымдағы бағаларымен құрастырылған

Нөмірі ретімен	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша БАРЛЫҒЫ:				290 461 067
		<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			44 343 979
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			<i>21 386 785</i>
		машиналар мен механизмдер	теңге			54 255 961
		<i>Күтпеген жұмыстар мен шығындар - 0 %</i>	<i>теңге</i>			<i>13 499 158</i>
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			189 527 427
		тасымалдау	теңге			2 333 700
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	11 024		
						123 817 847
	Басшы	<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			15 471 209
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			<i>7 466 971</i>
		машиналар мен механизмдер	теңге			23 202 578
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			<i>5 573 782</i>
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			84 037 960
		тасымалдау	теңге			1 106 100
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	4 024		

1	2	3	4	5	6	7
		Жол төсемі				
	1 бөлім:	Фрезерлеу				7 235 200
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			583 100
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			297 500
		машиналар мен механизмдер	теңге			5 581 100
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			868 700
		тасымалдау	теңге			1 071 000
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	334		
1	1220-0101-0601 ҚР ЭСН 8.05-01-2022 Өзм. және қос. том. 28 Ктр және Кэм=1,08	Автосамосвалдарға тиеу арқылы қолданыстағы жабынды фрезерлеу, қабаттың қалыңдығы 50 мм-ге дейін	м2	11 900	518	6 164 200
2	412-102-0110 ҚР МЖҚКО 8.04-12-2025	Фрезерленген материалды әкімдіктің жинақтауышына тасымалдау	т·км	10 710	100	1 071 000
	2 бөлім:	Жол төсемінің құрылғысы				83 938 750
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			4 177 113
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			2 008 397
		машиналар мен механизмдер	теңге			10 870 722
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			2 645 535
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			68 890 915
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	1 211		
		Тегістеу қабатының құрылғысы				
3	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,4 л/м2)	1 т тұтқыр зат	4,76	5 356	25 495
4	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	4,9028	245 866	1 205 432
5	ДӨЖ-4-34-01 Ктр және Кэм=1,04	Асфальт төсемдерін қолдана отырып, асфальт-бетон қоспасынан тегістеу қабатын орнату	1 тонна	1 113,8	8 373	9 325 848
6	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	1 124,938	25 965	29 209 015
		Жабын құрылғысы				
7	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,3 л/м2)	1 т тұтқыр зат	3,57	5 356	19 121

1	2	3	4	5	6	7
8	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (γ=1,03 тн/м3)	т	3,6771	245 866	904 074
9	ДӨЖ-4-10-01 ҚР ІНО 9.1.3-003-2024 Өзм. және қос. том.2 Ктр және Кэм=1,04	Қалыңдығы 4 см ыстық асфальт-бетон қоспасынан жол төсемінің жабыны құрылғысы	100 м2 жабын	119	45 887	5 460 553
10	ДӨЖ-4-11-01 ҚР ІНО 9.1.3-003-2024 К=2 Ктр және Кэм=1,04	ҚРҚ-4-10 нормасына қабат қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерісін қосу немесе алып тастау	100 м2 жабын	119	1 822	216 818
11	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	1 447,04	25 965	37 572 394
	3 бөлім:	Жол жиектерін нығайту				3 866 631
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			266 900
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			136 000
		машиналар мен механизмдер	теңге			742 900
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			185 300
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			2 856 831
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	110		
12	1127-0701-0111 ҚР ЭСН 8.04-01-2024 Ктр және Кэм=1,08	Қалыңдығы 15 см жол жиектерін нығайту	м2 жол жиектерінің жабыны	1 700	594	1 009 800
13	211-601-0101 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы МЕМСТ 23735-2014	м3	311,1	9 183	2 856 831
		Жолды абаттандыру				
	4 бөлім:	Жүріс бөлігінің белгілері				385 316
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			58 476
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			28 116
		машиналар мен механизмдер	теңге			96 624
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			24 526
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			230 216
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	15		
14	ДӨЖ-10-28-01 Ктр және Кэм=1,06	Жарық шағылыстырғыш элементтері бар бояумен ені 0,10 м бір сызықты 1:3 қадаммен таңбалау	желінің 1 км	1,7	30 412	51 700

1	2	3	4	5	6	7
15	275-101-0302-0001 ӨДО 07.2026 № 1-2	Жол таңбаларына арналған эмаль ҚР СТ 2066-2010 АК-511 ақ	кг	30,6425	614	18 814
16	217-701-0309 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Диаметрі 2 мм бұралған полиамидті бау МЕМСТ 30454-97	кг	1,36	4 161	5 659
17	251-103-0207 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Өлшемдері 100 мкм-ден 600 мкм-ге дейінгі бояудан жасалған жол таңбаларына арналған шағылыстырғыш шыны	кг	10,948	417	4 565
18	ДӨЖ-10-18-01 Ктр және Кэм=1,06	Жарық шағылыстырғыш элементтері бар бояумен ені 0,10 м бір тұтас сызықты белгілеу	желінің 1 км	3,4	30 412	103 400
19	275-101-0302-0001 ӨДО 07.2026 № 1-2	Жол таңбаларына арналған эмаль ҚР СТ 2066-2010 АК-511 ақ	кг	245,14	614	150 516
20	251-103-0207 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Өлшемдері 100 мкм-ден 600 мкм-ге дейінгі бояудан жасалған жол таңбаларына арналған шағылыстырғыш шыны	кг	94,35	417	39 344
21	217-701-0309 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Диаметрі 2 мм бұралған полиамидті бау МЕМСТ 30454-97	кг	2,72	4 161	11 318
		Тізбелер, жалғасулар				
	5 бөлім:	Күрделі жамылғы түріндегі шығулар: КҚ 2+10 -солға, S- 50 м2; КҚ 5+00 -солға, S- 50 м2; КҚ 6+20 -солға, S- 50 м2; КҚ 7+00 -солға, S- 50 м2; КҚ 7+80 -солға, S- 140 м2; КҚ 7+80 - оңға, S- 50 м2;				2 988 996
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			156 001
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			75 569
		машиналар мен механизмдер	теңге			539 183
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			115 175
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			2 258 712
		тасымалдау	теңге			35 100
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	50		
		Фрезерлеу				
22	1220-0101-0601 ҚР ЭСН 8.05-01-2022 Өзм. және қос. том. 28 Ктр және Кэм=1,08	Автосамосвалдарға тиеу арқылы қолданыстағы жабынды фрезерлеу, қабаттың қалыңдығы 50 мм-ге дейін	м2	390	518	202 020
23	412-102-0110 ҚР МЖҚКО 8.04-12-2025	Фрезерленген материалды әкімдіктің жинақтауышына тасымалдау	т·км	351	100	35 100
		Тегістеу қабатының құрылғысы				
24	ДӨЖ-21-20-01	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,4 л/м2)	1 т тұтқыр зат	0,16	5 356	857

1	2	3	4	5	6	7
	Ктр және Кэм=1,06					
25	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	0,1648	245 866	40 519
26	ДӨЖ-4-34-01 Ктр және Кэм=1,04	Асфальт төсемдерін қолдана отырып, асфальт-бетон қоспасынан тегістеу қабатын орнату	1 тонна	36,5	8 373	305 615
27	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	36,865	25 965	957 200
		Жабын құрылғысы				
28	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,3 л/м2)	1 т тұтқыр зат	0,117	5 356	627
29	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	0,12051	245 866	29 629
30	ДӨЖ-4-10-01 ҚР ІНО 9.1.3-003-2024 Өзм. және қос. том.2 Ктр және Кэм=1,04	Қалыңдығы 4 см ыстық асфальт-бетон қоспасынан жол төсемінің жабыны құрылғысы	100 м2 жабын	3,9	45 887	178 959
31	ДӨЖ-4-11-01 ҚР ІНО 9.1.3-003-2024 К=2 Ктр және Кэм=1,04	ҚРҚ-4-10 нормасына қабат қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерісін қосу немесе алып тастау	100 м2 жабын	3,9	1 822	7 106
32	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	47,424	25 965	1 231 364
	6 бөлім:	КҚ 4+00 - Орман шаруашылығының жанындағы автотұрақ				994 775
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			79 706
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			40 298
		машиналар мен механизмдер	теңге			177 833
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			44 891
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			737 236
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	28		
33	1220-0201-0101 ҚР ЭСН 8.05-01-2022 Өзм. және қос. том. 28 Ктр және Кэм=1,08	Жаңа материалды қосу арқылы профильді түзету Н=15см	м2	140	1 394	195 160

1	2	3	4	5	6	7
34	211-601-0101 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы МЕМСТ 23735-2014	м3	25,62	9 183	235 268
35	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,9 л/м2)	1 т тұтқыр зат	0,113	5 356	605
36	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	0,11639	245 866	28 616
37	ДӨЖ-4-10-01 ҚР ИНО 9.1.3-003-2024 Өзм. және қос. том.2 Ктр және Кэм=1,04	Қалыңдығы 6 см ыстық асфальтбетон қоспасынан жол төсемдерін жабуға арналған құрылғы	100 м2 жабын	1,25	45 887	57 359
38	ДӨЖ-4-11-01 ҚР ИНО 9.1.3-003-2024 К=4 Ктр және Кэм=1,04	ҚРҚ-4-10 нормасына қабат қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерісін қосу немесе алып тастау	100 м2 жабын	1,25	3 644	4 555
39	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	18,225	25 965	473 212
	7 бөлім:	Тротуарды жөндеу				24 408 179
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			10 149 913
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			4 881 091
		машиналар мен механизмдер	теңге			5 194 216
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			1 689 655
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			9 064 050
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	2 276		
40	ДӨЖ-9-11-01 Ктр және Кэм=1,04	Бетон ернеу тастарын ауыстыру	1 м	1 000	13 928	13 928 000
41	212-101-0619 ҚР ОСО 8.04-08-2025	B15 класты ауыр бетон МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3	115	37 254	4 284 210
42	255-101-0106 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Бүйірлерінің қимасы 200x80 мм тротуардың бүйіріндегі тас МЕМСТ 6665-91	м	1 000	1 076	1 076 000
43	1127-0401-0102 ҚР ЭСН 8.04-01-2024 Ктр және Кэм=1,08	Н-15 см құм-қиыршықтас қоспасынан жасалған негіздің төсеу және тегістеу қабатының құрылғысы	тығыз денедегі негіз материалының м3	112,5	3 380	380 251
44	211-601-0101 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы МЕМСТ 23735-2014	м3	137,25	9 183	1 260 367

1	2	3	4	5	6	7
45	ДӨЖ-21-20-01 <i>Ктр және Кэм=1,06</i>	Негізді автогудронатормен астарлау	1 т тұтқыр зат	0,675	5 356	3 615
46	216-201-0801 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық	т	0,69525	245 866	170 938
47	ДӨЖ-12-8-01 <i>Ктр және Кэм=1,06</i>	Қабаттың қалыңдығы 3 (5) см болатын ыстық асфальт-бетон қоспасынан жабын төсеу құрылғысы.	100 м2 жабын	7,5	71 723	537 923
48	ДӨЖ-12-8-02 <i>К=4 Ктр және Кэм=1,06</i>	қабаттың қалыңдығы өзгерген сайын әрбір 0,5 см қосыңыз.	100 м2 жабын	7,5	65 957	494 678
49	212-501-0204 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	87,51	25 965	2 272 197
		2 бөлім: Жалменді би көшесі				166 643 220
		<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			28 872 770
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			13 919 814
		машиналар мен механизмдер	теңге			31 053 383
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			7 925 376
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			105 489 467
		тасымалдау	теңге			1 227 600
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	7 000		
		Жол төсемі км 0-0,17				
	8 бөлім:	Фрезерлеу				620 160
		<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			49 980
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			25 500
		машиналар мен механизмдер	теңге			478 380
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			74 460
		тасымалдау	теңге			91 800
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	29		
50	1220-0101-0601 <i>ҚР ЭСН 8.05-01-2022 Өзм. және қос. том. 28 Ктр және Кэм=1,08</i>	Автосамосвалдарға тиеу арқылы қолданыстағы жабынды фрезерлеу, қабаттың қалыңдығы 50 мм-ге дейін	м2	1 020	518	528 360
51	412-102-0110 <i>ҚР МЖҚКО 8.04-12-2025</i>	Фрезерленген материалды әкімдіктің жинақтауышына тасымалдау	т·км	918	100	91 800
	9 бөлім:	Жол төсемінің құрылғысы				7 196 354

1	2	3	4	5	6	7
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			358 106
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			172 181
		машиналар мен механизмдер	теңге			931 982
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			226 811
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			5 906 266
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	104		
		Тегістеу қабатының құрылғысы				
52	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,4 л/м2)	1 т тұтқыр зат	0,41	5 356	2 196
53	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (γ=1,03 тн/м3)	т	0,4223	245 866	103 829
54	ДӨЖ-4-34-01 Ктр және Кэм=1,04	Асфальт төсемдерін қолдана отырып, асфальт-бетон қоспасынан тегістеу қабатын орнату	1 тонна	95,5	8 373	799 622
55	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	96,455	25 965	2 504 454
		Жабын құрылғысы				
56	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,3 л/м2)	1 т тұтқыр зат	0,306	5 356	1 639
57	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (γ=1,03 тн/м3)	т	0,31518	245 866	77 492
58	ДӨЖ-4-10-01 ҚР ИНО 9.1.3-003-2024 Өзм. және қос. том.2 Ктр және Кэм=1,04	Қалыңдығы 4 см ыстық асфальт-бетон қоспасынан жол төсемінің жабыны құрылғысы	100 м2 жабын	10,2	45 887	468 047
59	ДӨЖ-4-11-01 ҚР ИНО 9.1.3-003-2024 К=2 Ктр және Кэм=1,04	ҚРҚ-4-10 нормасына қабат қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерісін қосу немесе алып тастау	100 м2 жабын	10,2	1 822	18 584
60	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	124,032	25 965	3 220 491
	10 бөлім:	Жол жиектерін нығайту				386 663
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			26 690
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			13 600

1	2	3	4	5	6	7
		машиналар мен механизмдер	теңге			74 290
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			18 530
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			285 683
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	11		
61	1127-0701-0111 ҚР ЭСН 8.04-01-2024 Ктр және Кэм=1,08	Қалыңдығы 15 см жол жиектерін нығайту	м2 жол жиектерінің жабыны	170	594	100 980
62	211-601-0101 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы МЕМСТ 23735-2014	м3	31,11	9 183	285 683
		Жолды абаттандыру				
	11 бөлім:	Жүріс бөлігінің белгілері				8 074
		<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			1 949
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			937
		машиналар мен механизмдер	теңге			3 221
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			818
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			2 904
63	ДӨЖ-10-28-01 Ктр және Кэм=1,06	Жарық шағылыстырғыш элементтері бар бояумен ені 0,10 м бір сызықты 1:3 қадаммен таңбалау	желінің 1 км	0,17	30 412	5 170
64	275-101-0302-0001 ӨДО 07.2026 № 1-2	Жол таңбаларына арналған эмаль ҚР СТ 2066-2010 АК-511 ақ	кг	3,06425	614	1 881
65	217-701-0309 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Диаметрі 2 мм бұралған полиамидті бау МЕМСТ 30454-97	кг	0,136	4 161	566
66	251-103-0207 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Өлшемдері 100 мкм-ден 600 мкм-ге дейінгі бояудан жасалған жол таңбаларына арналған шағылыстырғыш шыны	кг	1,0948	417	457
		Жол жамылғысы км 0,17-1,93				
	12 бөлім:	Фрезерлеу				7 490 560
		<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			603 680
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			308 000
		машиналар мен механизмдер	теңге			5 778 080
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			899 360
		тасымалдау	теңге			1 108 800
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	346		

1	2	3	4	5	6	7
67	1220-0101-0601 <i>ҚР ЭСН 8.05-01-2022</i> <i>Өзм. және қос. том. 28</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Автосамосвалдарға тиеу арқылы қолданыстағы жабынды фрезерлеу, қабаттың қалыңдығы 50 мм-ге дейін	м2	12 320	518	6 381 760
68	412-102-0110 <i>ҚР МЖҚКО 8.04-12-2025</i>	Фрезерленген материалды әкімдіктің жинақтауышына тасымалдау	т·км	11 088	100	1 108 800
	13 бөлім:	Жол төсемінің құрылғысы				86 904 901
		<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			4 324 734
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			<i>2 079 375</i>
		машиналар мен механизмдер	теңге			11 254 958
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			<i>2 739 047</i>
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			71 325 209
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	1 253		
		Тегістеу қабатының құрылғысы				
69	ДӨЖ-21-20-01 <i>Ктр және Кэм=1,06</i>	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,4 л/м2)	1 т тұтқыр зат	4,93	5 356	26 405
70	216-201-0801 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	5,0779	245 866	1 248 483
71	ДӨЖ-4-34-01 <i>Ктр және Кэм=1,04</i>	Асфальт төсемдерін қолдана отырып, асфальт-бетон қоспасынан тегістеу қабатын орнату	1 тонна	1 153,2	8 373	9 655 743
72	212-501-0204 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	1 164,732	25 965	30 242 266
		Жабын құрылғысы				
73	ДӨЖ-21-20-01 <i>Ктр және Кэм=1,06</i>	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,3 л/м2)	1 т тұтқыр зат	3,696	5 356	19 796
74	216-201-0801 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	3,80688	245 866	935 982
75	ДӨЖ-4-10-01 <i>ҚР ІНО 9.1.3-003-2024</i> <i>Өзм. және қос. том.2</i> <i>Ктр және Кэм=1,04</i>	Қалыңдығы 4 см ыстық асфальт-бетон қоспасынан жол төсемінің жабыны құрылғысы	100 м2 жабын	123,2	45 887	5 653 278
76	ДӨЖ-4-11-01 <i>ҚР ІНО 9.1.3-003-2024</i> <i>К=2</i> <i>Ктр және Кэм=1,04</i>	ҚРҚ-4-10 нормасына қабат қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерісін қосу немесе алып тастау	100 м2 жабын	123,2	1 822	224 470

1	2	3	4	5	6	7
77	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	1 498,112	25 965	38 898 478
	14 бөлім:	Жол жиектерін нығайту				2 001 550
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			138 160
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			70 400
		машиналар мен механизмдер	теңге			384 560
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			95 920
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			1 478 830
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	57		
78	1127-0701-0111 ҚР ЭСН 8.04-01-2024 Ктр және Кэм=1,08	Қалыңдығы 15 см жол жиектерін нығайту	м2 жол жиектерінің жабыны	880	594	522 720
79	211-601-0101 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы МЕМСТ 23735-2014	м3	161,04	9 183	1 478 830
		Жолды абаттандыру				
	15 бөлім:	Жүріс бөлігінің белгілері				398 917
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			60 540
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			29 109
		машиналар мен механизмдер	теңге			100 035
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			25 392
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			238 342
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	15		
80	ДӨЖ-10-28-01 Ктр және Кэм=1,06	Жарық шағылыстырғыш элементтері бар бояумен ені 0,10 м бір сызықты 1:3 қадаммен таңбалау	желінің 1 км	1,76	30 412	53 525
81	275-101-0302-0001 ӨДО 07.2026 № 1-2	Жол таңбаларына арналған эмаль ҚР СТ 2066-2010 АК-511 ақ	кг	31,724	614	19 479
82	217-701-0309 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Диаметрі 2 мм бұралған полиамидті бау МЕМСТ 30454-97	кг	1,408	4 161	5 859
83	251-103-0207 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Өлшемдері 100 мкм-ден 600 мкм-ге дейінгі бояудан жасалған жол таңбаларына арналған шағылыстырғыш шыны	кг	11,3344	417	4 726
84	ДӨЖ-10-18-01 Ктр және Кэм=1,06	Жарық шағылыстырғыш элементтері бар бояумен ені 0,10 м бір тұтас сызықты белгілеу	желінің 1 км	3,52	30 412	107 050

1	2	3	4	5	6	7
85	275-101-0302-0001 ӨДО 07.2026 № 1-2	Жол таңбаларына арналған эмаль ҚР СТ 2066-2010 АК-511 ақ	кг	253,792	614	155 828
86	251-103-0207 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Өлшемдері 100 мкм-ден 600 мкм-ге дейінгі бояудан жасалған жол таңбаларына арналған шағылыстырғыш шыны	кг	97,68	417	40 733
87	217-701-0309 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Диаметрі 2 мм бұралған полиамидті бау МЕМСТ 30454-97	кг	2,816	4 161	11 717
	16 бөлім:	Люктерді көтеру				269 893
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			82 810
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			39 820
		машиналар мен механизмдер	теңге			8 560
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			3 430
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			178 523
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	14		
88	ДӨЖ-19-3-02 Ктр және Кэм=1,04	Қалыңдығы 10 см жабынды бөлшектей отырып, люкті	1 дана	10	3 603	36 030
89	ДӨЖ-19-4-01 Ктр және Кэм=1,04	Бетоны бар люктерді орнату	1 дана	10	5 534	55 340
90	244-202-0102 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 Т типті (С250)	жинақ	3	43 630	130 890
91	244-202-0303 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Қалалық жолдардың жүріс бөлігіне арналған үлкен жаңбыр қабылдағышы, ДБ типі (В125)	жинақ	1	36 457	36 457
92	212-101-0619 ҚР ОСО 8.04-08-2025	В15 класты ауыр бетон МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	37 254	11 176
		Тізбелер, жалғасулар				
	17 бөлім:	Күрделі жабын түріндегі сьездер: КҚ 0+80 -оңға, S- 50 м2; КҚ 0+80 -солға, S- 50 м2; КҚ 4+40 -оңға, S- 50 м2; КҚ 4+40 -солға, S- 50 м2; КҚ 13+00 -оңға, S- 50 м2; КҚ 16+50 -солға, S- 50 м2;				2 299 230
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			120 051
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			58 154
		машиналар мен механизмдер	теңге			414 882
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			88 626
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			1 737 297
		тасымалдау	теңге			27 000
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	39		

1	2	3	4	5	6	7
		Фрезерлеу				
93	1220-0101-0601 ҚР ЭСН 8.05-01-2022 Өзм. және қос. том. 28 Ктр және Кэм=1,08	Автосамосвалдарға тиеу арқылы қолданыстағы жабынды фрезерлеу, қабаттың қалыңдығы 50 мм-ге дейін	м2	300	518	155 400
94	412-102-0110 ҚР МЖҚКО 8.04-12-2025	Фрезерленген материалды әкімдіктің жинақтауышына тасымалдау	т·км	270	100	27 000
		Тегістеу қабатының құрылғысы				
95	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,4 л/м2)	1 т тұтқыр зат	0,12	5 356	643
96	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	0,1236	245 866	30 389
97	ДӨЖ-4-34-01 Ктр және Кэм=1,04	Асфальт төсемдерін қолдана отырып, асфальт-бетон қоспасынан тегістеу қабатын орнату	1 тонна	28,1	8 373	235 281
98	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	28,381	25 965	736 913
		Жабын құрылғысы				
99	ДӨЖ-21-20-01 Ктр және Кэм=1,06	Негізді автогудронатормен астарлау (шығыны 0,3 л/м2)	1 т тұтқыр зат	0,09	5 356	482
100	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	0,0927	245 866	22 792
101	ДӨЖ-4-10-01 ҚР ІНО 9.1.3-003-2024 Өзм. және қос. том.2 Ктр және Кэм=1,04	Қалыңдығы 4 см ыстық асфальт-бетон қоспасынан жол төсемінің жабыны құрылғысы	100 м2 жабын	3	45 887	137 661
102	ДӨЖ-4-11-01 ҚР ІНО 9.1.3-003-2024 К=2 Ктр және Кэм=1,04	ҚРҚ-4-10 нормасына қабат қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерісін қосу немесе алып тастау	100 м2 жабын	3	1 822	5 466
103	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	36,48	25 965	947 203
	18 бөлім:	Су өткізгіш құбырларды ауыстыру				1 448 367
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			306 507
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	теңге			156 182

1	2	3	4	5	6	7
		машиналар мен механизмдер	теңге			129 385
		<i>оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			34 934
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			1 012 475
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	66		
Монтаждау						
104	1101-0201-1126 <i>ҚР ЭСН 8.04-01-2024</i> <i>Өзм. және қос. том. 47</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Экскаватормен "Экскаватормен" үйіндідегі траншеядағы топырақты өңдеу, шөміштің сыйымдылығы 0,65 м3, топырақ тобы 2	м3 топырақ	10,5	434	4 557
105	1123-0101-0103 <i>ҚР ЭСН 8.04-01-2024</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Құбырларға арналған қиыршық тас негізі. Құрылғы	м3 негіздер	5,6	5 752	32 211
106	211-601-0101 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы MEMCT 23735-2014	м3	6,832	9 183	62 738
107	1130-0401-0201 <i>ҚР ЭСН 8.04-01-2024</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Бір нүктелі су өткізгіш темірбетонды дөңгелек құбырдың звеносын теміржол немесе автомобиль жолының үйіндісінің астына төсеу, саңылау 0,5 м, үйіндінің биіктігі 0/0,9 м дейін	темірбетон буындарының м3	2,1	138 694	291 257
108	225-104-0104 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	В30 класты ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізгіш құбырлардың буындары ГОСТ 24547-2016 маркасы ЗК 1-100	дана	14	38 660	541 240
109	1130-0504-0103 <i>ҚР ЭСН 8.04-01-2024</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Көпір немесе құбыр тіректерінің екі қабатты битумды мастикасымен гидрооқшаулағышты жабуға арналған құрылғы	оқшауланатын беттің м2	21	8 472	177 912
110	1130-0504-0102 <i>ҚР ЭСН 8.04-01-2024</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Көпір немесе құбыр тірегін желімдейтін гидрооқшаулағыш құрылғы	оқшауланатын беттің м2	7,98	11 054	88 211
111	211-601-0101 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы MEMCT 23735-2014	м3	25,62	9 183	235 268
112	1101-0701-0601 <i>ҚР ЭСН 8.04-01-2024</i> <i>Өзм. және қос. том. 47</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Топырақты пневматикалық нығыздағыштармен нығыздау, топырақ тобы 1,2	м3	21	713	14 973
	19 бөлім:	Тротуарды жөндеу				57 618 551
		<i>оның ішінде:</i>				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			22 799 563
		<i>оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу</i>	<i>теңге</i>			10 966 556
		машиналар мен механизмдер	теңге			11 495 050

1	2	3	4	5	6	7
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	теңге			3 718 048
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			23 323 938
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	5 066		
113	ДӨЖ-9-12-01 <i>Ктр және Кэм=1,04</i>	Бетонды ернеулік тастарды ауыстырмай жөндеу	1 м	65	15 062	979 030
114	212-101-0619 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	В15 класты ауыр бетон МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3	7,475	37 254	278 474
115	ДӨЖ-9-11-01 <i>Ктр және Кэм=1,04</i>	Бетон ернеу тастарын ауыстыру	1 м	2 065	13 928	28 761 320
116	212-101-0619 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	В15 класты ауыр бетон МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3	237,475	37 254	8 846 894
117	255-101-0103 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Бүйірлерінің қимасы 300x150 мм жол жиегіндегі тас МЕМСТ 6665-91	м	55	2 263	124 465
118	255-101-0106 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Бүйірлерінің қимасы 200x80 мм тротуардың бүйіріндегі тас МЕМСТ 6665-91	м	2 010	1 076	2 162 760
119	1127-0401-0102 <i>ҚР ЭСН 8.04-01-2024</i> <i>Ктр және Кэм=1,08</i>	Н-15 см құм-қиыршықтас қоспасынан жасалған негіздің төсеу және тегістеу қабатының құрылғысы	тығыз денедегі негіз материалының м3	361,8	3 380	1 222 883
120	211-601-0101 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы МЕМСТ 23735-2014	м3	441,396	9 183	4 053 339
121	ДӨЖ-21-20-01 <i>Ктр және Кэм=1,06</i>	Негізді автогудронатормен астарлау	1 т тұтқыр зат	2,17	5 356	11 623
122	216-201-0801 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық	т	2,2351	245 866	549 535
123	ДӨЖ-12-8-01 <i>Ктр және Кэм=1,06</i>	Қабаттың қалыңдығы 3 (5) см болатын ыстық асфальт-бетон қоспасынан жабын төсеу құрылғысы.	100 м2 жабын	24,12	71 723	1 729 959
124	ДӨЖ-12-8-02 <i>К=4</i> <i>Ктр және Кэм=1,06</i>	қабаттың қалыңдығы өзгерген сайын әрбір 0,5 см қосыңыз.	100 м2 жабын	24,12	65 957	1 590 883
125	212-501-0204 <i>ҚР ОСО 8.04-08-2025</i>	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	281,43216	25 965	7 307 386

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(лауазымы, қолы, қойылған қолдың толық жазылуы)

Тексерді

(лауазымы, қолы, қойылған қолдың толық жазылуы)

Материалдық ресурстар мен жабдықтар ведомосы
№ 2-1-1 жергілікті сметаға

2026 жылғы 3 тоқсанның ағымдағы бағаларымен құрастырылған

Нөмірі ретімен	Негіздеме	Ресурстың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалдар						
1	212-501-0204 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы	т	5 991,62616	25 965	155 572 573
2	212-101-0619 ҚР ОСО 8.04-08-2025	B15 класты ауыр бетон МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3	360,25	37 254	13 420 754
3	211-601-0101 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы МЕМСТ 23735-2014	м3	1 139,968	9 183	10 468 326
4	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық (у=1,03 тн/м3)	т	18,82016	245 866	4 627 237
5	255-101-0106 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Бүйірлерінің қимасы 200x80 мм тротуардың бүйіріндегі тас МЕМСТ 6665-91	м	3 010	1 076	3 238 760
6	216-201-0801 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды эмульсия ҚР СТ 1274-2014 жолдық	т	2,93035	245 866	720 473
7	225-104-0104 ҚР ОСО 8.04-08-2025	B30 класты ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізгіш құбырлардың буындары ГОСТ 24547-2016 маркасы ЗК 1-100	дана	14	38 660	541 240
8	275-101-0302-0001 ӨДО 07.2026 № 1-2	Жол таңбаларына арналған эмаль ҚР СТ 2066-2010 АК-511 ақ	кг	564,36275	614	346 519
9	244-202-0102 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 Т типті (С250)	жинақ	3	43 630	130 890
10	255-101-0103 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Бүйірлерінің қимасы 300x150 мм жол жиегіндегі тас МЕМСТ 6665-91	м	55	2 263	124 465
11	251-103-0207 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Өлшемдері 100 мкм-ден 600 мкм-ге дейінгі бояудан жасалған жол таңбаларына арналған шағылыстырғыш шыны микросфералар	кг	215,4072	417	89 825
12	216-201-0702 ҚР ОСО 8.04-08-2025	БНМ 75/35 маркалы мұнай жабындық битумы	т	0,148764	287 430	42 759
13	244-202-0303 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Қалалық жолдардың жүріс бөлігіне арналған үлкен жаңбыр қабылдағышы, ДБ типі (B125)	жинақ	1	36 457	36 457

1	2	3	4	5	6	7
14	217-701-0309 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Диаметрі 2 мм бұралған полиамидті бау МЕМСТ 30454-97	кг	8,44	4 161	35 119
15	261-201-0351 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Битумды лак БТ-123 МЕМСТ Р 52165-2003	кг	21	1 293	27 153
16	235-201-1501 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Аязға төзімді битумды-майлы мастика МБ-50 маркалы МЕМСТ 30693-2000	кг	42	557	23 394
17	235-401-0501 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Күтпеген жұмыстар мен шығындар - 0 %	кг	14,1876	926	13 138
18	217-605-0203 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Индустриялық май МЕМСТ 20799-88	т	0,01659	745 194	12 363
19	215-202-0504 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Қылқан жапырақты ағаш кесіндісінің ұзындығы 4 м-ден 6,5 м-ге дейін, ені 75 мм-ден 150 мм-ге дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 4-сынып	м3	0,105	109 237	11 470
20	212-401-0102 ҚР ОСО 8.04-08-2025	М50 маркалы МЕМСТ 28013-2023 цементті қалау ерітіндісі	м3	0,357	31 111	11 107
21	212-401-0106 ҚР ОСО 8.04-08-2025	М150 маркалы МЕМСТ 28013-2023 цементті қалау ерітіндісі	м3	0,21735	35 237	7 659
22	217-603-0104	Хризотил МЕМСТ 12871-2013 маркасы 7-370	м3	199 1456	36	7 169
23	Басшы		т	0,0336	181 321	6 092
24	261-107-0360 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Күкірті аз майлардан жасалған дизель отыны	т	0,0221185	225 987	4 998
25	218-103-0206 ҚР ОСО 8.04-08-2025	Қаптық мата МЕМСТ 30090-93	10 м2	1,86732	7 006	13 082
26	212-102-0103 ДӨЖ-2025	Ұсақ түйіршікті бетон МЕМСТ 7473-2010 В7,5 класты	м3	7,475		
27	212-402-0103 ДӨЖ-2025	Өрлеу ерітіндісі МЕМСТ 28013-98 ауыр цементті 1:3	м3	0,039		
28	216-201-0302 ДӨЖ-2025	МГ 130/200 маркалы сұйық мұнай жол битумы ҚР СТ 1551 маркасы	т	0,354698		
29	261-101-0363	Құрастырмалы темірбетон бұйымдары мен конструкциялары	м3	2,1		
		Материалдық ресурстардың жиынтығы	теңге			189 527 427
		Ведомость бойынша барлығы:	теңге			189 527 427

Работы на содержание маршрутным способом улиц Тлеукул батыра, Жалменди би в г. Уштобе Каратальского района области Жетысу

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Каратальского района"

"Утверждена

Руководитель _____ Булекбаев Ф.М.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме	369 029,566	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	50 900,630	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" " 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий/маршрутный ремонт автомобильных дорог

Работы на содержание маршрутным способом улиц Тлеукул батыра, Жалменди би

в г. Уштобе Каратальского района области Жетысу

(наименование объекта)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс.тенге
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства	--	--		
1		Работы на содержание маршрутным способом улиц Тлеукул батыра, Жалменди би в г. Уштобе Каратальского района области Жетысу	290 461,067	--	--	290 461,067
		всего по главе	290 461,067	--	--	290 461,067
		Итого по главам 1-7	290 461,067	--	--	290 461,067
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством	--	--		
2	НДЦС РК 8.04-09-2022 таблица 1, пункт 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главам 1-8	290 461,067	--	--	290 461,067
3	НДЦС РК 8.04-09-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5 %	14 523,053	--	--	14 523,053
4	НДЦС РК 8.04-09-2022 пункт 8.2.66.3	Непредвиденные работы и затраты - 0 %		--	--	0,000
		Итого сметная стоимость	304 984,120	--	--	304 984,120
		Итого по сметному расчету в текущем квартале 2026 г К-1,0431	318 128,936	--	--	318 128,936
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	50 900,630	50 900,630
		Всего по сметному расчету	318 128,936	--	50 900,630	369 029,566

Руководитель _____

Мейрманова А.Н.

Наименование стройки	Работы на содержание маршрутным способом улиц Тлеукул батыра, Жалменди би в г. Уштобе Каратальского района области Жетысу
Наименование объекта	Основные объекты строительства

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Работы на содержание маршрутным способом
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	290 461,067 тыс. тенге
Средства на оплату труда	57 843,137 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	11,024 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				290 461 067
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			44 343 979
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			21 386 785
		машины и механизмы	тенге			54 255 961
		<i>Непредвиденные работы и затраты - 0 %</i>	тенге			13 499 158
		материалы, изделия и конструкции	тенге			189 527 427
		перевозки	тенге			2 333 700
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 024		
						123 817 847
	Руководитель	<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 471 209
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			7 466 971
		машины и механизмы	тенге			23 202 578
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			5 573 782
		материалы, изделия и конструкции	тенге			84 037 960
		перевозки	тенге			1 106 100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 024		

1	2	3	4	5	6	7
		Дорожная одежда				
	Раздел 1:	Фрезерование				7 235 200
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			583 100
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			297 500
		машины и механизмы	тенге			5 581 100
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			868 700
		перевозки	тенге			1 071 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	334		
1	1220-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кэм=1,08	Фрезерование существующего покрытия с погрузкой в автосамосвалы, толщина слоя до 50 мм	м²	11 900	518	6 164 200
2	412-102-0110 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка фрезерованного материала на накопитель акимата	т·км	10 710	100	1 071 000
	Раздел 2:	Устройство дорожной одежды				83 938 750
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 177 113
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 008 397
		машины и механизмы	тенге			10 870 722
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2 645 535
		материалы, изделия и конструкции	тенге			68 890 915
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 211		
		Устройство выравнивающего слоя				
3	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,4 л/ м²)	1 т вяжущего	4,76	5 356	25 495
4	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (у=1,03 тн/м³)	т	4,9028	245 866	1 205 432
5	СРД-4-34-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	1тн	1 113,8	8 373	9 325 848
6	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 124,938	25 965	29 209 015
		Устройство покрытия				
7	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,3 л/м²)	1 т вяжущего	3,57	5 356	19 121

1	2	3	4	5	6	7
8	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (γ=1,03 тн/м³)	т	3,6771	245 866	904 074
9	СРД-4-10-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 Изм. и доп. вып.2 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	119	45 887	5 460 553
10	СРД-4-11-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 К=2 Кзтр и Кэм=1,04	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	119	1 822	216 818
11	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 447,04	25 965	37 572 394
	Раздел 3:	Укрепление обочин				3 866 631
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			266 900
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			136 000
		машины и механизмы	тенге			742 900
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			185 300
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 856 831
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	110		
12	1127-0701-0111 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление обочин толщиной 15 см	м² покрытия обочин	1 700	594	1 009 800
13	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	311,1	9 183	2 856 831
		Обустройство дороги				
	Раздел 4:	Разметка проезжей части				385 316
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			58 476
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			28 116
		машины и механизмы	тенге			96 624
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			24 526
		материалы, изделия и конструкции	тенге			230 216
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
14	СРД-10-28-01 Кзтр и Кэм=1,06	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами	1 км линии	1,7	30 412	51 700

1	2	3	4	5	6	7
15	275-101-0302-0001 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-2</i>	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	30,6425	614	18 814
16	217-701-0309 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	1,36	4 161	5 659
17	251-103-0207 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	10,948	417	4 565
18	СРД-10-18-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,10 м краской со светоотражающими элементами	1 км линии	3,4	30 412	103 400
19	275-101-0302-0001 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-2</i>	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	245,14	614	150 516
20	251-103-0207 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	94,35	417	39 344
21	217-701-0309 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	2,72	4 161	11 318
		Перечения, примыкания				
	Раздел 5:	Съезды с капитальным типом покрытия: ПК 2+10 -лево, S- 50 м²; ПК 5+00 -лево, S- 50 м²; ПК 6+20 -лево, S- 50 м²; ПК 7+00 - лево, S- 50 м²; ПК 7+80 -лево, S- 140 м²; ПК 7+80 -право, S- 50 м²;				2 988 996
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			156 001
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			75 569
		машины и механизмы	тенге			539 183
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			115 175
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 258 712
		перевозки	тенге			35 100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
		Фрезерование				
22	1220-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 28</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Фрезерование существующего покрытия с погрузкой в автосамосвалы, толщина слоя до 50 мм	м²	390	518	202 020
23	412-102-0110 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2025</i>	Перевозка фрезерованного материала на накопитель акимата	т·км	351	100	35 100
		Устройство выравнивающего слоя				
24	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,4 л/ м²)	1 т вяжущего	0,16	5 356	857

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,06</i>					
25	216-201-0801 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (γ=1,03 тн/м³)	т	0,1648	245 866	40 519
26	СРД-4-34-01 <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	1тн	36,5	8 373	305 615
27	212-501-0204 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	36,865	25 965	957 200
		Устройство покрытия				
28	СРД-21-20-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,3 л/м²)	1 т вяжущего	0,117	5 356	627
29	216-201-0801 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (γ=1,03 тн/м³)	т	0,12051	245 866	29 629
30	СРД-4-10-01 <i>ВНЦ РК 9.1.3-003-2024</i> <i>Изм. и доп. вып.2</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	3,9	45 887	178 959
31	СРД-4-11-01 <i>ВНЦ РК 9.1.3-003-2024</i> <i>К=2</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	3,9	1 822	7 106
32	212-501-0204 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,424	25 965	1 231 364
	Раздел 6:	ПК 4+00 - парковка у Лесхоза				994 775
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			79 706
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>40 298</i>
		машины и механизмы	тенге			177 833
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>44 891</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			737 236
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
33	1220-0201-0101 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 28</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Исправление профиля с добавлением нового материала Н=15см	м²	140	1 394	195 160

1	2	3	4	5	6	7
34	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	25,62	9 183	235 268
35	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,9 л/м²)	1 т вяжущего	0,113	5 356	605
36	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (у=1,03 тн/м³)	т	0,11639	245 866	28 616
37	СРД-4-10-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 Изм. и доп. вып.2 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	100 м² покрытия	1,25	45 887	57 359
38	СРД-4-11-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 К=4 Кзтр и Кэм=1,04	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	1,25	3 644	4 555
39	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,225	25 965	473 212
	Раздел 7:	Ремонт тротуара				24 408 179
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 149 913
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			4 881 091
		машины и механизмы	тенге			5 194 216
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 689 655
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 064 050
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 276		
40	СРД-9-11-01 Кзтр и Кэм=1,04	Замена бетонных бортовых камней	1 м	1 000	13 928	13 928 000
41	212-101-0619 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	115	37 254	4 284 210
42	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 000	1 076	1 076 000
43	1127-0401-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси Н-15 см	м³ материала основания в плотном теле	112,5	3 380	380 251
44	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	137,25	9 183	1 260 367

1	2	3	4	5	6	7
45	СРД-21-20-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,675	5 356	3 615
46	216-201-0801 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,69525	245 866	170 938
47	СРД-12-8-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси при толщине слоя 3 (5) см.	100 м² покрытия	7,5	71 723	537 923
48	СРД-12-8-02 <i>К=4 Кзтр и Кэм=1,06</i>	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	100 м² покрытия	7,5	65 957	494 678
49	212-501-0204 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	87,51	25 965	2 272 197
		Отдел 2: улица Жалменди би				166 643 220
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			28 872 770
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			13 919 814
		машины и механизмы	тенге			31 053 383
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			7 925 376
		материалы, изделия и конструкции	тенге			105 489 467
		перевозки	тенге			1 227 600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 000		
		Дорожная одежда км 0-0,17				
	Раздел 8:	Фрезерование				620 160
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			49 980
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			25 500
		машины и механизмы	тенге			478 380
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			74 460
		перевозки	тенге			91 800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
50	1220-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кэм=1,08</i>	Фрезерование существующего покрытия с погрузкой в автосамосвалы, толщина слоя до 50 мм	м²	1 020	518	528 360
51	412-102-0110 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2025</i>	Перевозка фрезерованного материала на накопитель акимата	т·км	918	100	91 800
	Раздел 9:	Устройство дорожной одежды				7 196 354

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			358 106
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			172 181
		машины и механизмы	тенге			931 982
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			226 811
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 906 266
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	104		
Устройство выравнивающего слоя						
52	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,4 л/ м²)	1 т вяжущего	0,41	5 356	2 196
53	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (γ=1,03 тн/м³)	т	0,4223	245 866	103 829
54	СРД-4-34-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	1тн	95,5	8 373	799 622
55	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	96,455	25 965	2 504 454
Устройство покрытия						
56	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,3 л/м²)	1 т вяжущего	0,306	5 356	1 639
57	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (γ=1,03 тн/м³)	т	0,31518	245 866	77 492
58	СРД-4-10-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 Изм. и доп. вып.2 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	10,2	45 887	468 047
59	СРД-4-11-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 К=2 Кзтр и Кэм=1,04	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	10,2	1 822	18 584
60	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	124,032	25 965	3 220 491
Раздел 10:						
		Укрепление обочин				386 663
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26 690
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			13 600

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			74 290
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>18 530</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			285 683
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
61	1127-0701-0111 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление обочин толщиной 15 см	м² покрытия обочин	170	594	100 980
62	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	31,11	9 183	285 683
		Обустройство дороги				
	Раздел 11:	Разметка проезжей части				8 074
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 949
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>937</i>
		машины и механизмы	тенге			3 221
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>818</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 904
63	СРД-10-28-01 Кзтр и Кэм=1,06	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами	1 км линии	0,17	30 412	5 170
64	275-101-0302-0001 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	3,06425	614	1 881
65	217-701-0309 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	0,136	4 161	566
66	251-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,0948	417	457
		Дорожная одежда км 0,17-1,93				
	Раздел 12:	Фрезерование				7 490 560
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			603 680
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>308 000</i>
		машины и механизмы	тенге			5 778 080
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>899 360</i>
		перевозки	тенге			1 108 800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	346		

1	2	3	4	5	6	7
67	1220-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 28</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Фрезерование существующего покрытия с погрузкой в автосамосвалы, толщина слоя до 50 мм	м²	12 320	518	6 381 760
68	412-102-0110 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2025</i>	Перевозка фрезерованного материала на накопитель акимата	т·км	11 088	100	1 108 800
	Раздел 13:	Устройство дорожной одежды				86 904 901
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 324 734
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>2 079 375</i>
		машины и механизмы	тенге			11 254 958
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>2 739 047</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71 325 209
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 253		
		Устройство выравнивающего слоя				
69	СРД-21-20-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,4 л/ м²)	1 т вяжущего	4,93	5 356	26 405
70	216-201-0801 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (у=1,03 тн/м³)	т	5,0779	245 866	1 248 483
71	СРД-4-34-01 <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	1тн	1 153,2	8 373	9 655 743
72	212-501-0204 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 164,732	25 965	30 242 266
		Устройство покрытия				
73	СРД-21-20-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,3 л/м²)	1 т вяжущего	3,696	5 356	19 796
74	216-201-0801 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (у=1,03 тн/м³)	т	3,80688	245 866	935 982
75	СРД-4-10-01 <i>ВНЦ РК 9.1.3-003-2024</i> <i>Изм. и доп. вып.2</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	123,2	45 887	5 653 278
76	СРД-4-11-01 <i>ВНЦ РК 9.1.3-003-2024</i> <i>К=2</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	123,2	1 822	224 470

1	2	3	4	5	6	7
77	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	1 498,112	25 965	38 898 478
	Раздел 14:	Укрепление обочин				2 001 550
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			138 160
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			70 400
		машины и механизмы	тенге			384 560
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			95 920
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 478 830
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
78	1127-0701-0111 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление обочин толщиной 15 см	м² покрытия обочин	880	594	522 720
79	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	161,04	9 183	1 478 830
		Обустройство дороги				
	Раздел 15:	Разметка проезжей части				398 917
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			60 540
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			29 109
		машины и механизмы	тенге			100 035
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			25 392
		материалы, изделия и конструкции	тенге			238 342
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
80	СРД-10-28-01 Кзтр и Кэм=1,06	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами	1 км линии	1,76	30 412	53 525
81	275-101-0302-0001 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	31,724	614	19 479
82	217-701-0309 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	1,408	4 161	5 859
83	251-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	11,3344	417	4 726
84	СРД-10-18-01 Кзтр и Кэм=1,06	Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,10 м краской со светоотражающими элементами	1 км линии	3,52	30 412	107 050

1	2	3	4	5	6	7
85	275-101-0302-0001 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	253,792	614	155 828
86	251-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	97,68	417	40 733
87	217-701-0309 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	2,816	4 161	11 717
	Раздел 16:	Поднятие люков				269 893
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82 810
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			39 820
		машины и механизмы	тенге			8 560
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3 430
		материалы, изделия и конструкции	тенге			178 523
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
88	СРД-19-3-02 Кзтр и Кэм=1,04	Демонтаж люка с разборкой покрытия толщиной 10 см	1 шт	10	3 603	36 030
89	СРД-19-4-01 Кзтр и Кэм=1,04	Установка люков с подбетонкой	1 шт	10	5 534	55 340
90	244-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	3	43 630	130 890
91	244-202-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	36 457	36 457
92	212-101-0619 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	0,3	37 254	11 176
		Перечения, примыкания				
	Раздел 17:	Съезды с капитальным типом покрытия: ПК 0+80 -право, S- 50 м²; ПК 0+80 -лево, S- 50 м²; ПК 4+40 -право, S- 50 м²; ПК 4+40 -лево, S- 50 м²; ПК 13+00 -право, S- 50 м²; ПК 16+50 -лево, S- 50 м²;				2 299 230
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			120 051
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			58 154
		машины и механизмы	тенге			414 882
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			88 626
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 737 297
		перевозки	тенге			27 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		

1	2	3	4	5	6	7
		Фрезерование				
93	1220-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кэм=1,08	Фрезерование существующего покрытия с погрузкой в автосамосвалы, толщина слоя до 50 мм	м²	300	518	155 400
94	412-102-0110 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка фрезерованного материала на накопитель акимата	т·км	270	100	27 000
		Устройство выравнивающего слоя				
95	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,4 л/ м²)	1 т вяжущего	0,12	5 356	643
96	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (у=1,03 тн/м³)	т	0,1236	245 866	30 389
97	СРД-4-34-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	1тн	28,1	8 373	235 281
98	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	28,381	25 965	736 913
		Устройство покрытия				
99	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход 0,3 л/м²)	1 т вяжущего	0,09	5 356	482
100	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (у=1,03 тн/м³)	т	0,0927	245 866	22 792
101	СРД-4-10-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 Изм. и доп. вып.2 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	3	45 887	137 661
102	СРД-4-11-01 ВНЦ РК 9.1.3-003-2024 К=2 Кзтр и Кэм=1,04	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	3	1 822	5 466
103	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	36,48	25 965	947 203
Раздел 18:		Замена водопропускных труб				1 448 367
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			306 507
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			156 182

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			129 385
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			34 934
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 012 475
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
		Монтаж				
104	1101-0201-1126 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 47</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³ грунта	10,5	434	4 557
105	1123-0101-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м³ основания	5,6	5 752	32 211
106	211-601-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	6,832	9 183	62 738
107	1130-0401-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	м³ железобетона звеньев	2,1	138 694	291 257
108	225-104-0104 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	14	38 660	541 240
109	1130-0504-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м² изолируемой поверхности	21	8 472	177 912
110	1130-0504-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м² изолируемой поверхности	7,98	11 054	88 211
111	211-601-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	25,62	9 183	235 268
112	1101-0701-0601 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 47</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	21	713	14 973
Раздел 19:		Ремонт тротуара				57 618 551
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			22 799 563
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			10 966 556
		машины и механизмы	тенге			11 495 050

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3 718 048
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23 323 938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 066		
113	СРД-9-12-01 <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Ремонт бетонных бортовых камней без замены	1 м	65	15 062	979 030
114	212-101-0619 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	7,475	37 254	278 474
115	СРД-9-11-01 <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Замена бетонных бортовых камней	1 м	2 065	13 928	28 761 320
116	212-101-0619 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	237,475	37 254	8 846 894
117	255-101-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	55	2 263	124 465
118	255-101-0106 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	2 010	1 076	2 162 760
119	1127-0401-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси Н-15 см	м³ материала основания в плотном теле	361,8	3 380	1 222 883
120	211-601-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	441,396	9 183	4 053 339
121	СРД-21-20-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	2,17	5 356	11 623
122	216-201-0801 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,2351	245 866	549 535
123	СРД-12-8-01 <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси при толщине слоя 3 (5) см.	100 м² покрытия	24,12	71 723	1 729 959
124	СРД-12-8-02 <i>К=4</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	100 м² покрытия	24,12	65 957	1 590 883
125	212-501-0204 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	281,43216	25 965	7 307 386

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5 991,62616	25 965	155 572 573
2	212-101-0619 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	360,25	37 254	13 420 754
3	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1 139,968	9 183	10 468 326
4	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная (у=1,03 тн/м³)	т	18,82016	245 866	4 627 237
5	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	3 010	1 076	3 238 760
6	216-201-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,93035	245 866	720 473
7	225-104-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	14	38 660	541 240
8	275-101-0302-0001 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	564,36275	614	346 519
9	244-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	3	43 630	130 890
10	255-101-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	55	2 263	124 465
11	251-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	215,4072	417	89 825
12	216-201-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,148764	287 430	42 759
13	244-202-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	36 457	36 457

1	2	3	4	5	6	7
14	217-701-0309 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	8,44	4 161	35 119
15	261-201-0351 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21	1 293	27 153
16	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	42	557	23 394
17	235-401-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Непредвиденные работы и затраты - 0 %	кг	14,1876	926	13 138
18	217-605-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,01659	745 194	12 363
19	215-202-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,105	109 237	11 470
20	212-401-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,357	31 111	11 107
21	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,21735	35 237	7 659
22	217-603-0104	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	м³	199 1456	36	7 169
23	Руководитель		т	0,0336	181 321	6 092
24	261-107-0360 ССЦ РК 8.04-08-2025	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0221185	225 987	4 998
25	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	1,86732	7 006	13 082
26	212-102-0103 СРД-2025	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	м³	7,475		
27	212-402-0103 СРД-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,039		
28	216-201-0302 СРД-2025	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551 марки МГ 130/200	т	0,354698		
29	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³	2,1		
		Итого материалы ресурсы	тенге			189 527 427
		Всего по ведомости:	тенге			189 527 427