БЕКІТЕМІН
«Қайнар» ББК басшысының
міндетін атқарушысы

М.Г. Қарагасекова
«___» _____ 2026 ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау, техникалық қызмет көрсету және жекелеген қосалқы бөлшектерін ауыстыру қызметтеріне

1. Қызметтің атауы

Ұнтақты және көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау, оларға техникалық қызмет көрсету және жекелеген құрамдас бөліктерін (раструбтарын) ауыстыру қызметтері.

2. Қызмет көрсету шарттары

Орындаушы өрт сөндіргіштердің техникалық жай-күйін тексеруді, өрт сөндіргіш затты ауыстыруды, қажет болған жағдайда жекелеген қосалқы бөлшектерін ауыстыруды және орындалған жұмыстардан кейін олардың жұмысқа жарамдылығын тексеруді қоса алғанда, өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндетті.

Тапсырыс берушінің объектілерінен өрт сөндіргіштерді мамандандырылған ұйымға жеткізу және жұмыстар аяқталғаннан кейін кері қайтару Орындаушының күшімен және қаражаты есебінен, қауіпсіз тасымалдау талаптарын сақтай отырып, автокөлікпен жүзеге асырылады.

Жұмыстар тиісті қызмет түрлерін көрсетуге қажетті жағдайлары, жабдықтары, құрал-саймандары және білікті мамандары бар ұйым тарапынан орындалуы тиіс.

3. Қызмет көрсету мерзімі

Қызмет көрсету мерзімі Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күнді құрайды.

4. Көрсетілетін қызметке қойылатын техникалық талаптар

Орындаушы төмендегі жұмыстарды орындауға міндетті:

1. ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау – 28 дана.
2. ОУ-5 көмірқышқылды өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау – 2 дана.
3. ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау – 17 дана.
4. ОП-8 ұнтақты өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау – 7 дана.
5. ОП-4 ұнтақты өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау – 15 дана.
6. ОП ұнтақты өрт сөндіргіштерінің раструбтарын ауыстыру – 4 дана.
7. ОУ көмірқышқылды өрт сөндіргіштерінің раструбтарын ауыстыру – 4 дана.

Қайта зарядтауға жататын өрт сөндіргіштердің жалпы саны – 68 дана.

5. Көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар

5.1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының, мемлекеттік стандарттардың, техникалық құжаттаманың және өндіруші зауыттардың нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
5.2. Қайта зарядтау кезінде пайдаланылатын өрт сөндіргіш зат өрт сөндіргіштің түріне сәйкес болуы, оның сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын қажетті құжаттары болуы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс.
5.3. Ауыстырылатын құрамдас бөліктер (раструбтар) өрт сөндіргіштің түрі мен моделіне сәйкес келуі, сенімді қосылуын және жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.
5.4. Техникалық қызмет көрсету барысында Орындаушы корпустың жай-күйін, жинақтылығын, іске қосу-жапқыш құрылғысының, тығыздағыш элементтердің және өрт сөндіргіштің басқа да тораптарының жағдайын тексеруге міндетті.
5.5. Қажет болған жағдайда өрт сөндіргіштердің корпустары тазартылып, боялуы тиіс. Бұл ретте зауыттық белгілердің, таңбалаудың және реттік нөмірлердің сақталуы қамтамасыз етілуі қажет.
5.6. Жұмыстардың нәтижесі бойынша әрбір өрт сөндіргішке жүргізілген техникалық қызмет көрсету, қайта зарядтау күні және келесі қызмет көрсету мерзімі көрсетілген тиісті таңбалау (жапсырма) орналастырылуы тиіс.
5.7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін өрт сөндіргіштер толық жинақталған, жарамды, герметикалық тығыздығы қамтамасыз етілген және пайдалануға дайын күйде болуы тиіс.
5.8. Орындалған жұмыстар мен орнатылған қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі қызметтерді қабылдаған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

6. Жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік талаптары мен тәртібі

6.1. Барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
6.2. Өрт сөндіргіштің қауіпсіз пайдаланылуына кедергі келтіретін ақаулар, корпус зақымдануы немесе өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге хабарлауға және анықталған кемшіліктер көрсетілген техникалық тексеру актісін ұсынуға міндетті.
6.3. Қажетті сынақтардан өтпеген немесе одан әрі пайдалануға жарамсыз деп танылған өрт сөндіргіштер анықталған ақаулар жойылғанға дейін немесе Тапсырыс беруші тиісті шешім қабылдағанға дейін қайта зарядтауға жатпайды.
6.4. Орындаушы өрт сөндіргіштерді Тапсырыс берушіден қабылдап алған сәттен бастап жұмыстар аяқталғаннан кейін тапсырғанға дейін олардың сақталуына жауапты болады.

7. Көрсетілген қызметтерді тапсыру және қабылдау тәртібі

7.1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы өрт сөндіргіштерді Тапсырыс берушінің объектілеріне жарамды және толық жинақталған күйде жеткізуге міндетті.

7.2. Көрсетілген қызметтерді қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан өрт сөндіргіштердің санын, қайта зарядтау сапасын, қосалқы бөлшектердің дұрыс орнатылуын, таңбалаудың және тиісті құжаттардың болуын тексеру арқылы жүзеге асырылады.
7.3. Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін, пайдаланылған өрт сөндіргіш заттар мен қосалқы бөлшектердің сапасын растайтын құжаттарды, сондай-ақ жүргізілген техникалық қызмет көрсету және кепілдік міндеттемелері туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.
7.4. Кемшіліктер анықталған жағдайда Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

Орын.Жартовская М.В.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя
КГКП «Образовательно-досуговый комплекс «Кайнар»

_____
М.Г. Карагасекова
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по перезарядке огнетушителей, техническому обслуживанию и замене отдельных комплектующих

1. Наименование услуги

Услуги по перезарядке порошковых и углекислотных огнетушителей, проведению технического обслуживания и замене отдельных комплектующих (раструбов).

2. Условия оказания услуги

Исполнитель обязан обеспечить проведение комплекса работ по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей, включая проверку их технического состояния, замену огнетушащего вещества, при необходимости замену отдельных комплектующих и проверку работоспособности после выполнения работ.

Транспортировка огнетушителей от объектов Заказчика в специализированную организацию и обратно осуществляется силами и за счёт Исполнителя с использованием собственного или привлечённого автотранспорта, с соблюдением требований безопасной перевозки.

Работы должны выполняться организацией, располагающей необходимыми условиями, оборудованием, инструментами и квалифицированным персоналом для проведения соответствующих видов обслуживания огнетушителей.

3. Сроки оказания услуги

Срок оказания услуги составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания Договора сторонами.

4. Технические требования к оказываемой услуге

Исполнитель должен выполнить следующие работы:

1. Перезарядка порошковых огнетушителей ОП-5 — 28 шт.
2. Перезарядка углекислотных огнетушителей ОУ-5 — 2 шт.
3. Перезарядка порошковых огнетушителей ОП-10 — 17 шт.
4. Перезарядка порошковых огнетушителей ОП-8 — 7 шт.
5. Перезарядка порошковых огнетушителей ОП-4 — 15 шт.
6. Замена раструбов порошковых огнетушителей ОП — 4 шт.
7. Замена раструбов углекислотных огнетушителей ОУ — 4 шт.

Общее количество огнетушителей, подлежащих перезарядке, — 68 штуки.

5. Требования к качеству оказываемых услуг

5.1. Перезарядка огнетушителей должна производиться в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан, действующих стандартов, технической документации и инструкций заводов-изготовителей.

5.2. Огнетушащее вещество, используемое при перезарядке, должно соответствовать типу огнетушителя, иметь необходимые документы, подтверждающие качество и соответствие установленным требованиям, и быть пригодным для применения по назначению.

5.3. Заменяемые комплектующие (раструбы) должны соответствовать типу и модели огнетушителя, обеспечивать надёжное соединение и исправную работу оборудования.

5.4. В процессе технического обслуживания Исполнитель обязан провести осмотр корпуса, проверку комплектности, состояния запорно-пускового устройства, уплотнительных элементов и других узлов огнетушителя.

5.5. При необходимости должна производиться очистка и окраска корпусов огнетушителей с сохранением заводских обозначений, маркировки и порядковых номеров.

5.6. По результатам проведённых работ на каждый огнетушитель должна быть нанесена соответствующая маркировка (этикетка) с указанием сведений о проведённом техническом обслуживании, дате перезарядки и сроке следующего обслуживания.

5.7. Огнетушители после проведения работ должны быть полностью укомплектованы, исправны, герметичны и готовы к эксплуатации.

5.8. Гарантийный срок на выполненные работы и установленные комплектующие должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приёмки оказанных услуг.

6. Требования к безопасности и порядку выполнения работ

6.1. Все работы должны выполняться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

6.2. В случае выявления неисправностей, повреждений корпуса или иных дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации огнетушителя, Исполнитель обязан уведомить Заказчика и предоставить соответствующий акт технического осмотра с указанием выявленных недостатков.

6.3. Огнетушители, не прошедшие необходимые испытания либо признанные непригодными к дальнейшей эксплуатации, не подлежат перезарядке до устранения выявленных неисправностей или принятия Заказчиком соответствующего решения.

6.4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность огнетушителей с момента их получения от Заказчика до момента передачи после выполнения работ.

7. Порядок сдачи и приёмки оказанных услуг

7.1. По завершении работ Исполнитель обязан доставить огнетушители на объекты Заказчика в исправном и полностью укомплектованном состоянии.

7.2. Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком путём проверки количества огнетушителей, качества выполненной перезарядки, правильности установки комплектующих, наличия маркировки и соответствующих документов.
7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ, документы, подтверждающие качество применённого огнетушащего вещества и комплектующих, а также сведения о проведённом техническом обслуживании и гарантийных обязательствах.
7.4. В случае выявления недостатков Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

Исп.Жартовская М.В.