

Утверждена:  
Член Правления – Проректор по  
операционной деятельности  
Кривонозов А.И.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету  
в сумме  
в том числе:  
налог на добавленную стоимость



(сумма на документе об утверждении)

19 863,091 тыс. тенге

2 739,737 тыс. тенге

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство паркета, заградительной сетки в спортзале  
(наименование строений)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

| Номер по порядку                                                                      | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат                                                              | Сметная стоимость, тыс. тенге |                                  |               |            | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|
|                                                                                       |                                        |                                                                                                                  | строительно-монтажных работ   | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |            |                                     |
| 1                                                                                     | 2                                      | 3                                                                                                                | 4                             | 5                                | 6             | 7          |                                     |
| Часть II. Строительство                                                               |                                        |                                                                                                                  |                               |                                  |               |            |                                     |
| Глава 2. Основные объекты строительства                                               |                                        |                                                                                                                  |                               |                                  |               |            |                                     |
| 1                                                                                     | 2-01                                   | Устройство паркета и заградительной сетки в спортзале                                                            | 15 113,954                    |                                  |               | 15 113,954 |                                     |
|                                                                                       |                                        | Итого по главе 2: Основные объекты строительства                                                                 | 15 113,954                    |                                  |               | 15 113,954 |                                     |
| Глава 8                                                                               |                                        |                                                                                                                  |                               |                                  |               |            |                                     |
| 2                                                                                     | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2        | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8                                                                                              | 15 113,954                    |                                  |               | 15 113,954 |                                     |
| 3                                                                                     | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)    | Сметная прибыль, 5%                                                                                              | 755,698                       |                                  |               | 755,698    |                                     |
|                                                                                       |                                        | Непредвиденные работы и затраты - 0%                                                                             |                               |                                  |               |            |                                     |
|                                                                                       |                                        | Итого по части II в сметных ценах:                                                                               | 15 869,652                    |                                  |               | 15 869,652 |                                     |
| 4                                                                                     |                                        | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:<br>в том числе на IV квартал 2026 г., доли - 100 % | 15 869,652                    |                                  |               | 15 869,652 |                                     |
| 5                                                                                     | НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2 | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)<br>на IV квартал 2026 г., доли - 100 %, К - 1,0790  | 17 123,354                    |                                  |               | 17 123,354 |                                     |
| 6                                                                                     |                                        | Итого по части II в прогнозных ценах:<br>- в том числе на 2026 г.                                                | 17 123,354                    |                                  |               | 17 123,354 |                                     |
| Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства: |                                        |                                                                                                                  |                               |                                  |               |            |                                     |
| 7                                                                                     |                                        | IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:                                                                 | 17 123,354                    |                                  |               | 17 123,354 |                                     |
| 8                                                                                     | Налоговый кодекс РК                    | - в том числе затраты по части II<br>НДС на IV квартал 2026 г. - 16%                                             | 17 123,354                    |                                  |               | 17 123,354 |                                     |
|                                                                                       |                                        | Итого налог на добавленную стоимость                                                                             |                               |                                  | 2 739,737     | 2 739,737  |                                     |
|                                                                                       |                                        | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА                                                       | 17 123,354                    |                                  | 2 739,737     | 19 863,091 |                                     |

Составил: Инженер-сметчик  
Согласовано:

Управляющий директор  
Директор ДСНР

Сметчик

Талапова С.Б.

Мелинаев Б.А.

Омаров А.Р.

Управляющий директор

Наименование стройки  
Устройство паркета и заградительной сетки в спортзале

Наименование объекта  
Устройство паркета и заградительной сетки в спортзале

Локальная смета № 2-01-01  
(Локальный сметный расчет)

на  
Устройство паркета и заградительной сетки в спортзале  
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в 2026 г.

|                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| Сметная стоимость        | 15 113,954 | тыс. тенге  |
| Средства на оплату труда | 10 483,951 | тыс. тенге  |
| Нормативная трудоемкость | 1,925      | тыс. чел.-ч |

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат         | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| 1                | 2           | 3                                   | 4                 | 5          | 6                                  | 7                      |
|                  |             | ВСЕГО по смете:                     |                   |            |                                    | 15 113 954             |
|                  |             | из них:                             |                   |            |                                    |                        |
|                  |             | затраты на труд рабочих             | тенге             |            |                                    | 10 301 761             |
|                  |             | в том числе оплата труда рабочих    | тенге             |            |                                    | 5 371 198              |
|                  |             | машины и механизмы                  | тенге             |            |                                    | 500 670                |
|                  |             | в том числе оплата труда машинистов | тенге             |            |                                    | 182 190                |
|                  |             | материалы, изделия и конструкции    | тенге             |            |                                    | 4 311 523              |
|                  |             | нормативная трудоемкость            | чел.-ч            | 1 925      |                                    |                        |
|                  | Раздел I:   | УСЛАДКА ПАРКЕТА                     |                   |            |                                    | 10 416 874             |
|                  |             | из них:                             |                   |            |                                    |                        |
|                  |             | затраты на труд рабочих             | тенге             |            |                                    | 7 171 601              |
|                  |             | в том числе оплата труда рабочих    | тенге             |            |                                    | 3 747 118              |
|                  |             | машины и механизмы                  | тенге             |            |                                    | 487 750                |
|                  |             | в том числе оплата труда машинистов | тенге             |            |                                    | 177 430                |
|                  |             | материалы, изделия и конструкции    | тенге             |            |                                    | 2 757 523              |
|                  |             | нормативная трудоемкость            | чел.-ч            | 1 355      |                                    |                        |

|           |                                                                 |                                                                                                                                |                            |        |       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-----------|
| 1         | 1111-0103-0101<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,06        | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм                                                                                    | м² стяжки                  | 624,75 | 2 450 | 1 530 638 |
| 2         | 1111-0103-0102<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>К=6<br>Кэтр и Кэм=1,06 | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 до 50 мм | м² стяжки                  | 624,75 | 1 118 | 698 471   |
| 3         | 1111-0103-0108<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,06        | Устройство стяжек легкогобетонных из сухих смесей толщиной 20 мм (наливные полы)                                               | м² стяжки                  | 624,75 | 5 286 | 3 302 429 |
| 4         | 1113-0101-0313<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,06        | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой                                                           | м² изолируемой поверхности | 624,75 | 368   | 229 909   |
| 5         | 1111-0215-0101<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,06        | Устройство покрытий полов спортивного паркета                                                                                  | м² покрытия                | 624,75 | 5 872 | 3 668 532 |
| 6         | 1111-0220-0103<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,06        | Устройство плинтусов                                                                                                           | м плинтусов                | 106,4  | 3 015 | 320 796   |
| 7         | 1147-0302-0201<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,12        | Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную (футбол, волейбол, баскетбол, а также другие виды)                     | м разметки                 | 981    | 679   | 666 099   |
| Раздел 2: |                                                                 | Сетка Заградительная                                                                                                           |                            |        |       | 4 697 080 |
|           |                                                                 | из них:                                                                                                                        |                            |        |       |           |
|           |                                                                 | затраты на труд рабочих                                                                                                        | тенге                      |        |       | 3 130 160 |
|           |                                                                 | в том числе оплата труда рабочих                                                                                               | тенге                      |        |       | 1 624 080 |
|           |                                                                 | машинны и механизмы                                                                                                            | тенге                      |        |       | 12 920    |
|           |                                                                 | в том числе оплата труда машинистов                                                                                            | тенге                      |        |       | 4 760     |
|           |                                                                 | материалы, изделия и конструкции                                                                                               | тенге                      |        |       | 1 554 000 |
|           |                                                                 | нормативная трудоемкость                                                                                                       | чел.-ч                     | 570    |       |           |
| 8         | 1113-0101-0313<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,06        | Монтаж защитной сетки спортивного зала                                                                                         | м²                         | 920    | 196   | 180 320   |

|    |                                                          |                                                             |                            |     |       |           |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------|-----------|
| 9  | 217-202-0202<br>ССЦ РК 8.04-08-2025                      | Сетка заградительная, ячейка 40x40 мм, 2,6 мм               | м²                         | 920 | 1 358 | 1 249 360 |
| 10 | 1108-0104-0206<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Кэтр и Кэм=1,12 | Установка и разборка лесов внутренних инвентарных трубчатых | м² горизонтальной проекции | 680 | 4 805 | 3 267 400 |

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Талалова С.Б.

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)