Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алатау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй испекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алатау қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17968225-1
Конкурстың атауы:	Жаңа жылдық шыршаны орнату және безендіру, мерекелік жарық инсталляциялары мен сәндік элементтерді орналастыру бойынша қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 88331635-ОК2
Лоттың атауы	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749020.000.000124
Қызметтің атауы:	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	6896551.72
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	6896551.72
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	2026 жылдың 25 желтоқсанына дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	БЕКІТЕМІН «Алатау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы _____ А. Жексенбеков «___» _____ 2026 жыл ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Сатып алудың атауы: Алатау қаласының Заречный, Жетіген және Қоянқұс шағын аудандарын жаңа жылдық мерекеге орай безендіру жұмыстары, оның ішінде жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді тасымалдау, орнату, монтаждау, электр желілеріне қосу, күтіп-ұстау, бөлшектеу және кері тасымалдау жұмыстары. 1. Жалпы ережелер Осы техникалық ерекшелік 2026–2027 жылдардағы жаңа жылдық мерекелік іс-шараларға дайындық және оларды өткізу шеңберінде Алатау қаласының аумағын жаңа жылдық мерекеге орай безендіру жұмыстарын орындауға қойылатын талаптарды айқындайды. Жұмыстар бекітілген сметалық құжаттамаға, осы техникалық ерекшелікке және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Мердігер жасанды жаңа жылдық шыршаларды, шағын сәулеттік нысандарды (бұдан әрі – ШСН) және өзге де сәндік элементтерді тасымалдау, орнату, монтаждау, электр желілеріне қосу, мерекелік безендіру, күтіп-ұстау, техникалық қызмет көрсету, кейіннен бөлшектеу және кері тасымалдау жөніндегі жұмыстардың толық кешенін орындауға міндеттенеді. Жұмыстар орындалатын орындар: 1. Алатау қаласы, Заречный шағын ауданы. 2. Алатау қаласы, Жетіген шағын ауданы. 3. Алатау қаласы, Қоянқұс шағын ауданы. Жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді орнатудың нақты орындарын Тапсырыс беруші айқындайды. Барлық жұмыстар сапалы, толық көлемде, қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және қолданыстағы абаттандыру элементтеріне зақым келтірмей орындалуы тиіс. 2. Жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді тасымалдау Мердігер Алматы облысының Қонаев қаласынан Алатау қаласына бұрын пайдаланылған жасанды жаңа жылдық шыршалар мен қолда бар сәндік элементтерді тасымалдауды ұйымдастыруға міндетті. Жұмыстар құрамына мыналар кіреді: 1. Қонаев қаласындағы сақтау орнынан жасанды жаңа жылдық шыршаларды, металл қаңқаларды, сәндік элементтерді, гирляндаларды, ойыншықтарды, жылтыр әшекейлерді, ШСН және өзге де мерекелік безендіру бұйымдарын қабылдап алу. 2. Берілетін мүліктің жиынтықтылығы мен техникалық жай-күйін тексеру және қабылдау-тапсыру актісін ресімдеу. 3. Қажетті арнайы техниканы пайдалана отырып, тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру. 4. Жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді Заречный, Жетіген және Қоянқұс шағын аудандарындағы орнату орындарына тасымалдау. 5. Тиеу, тасымалдау және түсіру кезінде мүліктің сақталуын қамтамасыз ету. 6. Монтаждау жұмыстарын орындауға қажетті барлық материалдарды, құрал-саймандарды және жабдықтарды жеткізу. Тасымалдау металл конструкциялардың майысуын, сәндік элементтердің сынуын, механикалық зақымдануын және жекелеген бөлшектердің жоғалуын болдырмайтын тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау, тиеу және түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығыстарды Мердігер өз есебінен көтереді. 3. Жаңа жылдық шыршаларды орнату және монтаждау Мердігер бекітілген сметалық құжаттамаға және

	осы техникалық ерекшелікке сәйкес Алатау қаласының үш шағын ауданында жасанды жаңа жылдық шыршаларды орнатуға міндетті. Монтаждау жұмыстарының құрамына мыналар кіреді: 1. Жаңа жылдық шыршаларды орнату орындарын дайындау. 2. Металл қаңқалар мен конструкциялық элементтерді құрастыру. 3. Жаңа жылдық шыршаларды орнату және сенімді бекіту. 4. Жасанды бұтақтар мен сәндік элементтерді монтаждау. 5. Жаңа жылдық ойыншықтарды, шарларды, гирляндаларды, жылтыр әшекейлерді және басқа да мерекелік безендіру бұйымдарын орнату. 6. Жарықтандырылатын сәндік конструкциялар мен ШСН монтаждау. 7. Бекітпелердің сенімділігін және орнатылған конструкциялардың орнықтылығын тексеру. 8. Сметалық құжаттамада көзделген қажетті қосымша жұмыстарды орындау. Ерекше талап: жаңа жылдық шыршалар мен сәндік конструкцияларды орнату қолданыстағы асфальтбетон жабынына, тротуар плиткаларына, төсемтастарға, жол жабынына және өзге де абаттандыру элементтеріне зақым келтірмей жүзеге асырылуы тиіс. Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қолданыстағы жабындарды бұзуға, қазуға, тесуге немесе өзге де жолмен зақымдауға жол берілмейді. Конструкциялардың орнықтылығын қамтамасыз ету үшін Мердігер тиісті тірек конструкцияларын, ауырлатқыштарды және жабынның тұтастығын бұзбайтын басқа да қауіпсіз бекіту тәсілдерін қолдануға міндетті. Мердігердің кінәсінен жол жабынына, тротуарларға, абаттандыру элементтеріне немесе инженерлік коммуникацияларға зақым келген жағдайда, оларды бастапқы қалпына келтіру Мердігердің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Орнатылған жаңа жылдық шыршалар орнықты, тұрғындар үшін қауіпсіз және қысқы ауа райы жағдайларында пайдалануға жарамды болуы тиіс. 4. Жаңа жылдық мерекелік безендіру және қосымша элементтерді сатып алу Мердігер бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес жаңа жылдық шыршалар мен оларға іргелес аумақтарды толыққанды мерекелік безендіруді қамтамасыз етуге міндетті. Безендіру үшін бұрын сатып алынған және қолда бар сәндік элементтер пайдаланылады. Безендіру құрамына мыналар кіреді: - Жасанды жаңа жылдық шыршалар. - Жаңа жылдық ойыншықтар, шарлар және сәндік әшекейлер. - Жарықдиодты электр гирляндалары. - Жылтыр әшекейлер және басқа да сәндік элементтер. - Жарықтандырылатын конструкциялар мен мерекелік иллюминация. - Жаңа жылдық тақырыптағы шағын сәулеттік нысандар (ШСН). - Сметалық құжаттамада көзделген қосымша материалдар мен жинақтаушы бөлшектер. Қажет болған жағдайда Мердігер сметалық құжаттамада көзделген көлемде және мөлшерде жетіспейтін сәндік элементтерді, ШСН, гирляндаларды, ойыншықтарды, бекітпелерді, электр кабельдерін және өзге де материалдарды сатып алуды қамтамасыз етуге міндетті. Жаңадан сатып алынатын барлық элементтер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды және қысқы климаттық жағдайларда қолдануға сәйкес болуы тиіс. Мерекелік безендірудің сыртқы келбеті, сәндік конструкциялардың орналасуы және түстік шешімдері Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жаңа жылдық безендіру эстетикалық тұрғыдан тартымды, толық аяқталған және бірыңғай

	мерекелік сипатта болуы қажет. 5. Электр желілеріне қосу және мерекелік жарықтандыруды іске қосу Мердігер мерекелік жарықтандырудың толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті барлық электрмонтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті. Жұмыстар құрамына мыналар кіреді: 1. Электр кабельдері мен сымдарын тарту. 2. Қажетті коммутациялық және қорғаныс жабдықтарын орнату. 3. Жаңа жылдық шыршаларды, гирляндаларды, ШСН және басқа да жарықтандырылатын конструкцияларды келісілген электрмен жабдықтау нүктелеріне қосу. 4. Электр қосылыстарын ылғалдан, қардан, жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету. 5. Жерге тұйықтау және электр қауіпсіздігі бойынша қажетті іс-шараларды орындау. 6. Барлық электр элементтерінің жарамдылығын тексеру. 7. Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу. 8. Барлық гирляндалар мен жарықтандырылатын конструкцияларды бастапқы іске қосу. Барлық электр кабельдері, қосылыстар мен жабдықтар электр және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс. Электр желілеріне қосу қолданыстағы техникалық талаптар мен қажетті келісімдерді сақтай отырып, білікті мамандар арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Мердігер барлық орнатылған гирляндалардың, жаңа жылдық шыршалардың және жарықтандырылатын сәндік элементтердің толық қосылуын және жұмыс істеуін 2026 жылғы 20 желтоқсаннан кешіктірмей қамтамасыз етуге міндетті. 6. Мүлікті күтіп-ұстау, техникалық қызмет көрсету және сақталуын қамтамасыз ету Мүлікті қабылдау-тапсыру актісі бойынша алған сәттен бастап жаңа жылдық мерекелік іс-шаралар аяқталғаннан кейін оны қайтарғанға дейін Мердігер шарт талаптарына сәйкес өзіне берілген жасанды жаңа жылдық шыршалардың, металл қаңқалардың, ШСН, ойыншықтардың, гирляндалардың, жылтыр әшекейлердің және басқа да сәндік элементтердің сақталуына жауапты болады. Мерекелік безендіру орнатылған сәттен бастап толық бөлшектелгенге дейін Мердігер: 1. Орнатылған жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтердің сақталуын қамтамасыз етуге. 2. Конструкциялар мен электр жабдықтарын техникалық жарамды күйде ұстауға. 3. Бекітпелерді, металл қаңқаларды, гирляндаларды және басқа да элементтерді тұрақты тексеріп отыруға. 4. Анықталған ақауларды уақтылы жоюға. 5. Мерекелік жарықтандырудың белгіленген режимде жұмыс істеуін қамтамасыз етуге. 6. Зақымдалған немесе істен шыққан элементтерді, егер оларды ауыстыру міндеті Мердігерге жүктелсе, ауыстыруға. 7. Пайдалану кезеңінде конструкциялардың тұрғындар үшін қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер жауапты болатын мән-жайлардың салдарынан жаңа жылдық шыршалар, ШСН, ойыншықтар, жылтыр әшекейлер, гирляндалар және басқа да сәндік элементтер зақымдалған, сынған, жоғалған немесе істен шыққан жағдайда, Мердігер оларды өз қаражаты есебінен жөндеуге не бастапқы сипаттамаларынан кем емес ұқсас элементтермен ауыстыруға міндетті. Мердігер азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ақауларды жою бойынша шұғыл шаралар қабылдауға міндетті. Мердігердің міндеттемелері шегіндегі техникалық қызмет

	көрсетуге, жөндеуге және элементтерді ауыстыруға байланысты барлық шығыстарды Мердігер көтереді. 7. Жұмыстарды орындау мерзімдері Мердігер жұмыстарды төмендегі мерзімдерде орындауға міндетті: Жұмыстардың атауы Орындау мерзімі Жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді Қонаев қаласынан тасымалдау 2026 жылғы 20 желтоқсанға дейін Үш шағын ауданда шыршаларды орнату, монтаждау және мерекелік безендіру 2026 жылғы 20 желтоқсанға дейін Электр желілеріне қосу және мерекелік жарықтандыруды іске қосу 2026 жылғы 20 желтоқсаннан кешіктірмей Мерекелік безендіруді күтіп-ұстау және техникалық қызмет көрсету Орнатылған сәттен бастап бөлшектелгенге дейін Бөлшектеу жұмыстарын бастау 2027 жылғы 15 қаңтардан кейін Мүлікті Қонаев қаласына кері тасымалдау Бөлшектелгеннен кейін, Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде Алатау қаласын жаңа жылдық мерекеге орай безендіру бойынша барлық жұмыстар, оның ішінде шыршаларды орнату, ШСН монтаждау, электр желілеріне қосу және мерекелік жарықтандыруды іске қосу 2026 жылғы 20 желтоқсаннан кешіктірілмей толық аяқталуы тиіс. Жаңа жылдық безендіруді бөлшектеу жұмыстары 2027 жылғы 15 қаңтардан кейін Тапсырыс берушімен келісу бойынша жүзеге асырылады. 8. Жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді бөлшектеу және кері тасымалдау Жаңа жылдық мерекелік іс-шаралар аяқталғаннан кейін Мердігер орнатылған жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді бөлшектеу бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті. Жұмыстар құрамына мыналар кіреді: 1. Гирляндаларды, жарықтандырылатын ШСН және басқа да сәндік конструкцияларды электр желілерінен ажырату. 2. Жаңа жылдық ойыншықтарды, гирляндаларды, жылтыр әшекейлерді және өзге де мерекелік безендіру бұйымдарын бөлшектеу. 3. Жасанды жаңа жылдық шыршаларды, металл қаңқаларды және тірек конструкцияларын бөлшектеу. 4. Барлық орнатылған ШСН мен жарықтандырылатын сәндік элементтерді бөлшектеу. 5. Бөлшектелген мүлікті сұрыптау, жинақтау және қаптау. 6. Тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру. 7. Барлық жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді Алатау қаласынан Қонаев қаласына кері тасымалдау. 8. Мүлікті Тапсырыс беруші көрсеткен сақтау орнына түсіру және орналастыру. 9. Бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін аумақты тазалау. 10. Жұмыстар барысында зақымдалған абаттандыру элементтерін қалпына келтіру. Барлық жасанды жаңа жылдық шыршалар, металл қаңқалар, ШСН, гирляндалар, ойыншықтар, жылтыр әшекейлер және өзге де мерекелік безендіру элементтері Қонаев қаласына толық жиынтықта, бүтін және жарамды күйде, Тапсырыс берушімен келісілген қалыпты пайдалану тозуын қоспағанда, ешқандай зақымсыз қайтарылуы тиіс. Мердігер мүліктің зақымдануын, майысуын, сынуын немесе жекелеген бөлшектерінің жоғалуын болдырмайтын ұқыпты бөлшектеуді, қаптауды және тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті. Мүлікті қайтару оның жиынтықтылығы мен техникалық жай-күйін міндетті түрде тексере отырып, қабылдау-тапсыру актісі негізінде жүзеге асырылады. Мердігердің кінәсінен мүліктің зақымдануы немесе жетіспеушілігі анықталған жағдайда,

	Мердігер тиісті элементтерді өз қаражаты есебінен қалпына келтіруге, жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті. Мүлікті бөлшектеуге, тиеуге, тасымалдауға, түсіруге және Қонаев қаласында тапсыруға байланысты барлық шығыстарды Мердігер көтереді. 9. Жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар Мердігер барлық жұмыстардың бекітілген сметалық құжаттамаға, осы техникалық ерекшелікке, қолданыстағы құрылыс, техникалық, өртке қарсы және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер: 1. Жарамды жабдықтарды, арнайы техниканы және сапалы материалдарды пайдалануға. 2. Монтаждау және электрмонтаждау жұмыстарын орындау үшін білікті мамандарды тартуға. 3. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға. 4. Мерекелік конструкциялар орнатылатын орындарда тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге. 5. Жол жабынына, тротуарларға, жасыл желектерге және басқа да абаттандыру элементтеріне зақым келтірмеуге. 6. Барлық орнатылатын конструкциялардың орнықтылығы мен сенімділігін қамтамасыз етуге. 7. Мердігердің кінәсінен туындаған кемшіліктер мен ақауларды уақтылы жоюға. 8. Жұмыстарды орындаудың белгіленген мерзімдерін сақтауға міндетті. Мердігер орындалатын жұмыстардың сапасына және орнатылған конструкциялардың қауіпсіздігіне Қазақстан Республикасының заңнамасына және жасалған шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады. 10. Орындалған жұмыстарды қабылдау тәртібі Орындалған жұмыстарды қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан шарт талаптарына, бекітілген сметалық құжаттамаға және осы техникалық ерекшелікке сәйкес жүзеге асырылады. Қабылдау кезінде мыналар тексеріледі: 1. Нақты орындалған жұмыстардың сметалық құжаттамаға сәйкестігі. 2. Алатау қаласының барлық үш шағын ауданында жұмыстардың толық орындалуы. 3. Жаңа жылдық шыршалар мен сәндік конструкцияларды орнату сапасы. 4. Гирляндалардың, ШСН және басқа да мерекелік безендіру элементтерінің болуы және жарамдылығы. 5. Мерекелік жарықтандырудың жұмыс істеуі. 6. Бекітпелердің сенімділігі және орнатылған конструкциялардың қауіпсіздігі. 7. Жол жабыны мен абаттандыру элементтерінде зақымдардың болмауы. 8. Жұмыстарды орындаудың белгіленген мерзімдерінің сақталуы. Бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер барлық жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді Қонаев қаласында қабылдау-тапсыру актісі бойынша тапсыруға міндетті. Мүлікті бөлшектеу және қайтару жөніндегі міндеттемелердің толық орындалуы оның жиынтықтылығы, жай-күйі және Тапсырыс беруші көрсеткен сақтау орнына нақты тапсырылуы тексерілгеннен кейін расталады. 11. Қорытынды ережелер Алатау қаласын жаңа жылдық мерекеге орай безендіру жөніндегі барлық жұмыстар бекітілген сметалық құжаттамаға, осы техникалық ерекшелікке және мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың талаптарына қатаң сәйкес орындалуы тиіс. Мердігер төмендегі жұмыстарды қоса алғанда, көзделген жұмыстардың толық кешенін орындауды қамтамасыз етуге міндетті: - Жасанды жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді Қонаев

	қаласынан Алатау қаласына тасымалдау. - Заречный, Жетіген және Қоянқұс шағын аудандарында жаңа жылдық шыршаларды орнату және монтаждау. - Сметалық құжаттамаға сәйкес қосымша сәндік элементтер мен ШСН сатып алу және орнату. - Мерекелік жарықтандыруды электр желілеріне қосу. - Мерекелік безендірудің жарамды жұмыс істеуін және сақталуын қамтамасыз ету. - Мерекелік іс-шаралар аяқталғаннан кейін жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді бөлшектеу. - Барлық мүлікті Қонаев қаласына кері тасымалдау. - Мүлікті толық жиынтықта және тиісті техникалық күйде тапсыру. Тасымалдауға, тиеуге, түсіруге, монтаждауға, электр желілеріне қосуға, сметада көзделген қосымша материалдарды сатып алуға, техникалық қызмет көрсетуге, бөлшектеуге және кері тасымалдауға байланысты барлық шығыстар шарттың жалпы құнына енгізілуі және Мердігердің есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, бекітілген сметалық құжаттамада және осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар үшін шартта белгіленген құннан тыс қосымша ақы талап етуге құқылы емес. Мердігер шарттық міндеттемелерді орындаудың бүкіл кезеңінде өзіне берілген барлық мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстар шартта көзделген барлық іс-шаралар, оның ішінде мерекелік безендіруді бөлшектеу, жаңа жылдық шыршалар мен сәндік элементтерді Қонаев қаласына кері тасымалдау және мүлікті тиісті қабылдау-тапсыру актісі бойынша тапсыру толық аяқталғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Алатау"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Аппарат акима города Алатау"
№ конкурса:	№ 17968225-1
Наименование конкурса:	Услуги по установке и оформлению новогодней ёлки, праздничных световых инсталляций и декоративных элементов
Номер лота:	№ 88331635-ОК2
Наименование лота:	Услуги по эстетическому оформлению
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749020.000.000124
Наименование услуги:	Услуги по эстетическому оформлению
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	6896551.72
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	6896551.72
Срок оказания услуги:	до 25 декабря 2026 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Алатау» _____ А. Жексенбеков «___» _____ 2026 года ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупки: Работы по новогоднему праздничному оформлению города Алатау в микрорайонах Заречное, Жетыген и Коянкус, включая транспортировку, установку, монтаж, подключение, содержание, демонтаж и обратную транспортировку новогодних елей и декоративных элементов. 1. Общие положения Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по новогоднему праздничному оформлению территории города Алатау в рамках подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий 2026–2027 годов. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, настоящей технической спецификацией и условиями договора о государственных закупках. Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по транспортировке, установке, монтажу, подключению к электрическим сетям, праздничному оформлению, содержанию, техническому обслуживанию, последующему демонтажу и обратной транспортировке искусственных новогодних елей, малых архитектурных форм (далее – МАФ) и иных декоративных элементов. Места выполнения работ: 1. Микрорайон Заречное города Алатау. 2. Микрорайон Жетыген города Алатау. 3. Микрорайон Коянкус города Алатау. Конкретные места установки новогодних елей и декоративных элементов определяются Заказчиком. Все работы должны выполняться качественно, в полном объеме, с соблюдением требований безопасности и без повреждения существующих элементов благоустройства. 2. Транспортировка новогодних елей и декоративных элементов Подрядчик обязан организовать транспортировку ранее использовавшихся искусственных новогодних елей и имеющихся декоративных элементов из города Конаев Алматинской области в город Алатау. В состав работ входят: 1. Получение искусственных новогодних елей, металлических каркасов, декоративных элементов, гирлянд, игрушек, мишуры, МАФ и иных праздничных украшений в месте хранения в городе Конаев. 2. Проверка комплектности и технического состояния передаваемого имущества с оформлением акта приема-передачи. 3. Организация погрузочно-разгрузочных работ с применением необходимой специализированной техники. 4. Транспортировка новогодних елей и декоративных элементов до мест установки в микрорайонах Заречное, Жетыген и Коянкус. 5. Обеспечение сохранности имущества при погрузке, транспортировке и разгрузке. 6. Доставка всех необходимых материалов, инструментов и оборудования для выполнения монтажных работ. Транспортировка должна осуществляться способом, исключающим механические повреждения, деформацию металлических конструкций, поломку декоративных элементов и утрату отдельных комплектующих. Все расходы по транспортировке, погрузке и разгрузке несет Подрядчик. 3. Установка и монтаж новогодних елей Подрядчик обязан выполнить установку искусственных новогодних елей в трех микрорайонах города Алатау в соответствии со сметной

	документацией и настоящей технической спецификацией. В состав монтажных работ входят: 1. Подготовка мест установки новогодних елей. 2. Сборка металлических каркасов и конструктивных элементов. 3. Установка и надежное закрепление новогодних елей. 4. Монтаж искусственных ветвей и декоративных элементов. 5. Установка новогодних игрушек, шаров, гирлянд, мишуры и иных праздничных украшений. 6. Монтаж световых декоративных конструкций и МАФ. 7. Проверка надежности креплений и устойчивости установленных конструкций. 8. Выполнение необходимых дополнительных работ, предусмотренных сметной документацией. Особое требование: установка новогодних елей и декоративных конструкций должна осуществляться без повреждения существующего асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, брусчатки, дорожного полотна и иных элементов благоустройства. Не допускается разрушение, вскрытие, сверление или иное повреждение существующего покрытия без письменного согласования с Заказчиком. Для обеспечения устойчивости конструкций Подрядчик обязан использовать соответствующие опорные конструкции, утяжелители и другие безопасные способы крепления. В случае повреждения дорожного покрытия, тротуаров, элементов благоустройства или инженерных коммуникаций по вине Подрядчика последний обязан восстановить их до первоначального состояния за счет собственных средств. Установленные новогодние ели должны быть устойчивыми, безопасными для населения и рассчитанными на эксплуатацию в зимних погодных условиях. 4. Новогоднее праздничное оформление и приобретение дополнительных элементов Подрядчик обязан обеспечить полноценное праздничное оформление новогодних елей и прилегающих территорий в соответствии с утвержденной сметной документацией. Для оформления используются имеющиеся декоративные элементы, ранее приобретенные для проведения новогодних мероприятий. В состав оформления входят: - Искусственные новогодние ели. - Новогодние игрушки, шары и декоративные украшения. - Светодиодные электрические гирлянды. - Мишура и другие декоративные элементы. - Световые конструкции и праздничная иллюминация. - Малые архитектурные формы (МАФ) новогодней тематики. - Дополнительные материалы и комплектующие, предусмотренные сметной документацией. При необходимости Подрядчик обязан обеспечить приобретение недостающих декоративных элементов, МАФ, гирлянд, игрушек, креплений, электрических кабелей и иных материалов в количестве и объеме, предусмотренных сметной документацией. Все вновь приобретаемые элементы должны быть новыми, ранее не использованными, исправными и пригодными для эксплуатации в зимних климатических условиях. Внешний вид праздничного оформления, расположение декоративных конструкций и цветовые решения должны согласовываться с Заказчиком. Новогоднее оформление должно иметь эстетичный, завершенный и единый праздничный вид. 5. Подключение к электрическим сетям и запуск праздничной иллюминации Подрядчик обязан выполнить все необходимые электромонтажные и пусконаладочные работы для обеспечения

	полноценного функционирования праздничной иллюминации. В состав работ входят: 1. Прокладка электрических кабелей и проводов. 2. Установка необходимого коммутационного и защитного оборудования. 3. Подключение новогодних елей, гирлянд, МАФ и иных световых конструкций к согласованным точкам электрических сетей. 4. Обеспечение защиты электрических соединений от влаги, снега, осадков и механических повреждений. 5. Выполнение необходимых мероприятий по заземлению и электрозащите. 6. Проверка исправности всех электрических элементов. 7. Проведение пусконаладочных работ. 8. Первоначальное включение всех гирлянд и световых конструкций. Все электрические кабели, соединения и оборудование должны соответствовать требованиям электрической и пожарной безопасности. Подключение к электрическим сетям должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих технических требований и необходимых согласований. Подрядчик обязан обеспечить полное подключение и включение всех установленных гирлянд, новогодних елей и световых декоративных элементов не позднее 20 декабря 2026 года. 6. Содержание, техническое обслуживание и сохранность имущества С момента получения имущества по акту приема-передачи и до его возврата после завершения новогодних мероприятий Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему искусственных новогодних елей, металлических каркасов, МАФ, игрушек, гирлянд, мишуры и других декоративных элементов в соответствии с условиями договора. В период с момента установки до полного демонтажа праздничного оформления Подрядчик обязан: 1. Обеспечивать сохранность установленных новогодних елей и декоративных элементов. 2. Поддерживать исправное техническое состояние конструкций и электрического оборудования. 3. Осуществлять регулярный осмотр креплений, металлических каркасов, гирлянд и других элементов. 4. Своевременно устранять выявленные неисправности. 5. Обеспечивать функционирование праздничной иллюминации в установленном режиме. 6. Производить замену поврежденных или вышедших из строя элементов, если обязанность по их замене возложена на Подрядчика. 7. Обеспечивать безопасность конструкций для населения в течение всего периода эксплуатации. В случае повреждения, поломки, утраты или выхода из строя новогодних елей, МАФ, игрушек, мишуры, гирлянд и других декоративных элементов по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, он обязан за счет собственных средств произвести их ремонт либо замену на аналогичные элементы с характеристиками не хуже первоначальных. Подрядчик обязан незамедлительно принимать меры по устранению неисправностей, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан. Все расходы по техническому обслуживанию, ремонту и замене элементов в пределах обязательств Подрядчика несет Подрядчик. 7. Сроки выполнения работ Подрядчик обязан выполнить работы в следующие сроки: Наименование работ Срок выполнения Транспортировка новогодних елей и декоративных элементов из города Конаев До 20 декабря 2026

	года Установка, монтаж и праздничное оформление в трех микрорайонах До 20 декабря 2026 года Подключение к электрическим сетям и включение праздничной иллюминации Не позднее 20 декабря 2026 года Содержание и техническое обслуживание праздничного оформления С момента установки до демонтажа Начало демонтажных работ После 15 января 2027 года Обратная транспортировка имущества в город Конаев После демонтажа, в согласованные с Заказчиком сроки Все работы по новогоднему оформлению города Алатау, включая установку елей, монтаж МАФ, подключение к электрическим сетям и включение праздничной иллюминации, должны быть полностью завершены не позднее 20 декабря 2026 года. Демонтаж новогоднего оформления осуществляется после 15 января 2027 года по согласованию с Заказчиком. 8. Демонтаж и обратная транспортировка новогодних елей и декоративных элементов После завершения новогодних праздничных мероприятий Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ по демонтажу установленных новогодних елей и декоративных элементов. В состав работ входят: 1. Отключение гирлянд, световых МАФ и иных декоративных конструкций от электрических сетей. 2. Демонтаж новогодних игрушек, гирлянд, мишуры и иных праздничных украшений. 3. Разборка искусственных новогодних елей, металлических каркасов и опорных конструкций. 4. Демонтаж всех установленных МАФ и световых декоративных элементов. 5. Сортировка, комплектование и упаковка демонтированного имущества. 6. Организация погрузочно-разгрузочных работ. 7. Транспортировка всех новогодних елей и декоративных элементов из города Алатау обратно в город Конаев. 8. Разгрузка и размещение имущества в месте хранения, указанном Заказчиком. 9. Уборка территории после демонтажа. 10. Восстановление поврежденных в процессе выполнения работ элементов благоустройства. Все искусственные новогодние ели, металлические каркасы, МАФ, гирлянды, игрушки, мишура и иные элементы праздничного оформления должны быть возвращены в город Конаев в полной комплектности, в целости и сохранности, без повреждений, за исключением согласованного с Заказчиком нормального эксплуатационного износа. Подрядчик обязан обеспечить аккуратный демонтаж, упаковку и транспортировку имущества, исключающие повреждение, деформацию, поломку или утрату отдельных элементов. Возврат имущества осуществляется по акту приема-передачи с обязательной проверкой комплектности и технического состояния. В случае выявления повреждений либо недостачи имущества по вине Подрядчика последний обязан за счет собственных средств восстановить, отремонтировать или заменить соответствующие элементы. Все расходы, связанные с демонтажем, погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и передачей имущества в городе Конаев, несет Подрядчик. 9. Требования к качеству и безопасности выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех работ в соответствии с утвержденной сметной документацией, настоящей технической спецификацией, действующими строительными, техническими, противопожарными и электротехническими

	требованиями. При выполнении работ Подрядчик обязан: 1. Использовать исправное оборудование, специализированную технику и качественные материалы. 2. Привлекать квалифицированных специалистов для выполнения монтажных и электромонтажных работ. 3. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 4. Обеспечивать безопасность населения в местах установки праздничных конструкций. 5. Не допускать повреждения дорожного покрытия, тротуаров, зеленых насаждений и других элементов благоустройства. 6. Обеспечивать устойчивость и надежность всех устанавливаемых конструкций. 7. Своевременно устранять недостатки и неисправности, возникшие по вине Подрядчика. 8. Соблюдать установленные сроки выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ и безопасность установленных конструкций в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями заключенного договора. 10. Порядок приемки выполненных работ Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями договора, утвержденной сметной документацией и настоящей технической спецификацией. При приемке проверяются: 1. Соответствие фактически выполненных работ сметной документации. 2. Полнота выполнения работ во всех трех микрорайонах города Алатау. 3. Качество установки новогодних елей и декоративных конструкций. 4. Наличие и исправность гирлянд, МАФ и других элементов праздничного оформления. 5. Работоспособность праздничной иллюминации. 6. Надежность креплений и безопасность установленных конструкций. 7. Отсутствие повреждений дорожного покрытия и элементов благоустройства. 8. Соблюдение установленных сроков выполнения работ. После завершения демонтажных работ Подрядчик обязан передать все новогодние ели и декоративные элементы в городе Конаев по акту приема-передачи. Окончательное подтверждение выполнения обязательств по демонтажу и возврату имущества осуществляется после проверки его комплектности, состояния и фактической передачи в указанное Заказчиком место хранения. 11. Заключительные положения Все работы по новогоднему праздничному оформлению города Алатау должны выполняться в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, настоящей технической спецификацией и условиями заключенного договора о государственных закупках. Подрядчик обязан обеспечить выполнение полного комплекса предусмотренных работ, включая: - Транспортировку искусственных новогодних елей и декоративных элементов из города Конаев в город Алатау. - Установку и монтаж новогодних елей в микрорайонах Заречное, Жетыген и Коянкус. - Приобретение и установку дополнительных декоративных элементов и МАФ согласно сметной документации. - Подключение праздничной иллюминации к электрическим сетям. - Обеспечение исправного функционирования и сохранности праздничного оформления. - Демонтаж новогодних елей и декоративных элементов после завершения праздничных мероприятий. - Обратную транспортировку всего имущества в город Конаев. - Передачу имущества в полной комплектности и

	надлежащем техническом состоянии. Все расходы, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой, монтажом, подключением, приобретением предусмотренных сметой дополнительных материалов, техническим обслуживанием, демонтажем и обратной транспортировкой, должны быть включены в общую стоимость договора и осуществляться за счет Подрядчика. Подрядчик не вправе требовать дополнительную оплату за работы, предусмотренные утвержденной сметной документацией и настоящей технической спецификацией, сверх установленной договором стоимости, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Подрядчик обязан обеспечить сохранность всего переданного ему имущества на протяжении периода выполнения договорных обязательств. Работы считаются выполненными в полном объеме после завершения всех предусмотренных договором мероприятий, включая демонтаж праздничного оформления, обратную транспортировку новогодних елей и декоративных элементов в город Конаев и передачу имущества по соответствующему акту приема-передачи.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	