, Мангистауская область, г. Актау
ЭСН РК 2025 И44 введен с 01.07.2025
ССЦ 2025 пр. 94-нк, Мангистауская область, г. Актау
ПСЦ Июль 2025, Мангистауская область, г. Актау введен с 01.07.2025

Приложение 4
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 2

Заказчик КГУ " Управление делами акимата Мангистауской области"
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 60 341,234 тысячи тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8 322,929 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

"____"_____20____г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здании по адресу г.Актау 35/2
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-001	здание №2	52 018,305			52 018,305
2	2-001-001	здание № 2	52 018,305			52 018,305
		Итого по главе 2	52 018,305			52 018,305
		Итого по главам 1 - 7	52 018,305			52 018,305
		Итого сметная стоимость	52 018,305			52 018,305
3	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			8 322,929	8 322,929
		Всего по сметному расчёту	52 018,305		8 322,929	60 341,234

Составил Руководитель ИТС Жумагулыев О
должность, подпись (инициалы, фамилия)

, Мангистауская область, г. Актау
ЭСН РК 2025 И44 введен с 01.07.2025
ССЦ 2025 пр. 94-нк, Мангистауская область, г. Актау
ПСЦ Июль 2025, Мангистауская область, г. Актау введен с 01.07.2025

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 4

Наименование стройки Текущий ремонт здании по адресу г.Актау 35/2

Наименование объекта здание №2

Локальная смета № 2-001-001
(Локальный сметный расчет)

на здание № 2
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 52 018 305 тенге
Сметная заработная плата 19 735 283 тенге
Нормативная трудоемкость 5 729,76 чел-ч 5 632,88/164=34,35 ч/мес
Машины и механизмы 450 704 тенге
Материалы и оборудование 12 175 593 тенге
Материалы заказчика 473 616 тенге
Оборудование заказчика тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, всего
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		Затраты труда машинистов, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел № 1 3 этаж										
		Раздел № 1.1 коридор										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	304,6	1 374,07	-	418 542	-	-	334 833	813 645	132,20
					1 374,07	-	418 542	-	-	60 270		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	132,199446	3 166,00		418 543					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		418 542					
2	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	304,6	1 305,59	10,77	397 683	3 281	80 149	252 750	702 467	92,08
					1 031,69	5,53	314 253	1 684	-	52 035		0,43
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	92,075128	3 413,00		314 252					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,427202	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		314 253					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,572958	160,00		572					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,116509	9 765,00		1 138					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,194183	4 413,00		857					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,116509	6 131,00		714					
		эксплуатация машин			10,77		3 281					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		1 684					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,24368	487,00		119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	837,3454	84,00		70 337					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	35,6382	187,00		6 664					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,615	398,00		3 031					
		материалы			263,13		80 149					
3	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	304,6	1 394,76	10,77	424 844	3 281	80 149	274 479	755 269	98,20
					1 120,86	5,53	341 414	1 684	-	55 946		0,43
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	98,220615	3 476,00		341 415					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,427202	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		341 414					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,572958	160,00		572					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,116509	9 765,00		1 138					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,194183	4 413,00		857					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,116509	6 131,00		714					
		эксплуатация машин			10,77		3 281					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		1 684					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,24368	487,00		119					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	837,3454	84,00		70 337					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	35,6382	187,00		6 664					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,615	398,00		3 031					
		материалы			263,13		80 149					
4	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 304,6 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	609,2	1 808,37	12,85	1 101 659	7 828	142 663	764 853	2 015 833	278,71
					1 561,34	8,04	951 168	4 898	-	149 321		1,34
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	278,690724	3 413,00		951 171					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,320441	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		951 168					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,155346	4 413,00		686					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,165095	6 131,00		7 143					
		эксплуатация машин			12,85		7 828					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		4 898					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	1,88852	1 103,00		2 083					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,11728	4 057,00		20 761					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,383796	218 283,00		83 776					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	310,692	116,00		36 040					
		материалы			234,18		142 663					
5	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,2	1 708,31	-	304 421	-	-	243 537	591 794	96,16
					1 708,31	-	304 421	-	-	43 837		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	96,153156	3 166,00		304 421					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		304 421					
6	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	178,2	2 033,95	10,77	362 450	1 919	46 890	251 701	663 283	88,65
					1 760,05	5,53	313 641	985	-	49 132		0,25
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	88,649029	3 538,00		313 640					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,249925	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		313 641					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,090286	160,00		334					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,068161	9 765,00		666					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,113602	4 413,00		501					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,068161	6 131,00		418					
		эксплуатация машин			10,77		1 919					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		985					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,14256	487,00		69					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	489,8718	84,00		41 149					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,8494	187,00		3 899					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,455	398,00		1 773					
		материалы			263,13		46 890					
7	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	178,2	3 921,64	18,89	698 836	3 366	52 927	515 719	1 311 720	169,95
					3 605,74	11,82	642 543	2 106	-	97 164		0,57
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	169,940252	3 781,00		642 544					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,568013	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		642 543					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,068161	4 413,00		301					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,499851	6 131,00		3 065					
		эксплуатация машин			18,89		3 366					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		2 106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,64152	1 103,00		708					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,56816	4 057,00		6 362					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,122958	218 283,00		26 840					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	163,944	116,00		19 018					
		материалы			297,01		52 927					
8	1110-0302-0501 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкции перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	17,25	14 616,70	360,38	252 138	6 216	-	223 942	514 166	61,48
					14 256,32	168,26	245 922	2 902	-	38 086		0,56
	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	61,48038	4 000,00		245 922					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55614	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			14 256,32		245 922					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,49335	9 765,00		4 818					
	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,844575	103,00		1 014					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06279	6 131,00		385					
		эксплуатация машин			360,38		6 216					
		в т.ч. зарплата машинистов			168,26		2 902					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	223-301-01 03	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом СП = 8,00%	м2	17,25	108 394,00	-	1 869 796		1 869 796	-	2 019 380	
					-	-		-	-	149 584		-
10	1110-0302-0303 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	2,0	155 974,57	96,15	311 949	192	303 146	7 850	345 383	2,57
					4 305,26	55,78	8 611	112	-	25 584		0,03
	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,568769	3 352,00		8 611					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02704	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			4 305,26		8 611					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0091	9 765,00		89					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00884	4 413,00		39					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0091	6 131,00		56					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,31772	19,00		6					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,16302	16,00		3					
		эксплуатация машин			96,15		192					
		в т.ч. зарплата машинистов			55,78		112					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	223-205-07 02	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	м2	2,0	150 911,00		301 822					
	235-202-01 18	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,48	2 759,00		1 324					
		материалы			151 573,16		303 146					
		Итого по разделу № 1.1					**6 142 318**	**26 083**	**2 575 720**	**2 869 664**	**9 732 941**	**1 020,00**
							3 540 515	**14 371**	**-**	**720 959**		**3,61**
		Раздел № 1.2 2 каб										
11	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,0	1 374,07	-	108 552	-	-	86 841	211 025	34,29
					1 374,07	-	108 552	-	-	15 631		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	34,28679	3 166,00		108 552					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		108 552					
12	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	79,0	1 305,59	10,77	103 142	851	20 787	65 552	182 190	23,88
					1 031,69	5,53	81 504	437	-	13 496		0,11
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	23,880286	3 413,00		81 503					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,110798	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		81 504					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,92667	160,00		148					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030217	9 765,00		295					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,050363	4 413,00		222					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,030217	6 131,00		185					
		эксплуатация машин			10,77		851					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		437					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0632	487,00		31					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	217,171	84,00		18 242					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,243	187,00		1 728					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,975	398,00		786					
		материалы			263,13		20 787					
13	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	79,0	1 394,76	10,77	110 186	851	20 787	71 188	195 884	25,47
					1 120,86	5,53	88 548	437	-	14 510		0,11
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	25,474158	3 476,00		88 548					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,110798	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		88 548					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,92667	160,00		148					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030217	9 765,00		295					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,050363	4 413,00		222					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,030217	6 131,00		185					
		эксплуатация машин			10,77		851					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		437					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0632	487,00		31					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	217,171	84,00		18 242					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,243	187,00		1 728					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,975	398,00		786					
		материалы			263,13		20 787					
14	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 79,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	158,0	1 808,37	12,85	285 722	2 030	37 000	198 370	522 819	72,28
					1 561,34	8,04	246 692	1 270	-	38 727		0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	72,28026	3 413,00		246 693					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,342465	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		246 692					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04029	4 413,00		178					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,302175	6 131,00		1 853					
		эксплуатация машин			12,85		2 030					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 270					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,4898	1 103,00		540					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,3272	4 057,00		5 384					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,09954	218 283,00		21 728					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	80,58	116,00		9 347					
		материалы			234,18		37 000					
15	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,3	1 708,31	-	63 720	-	-	50 976	123 872	20,13
					1 708,31	-	63 720	-	-	9 176		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	20,126334	3 166,00		63 720					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		63 720					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	37,3	2 033,95	10,77	75 866	402	9 814	52 685	138 835	18,56
					1 760,05	5,53	65 650	206	-	10 284		0,05
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	18,555605	3 538,00		65 650					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,052313	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		65 650					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,437529	160,00		70					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014267	9 765,00		139					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,023779	4 413,00		105					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014267	6 131,00		87					
		эксплуатация машин			10,77		402					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		206					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02984	487,00		15					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	102,5377	84,00		8 613					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,3641	187,00		816					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,9325	398,00		371					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			263,13		9 814					
17	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 37,3 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	74,6	3 921,64	18,89	292 554	1 409	22 157	215 896	549 126	71,15
					3 605,74	11,82	268 988	882	-	40 676		0,24
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	71,142215	3 781,00		268 989					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,237788	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		268 988					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,028534	4 413,00		126					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,209253	6 131,00		1 283					
		эксплуатация машин			18,89		1 409					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		882					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,26856	1 103,00		296					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,65648	4 057,00		2 663					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,051474	218 283,00		11 236					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	68,632	116,00		7 961					
		материалы			297,01		22 157					
18	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	37,3	316,68	5,91	11 812	220	-	8 460	21 894	4,38
					310,77	4,24	11 592	158	-	1 622		0,05
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	4,375924	2 649,00		11 592					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,049945	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		11 592					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,049945	4 413,00		220					
		эксплуатация машин			5,91		220					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		158					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,17531	-		-					
		материалы			-		-					
19	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	25,7	102,87	-	2 644	-	-	1 904	4 911	1,00
					102,87	-	2 644	-	-	364		-
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,997957	2 649,00		2 644					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 644					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02827	-		-					
		материалы			-		-					
20	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	37,3	3 587,15	497,88	133 801	18 571	27 234	98 711	251 113	26,25
					2 359,14	456,18	87 996	17 016	-	18 601		5,33
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	26,25174	3 352,00		87 996					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,32644	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		87 996					
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	4,907934	3 302,00		16 206					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	313-403-01 01	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,9023	49,00		93					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,171207	4 413,00		756					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,247299	6 131,00		1 516					
		эксплуатация машин			497,88		18 571					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		17 016					
	211-402-01 01	Песок кварцевый строительный	т	0,220443	5 215,00		1 150					
	216-101-01 01	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,055577	31 924,00		1 774					
	217-603-01 04	Вода техническая	м3	0,162255	158,00		26					
	217-701-01 07	Карборунд	кг	0,2611	559,00		146					
	217-701-01 11	Аммоний сернокислый	т	0,000746	208 692,00		156					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,1865	1 103,00		206					
	236-104-05 03	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	28,721	573,00		16 457					
	236-202-10 14	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,412	446,00		7 320					
		материалы			730,13		27 234					
21	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	37,3	6 510,20	164,52	242 830	6 137	199 361	38 427	303 757	10,94
					1 000,86	95,11	37 332	3 548	-	22 501		0,89
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	10,938225	3 413,00		37 332					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,889325	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		37 332					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,25681	9 765,00		2 508					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,375704	4 413,00		1 658					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,25681	6 131,00		1 575					
	343-102-01 01	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,436237	84,00		121					
	343-501-01 01	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,377875	116,00		276					
		эксплуатация машин			164,52		6 137					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		3 548					
	233-102-05 02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	38,046	91,00		3 462					
	233-201-01 02	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	38,792	5 050,00		195 900					
		материалы			5 344,82		199 361					
22	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	25,7	472,30	5,51	12 138	142	4 644	6 987	20 655	2,01
					286,08	3,14	7 352	81	-	1 530		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,00773	3 662,00		7 352					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,022937	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		7 352					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00983	4 413,00		43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013107	6 131,00		80					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,435808	17,00		7					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,658627	16,00		11					
		эксплуатация машин			5,51		142					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		81					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2827	1 186,00		335					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	25,957	166,00		4 309					
		материалы			180,71		4 644					
		Итого по разделу № 1.2					**1 442 967**	**30 613**	**341 784**	**895 997**	**2 526 082**	**310,34**
							1 070 570	**24 035**	**-**	**187 118**		**7,15**
		Раздел № 1.3 3 каб										
23	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,3	1 374,07	-	133 697	-	-	106 958	259 907	42,23
					1 374,07	-	133 697	-	-	19 252		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	42,229173	3 166,00		133 698					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		133 697					
24	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	97,3	1 305,59	10,77	127 034	1 048	25 603	80 737	224 393	29,41
					1 031,69	5,53	100 383	538	-	16 622		0,14
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	29,412048	3 413,00		100 383					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,136463	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		100 383					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,141329	160,00		183					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,037217	9 765,00		363					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,062029	4 413,00		274					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037217	6 131,00		228					
		эксплуатация машин			10,77		1 048					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		538					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07784	487,00		38					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	267,4777	84,00		22 468					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,3841	187,00		2 129					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,4325	398,00		968					
		материалы			263,13		25 603					
25	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	97,3	1 394,76	10,77	135 710	1 048	25 602	87 678	241 259	31,37
					1 120,86	5,53	109 060	538	-	17 871		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	31,375134	3 476,00		109 060					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,136463	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		109 060					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,141329	160,00		183					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,037217	9 765,00		363					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,062029	4 413,00		274					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037217	6 131,00		228					
		эксплуатация машин			10,77		1 048					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		538					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07784	487,00		38					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	267,4777	84,00		22 468					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,3841	187,00		2 129					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,4325	398,00		968					
		материалы			263,13		25 602					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 97,3 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	194,6	1 808,37	12,85	351 909	2 501	45 571	244 321	643 928	89,03
					1 561,34	8,04	303 837	1 565	-	47 698		0,43
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	89,023662	3 413,00		303 838					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,421795	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		303 837					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,049623	4 413,00		219					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,372173	6 131,00		2 282					
		эксплуатация машин			12,85		2 501					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 565					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,60326	1 103,00		665					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,63464	4 057,00		6 632					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,122598	218 283,00		26 761					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	99,246	116,00		11 513					
		материалы			234,18		45 571					
27	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,3	1 708,31	-	72 262	-	-	57 809	140 477	22,83
					1 708,31	-	72 262	-	-	10 406		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	22,824234	3 166,00		72 262					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		72 262					
28	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	42,3	2 033,95	10,77	86 036	456	11 130	59 747	157 446	21,04
					1 760,05	5,53	74 450	234	-	11 663		0,06
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	21,042951	3 538,00		74 450					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,059326	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		74 450					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,496179	160,00		79					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01618	9 765,00		158					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,026966	4 413,00		119					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01618	6 131,00		99					
		эксплуатация машин			10,77		456					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		234					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03384	487,00		16					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	116,2827	84,00		9 768					
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,9491	187,00		925					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,0575	398,00		421					
		материалы			263,13		11 130					
29	1115-0302-0108	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка	м2 окрашиваемой поверхности	84,6	3 921,64	18,89	331 771	1 598	25 127	244 836	622 736	80,68
	К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Объём = 42,3 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%			3 605,74	11,82	305 046	1 000	-	46 129		0,27
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	80,678705	3 781,00		305 046					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,269663	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		305 046					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032359	4 413,00		143					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,237303	6 131,00		1 455					
		эксплуатация машин			18,89		1 598					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		1 000					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,30456	1 103,00		336					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,74448	4 057,00		3 020					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,058374	218 283,00		12 742					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	77,832	116,00		9 029					
		материалы			297,01		25 127					
30	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	42,3	316,68	5,91	13 396	250	-	9 594	24 829	4,96
	Ккл=1,03				310,77	4,24	13 146	179	-	1 839		0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	4,962509	2 649,00		13 146					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05664	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		13 146					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05664	4 413,00		250					
		эксплуатация машин			5,91		250					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		179					
	261-107-08 31	Мусор строительный	т	0,19881	-		-					
		материалы			-		-					
31	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	25,0	102,87	-	2 572	-	-	1 852	4 778	0,97
					102,87	-	2 572	-	-	354		-
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,970775	2 649,00		2 572					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 572					
	261-107-08 31	Мусор строительный	т	0,0275	-		-					
		материалы			-		-					
32	1111-0207-0101 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	42,3	3 587,15	497,88	151 736	21 060	30 884	111 943	284 773	29,77
					2 359,14	456,18	99 792	19 296	-	21 094		6,04
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	29,77074	3 352,00		99 792					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,04044	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		99 792					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,565834	3 302,00		18 378					
	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	2,1573	49,00		106					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,194157	4 413,00		857					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,280449	6 131,00		1 719					
		эксплуатация машин			497,88		21 060					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		19 296					
	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,249993	5 215,00		1 304					
	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,063027	31 924,00		2 012					
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,184005	158,00		29					
	217-701-0107	Карборунд	кг	0,2961	559,00		166					
	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,000846	208 692,00		177					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2115	1 103,00		233					
	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	32,571	573,00		18 663					
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,612	446,00		8 301					
		материалы			730,13		30 884					
33	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	42,3	6 510,20	164,52	275 381	6 959	226 086	43 578	344 476	12,40
					1 000,86	95,11	42 336	4 023	-	25 517		1,01
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	12,404475	3 413,00		42 336					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,008538	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		42 336					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,291235	9 765,00		2 844					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,426067	4 413,00		1 880					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,291235	6 131,00		1 786					
	343-102-01 01	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,628761	84,00		137					
	343-501-01 01	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,696625	116,00		313					
		эксплуатация машин			164,52		6 959					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		4 023					
	233-102-05 02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	43,146	91,00		3 926					
	233-201-01 02	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	43,992	5 050,00		222 160					
		материалы			5 344,82		226 086					
34	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	25,7	472,30	5,51	12 138	142	4 644	6 987	20 655	2,01
					286,08	3,14	7 352	81	-	1 530		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,00773	3 662,00		7 352					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,022937	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		7 352					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00983	4 413,00		43					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013107	6 131,00		80					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,435808	17,00		7					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,658627	16,00		11					
		эксплуатация машин			5,51		142					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		81					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2827	1 186,00		335					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	25,957	166,00		4 309					
		материалы			180,71		4 644					
		Итого по разделу № 1.3					**1 693 642**	**35 062**	**394 647**	**1 056 040**	**2 969 657**	**366,70**
							1 263 933	**27 454**	**-**	**219 975**		**8,16**
		Раздел № 1.4 4 каб										
35	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,9	1 374,07	-	130 399	-	-	104 319	253 496	41,19
					1 374,07	-	130 399	-	-	18 777		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	41,187549	3 166,00		130 400					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		130 399					
36	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	94,9	1 305,59	10,77	123 900	1 022	24 971	78 746	218 857	28,69
					1 031,69	5,53	97 907	525	-	16 212		0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	28,686571	3 413,00		97 907					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,133097	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		97 907					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,113177	160,00		178					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,036299	9 765,00		354					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,060499	4 413,00		267					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036299	6 131,00		223					
		эксплуатация машин			10,77		1 022					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		525					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07592	487,00		37					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	260,8801	84,00		21 914					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,1033	187,00		2 076					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,3725	398,00		944					
		материалы			263,13		24 971					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	94,9	1 394,76	10,77	132 363	1 022	24 971	85 516	235 309	30,60
					1 120,86	5,53	106 370	525	-	17 430		0,13
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	30,601236	3 476,00		106 370					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,133097	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		106 370					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,113177	160,00		178					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,036299	9 765,00		354					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,060499	4 413,00		267					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036299	6 131,00		223					
		эксплуатация машин			10,77		1 022					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		525					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07592	487,00		37					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	260,8801	84,00		21 914					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,1033	187,00		2 076					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,3725	398,00		944					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			263,13		24 971					
38	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 94,9 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	189,8	1 808,37	12,85	343 229	2 439	44 448	238 295	628 046	86,83
					1 561,34	8,04	296 342	1 526	-	46 522		0,42
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	86,827806	3 413,00		296 343					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,411391	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		296 342					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,048399	4 413,00		214					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,362993	6 131,00		2 226					
		эксплуатация машин			12,85		2 439					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 526					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,58838	1 103,00		649					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,59432	4 057,00		6 468					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,119574	218 283,00		26 101					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	96,798	116,00		11 229					
		материалы			234,18		44 448					
39	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	1 708,31	-	59 108	-	-	47 286	114 906	18,67
					1 708,31	-	59 108	-	-	8 511		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	18,669468	3 166,00		59 108					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		59 108					
40	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	34,6	2 033,95	10,77	70 375	373	9 104	48 871	128 786	17,21
					1 760,05	5,53	60 898	191	-	9 540		0,05
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	17,212438	3 538,00		60 898					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,048527	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		60 898					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,405858	160,00		65					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013234	9 765,00		129					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,022058	4 413,00		97					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013234	6 131,00		81					
		эксплуатация машин			10,77		373					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		191					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02768	487,00		13					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	95,1154	84,00		7 990					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,0482	187,00		757					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,865	398,00		344					
		материалы			263,13		9 104					
41	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 34,6 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	69,2	3 921,64	18,89	271 377	1 307	20 553	200 268	509 377	66,00
					3 605,74	11,82	249 517	818	-	37 732		0,22
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	65,992511	3 781,00		249 518					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,220575	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		249 517					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,026469	4 413,00		117					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,194106	6 131,00		1 190					
		эксплуатация машин			18,89		1 307					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		818					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,24912	1 103,00		275					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,60896	4 057,00		2 471					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,047748	218 283,00		10 423					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	63,664	116,00		7 385					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			297,01		20 553					
42	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	34,6	316,68 310,77	5,91 4,24	10 957 10 753	204 147	-	7 848 1 504	20 309	4,06 0,04
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	4,059168	2 649,00		10 753					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,046329	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		10 753					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,046329	4 413,00		204					
		эксплуатация машин			5,91		204					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		147					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,16262	-		-					
		материалы			-		-					
43	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	24,3	102,87 102,87	- -	2 500 2 500	- -	- -	1 800 344	4 644	0,94 -
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,943593	2 649,00		2 500					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 500					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02673	-		-					
		материалы			-		-					
44	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	34,6	3 587,15 2 359,14	497,88 456,18	124 115 81 626	17 227 15 784	25 262 -	91 565 17 254	232 935	24,35 4,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	24,35148	3 352,00		81 626					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,94088	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		81 626					
	313-101-06 02	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	4,552668	3 302,00		15 033					
	313-403-01 01	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,7646	49,00		86					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,158814	4 413,00		701					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,229398	6 131,00		1 406					
		эксплуатация машин			497,88		17 227					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		15 784					
	211-402-01 01	Песок кварцевый строительный	т	0,204486	5 215,00		1 066					
	216-101-01 01	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,051554	31 924,00		1 646					
	217-603-01 04	Вода техническая	м3	0,15051	158,00		24					
	217-701-01 07	Карборунд	кг	0,2422	559,00		135					
	217-701-01 11	Аммоний сернокислый	т	0,000692	208 692,00		144					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,173	1 103,00		191					
	236-104-05 03	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	26,642	573,00		15 266					
	236-202-10 14	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,224	446,00		6 790					
		материалы			730,13		25 262					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	34,6	6 510,20	164,52	225 253	5 692	184 931	35 645	281 770	10,14
					1 000,86	95,11	34 630	3 291	-	20 872		0,82
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	10,14645	3 413,00		34 630					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,824951	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		34 630					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,238221	9 765,00		2 326					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,348509	4 413,00		1 538					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,238221	6 131,00		1 461					
	343-102-01 01	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,332273	84,00		112					
	343-501-01 01	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,20575	116,00		256					
		эксплуатация машин			164,52		5 692					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		3 291					
	233-102-05 02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	35,292	91,00		3 212					
	233-201-01 02	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	35,984	5 050,00		181 719					
		материалы			5 344,82		184 931					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	24,3	472,30	5,51	11 477	134	4 391	6 606	19 530	1,90
					286,08	3,14	6 952	76	-	1 447		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,89836	3 662,00		6 952					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,021688	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		6 952					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009295	4 413,00		41					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012393	6 131,00		76					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,412067	17,00		7					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,622748	16,00		10					
		эксплуатация машин			5,51		134					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		76					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2673	1 186,00		317					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,543	166,00		4 074					
		материалы			180,71		4 391					
		Итого по разделу № 1.4					**1 505 053**	**29 420**	**338 631**	**946 765**	**2 647 963**	**330,58**
							1 137 002	**22 883**	**-**	**196 145**		**6,77**
		Раздел № 1.5 5 каб										
47	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,9	1 374,07	-	115 284	-	-	92 228	224 113	36,41
					1 374,07	-	115 284	-	-	16 601		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	36,413439	3 166,00		115 285					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		115 284					
48	1203-0101-0102 Ккл=1,03	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен	24,0	1 711,25	222,28	41 070	5 335	5 776	23 696	69 947	12,06
					1 248,31	122,97	29 959	2 951	-	5 181		0,55
	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6)	чел.-ч	12,065832	2 483,00		29 959					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,546312	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 248,31		29 959					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,546312	9 765,00		5 335					
		эксплуатация машин			222,28		5 335					
		в т.ч. зарплата машинистов			122,97		2 951					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,3752	4 200,00		5 776					
		материалы			240,66		5 776					
49	1115-0301-0201 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	83,9	1 305,59	10,77	109 539	904	22 076	69 618	193 490	25,36
					1 031,69	5,53	86 559	464	-	14 333		0,12
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	25,361468	3 413,00		86 559					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11767	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		86 559					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,984147	160,00		157					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,032092	9 765,00		313					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053486	4 413,00		236					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,032092	6 131,00		197					
		эксплуатация машин			10,77		904					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		464					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,06712	487,00		33					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	230,6411	84,00		19 374					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,8163	187,00		1 836					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,0975	398,00		835					
		материалы			263,13		22 076					
50	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	83,9	1 394,76	10,77	117 020	904	22 076	75 603	208 033	27,05
					1 120,86	5,53	94 040	464	-	15 410		0,12
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	27,054201	3 476,00		94 040					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11767	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		94 040					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,984147	160,00		157					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,032092	9 765,00		313					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053486	4 413,00		236					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,032092	6 131,00		197					
		эксплуатация машин			10,77		904					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		464					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,06712	487,00		33					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	230,6411	84,00		19 374					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,8163	187,00		1 836					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,0975	398,00		835					
		материалы			263,13		22 076					
51	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 83,9 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	167,8	1 808,37	12,85	303 444	2 156	39 295	210 674	555 247	76,77
					1 561,34	8,04	261 993	1 349	-	41 129		0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	76,763466	3 413,00		261 994					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,363706	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		261 993					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,042789	4 413,00		189					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,320918	6 131,00		1 968					
		эксплуатация машин			12,85		2 156					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 349					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,52018	1 103,00		574					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,40952	4 057,00		5 718					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,105714	218 283,00		23 076					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	85,578	116,00		9 927					
		материалы			234,18		39 295					
52	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,2	1 708,31	-	44 758	-	-	35 806	87 009	14,14
					1 708,31	-	44 758	-	-	6 445		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	14,136996	3 166,00		44 758					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		44 758					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	26,2	2 033,95	10,77	53 289	282	6 894	37 007	97 519	13,03
					1 760,05	5,53	46 113	145	-	7 224		0,04
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	13,033696	3 538,00		46 113					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,036746	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		46 113					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,307326	160,00		49					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010021	9 765,00		98					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,016703	4 413,00		74					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010021	6 131,00		61					
		эксплуатация машин			10,77		282					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		145					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02096	487,00		10					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	72,0238	84,00		6 050					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,0654	187,00		573					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,655	398,00		261					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			263,13		6 894					
54	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 26,2 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	52,4	3 921,64	18,89	205 494	990	15 563	151 648	385 713	49,97
					3 605,74	11,82	188 941	619	-	28 571		0,17
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	49,971208	3 781,00		188 941					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,167025	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		188 941					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,020043	4 413,00		88					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,146982	6 131,00		901					
		эксплуатация машин			18,89		990					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		619					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,18864	1 103,00		208					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,46112	4 057,00		1 871					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,036156	218 283,00		7 892					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	48,208	116,00		5 592					
		материалы			297,01		15 563					
55	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	26,2	316,68	5,91	8 297	155	-	5 942	15 378	3,07
					310,77	4,24	8 142	111	-	1 139		0,03
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	3,073705	2 649,00		8 142					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035082	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		8 142					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,035082	4 413,00		155					
		эксплуатация машин			5,91		155					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		111					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,12314	-		-					
		материалы			-		-					
56	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	21,5	102,87	-	2 212	-	-	1 592	4 109	0,83
					102,87	-	2 212	-	-	304		-
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,834866	2 649,00		2 212					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 212					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02365	-		-					
		материалы			-		-					
57	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	26,2	3 587,15	497,88	93 983	13 044	19 130	69 336	176 384	18,44
					2 359,14	456,18	61 809	11 952	-	13 066		3,74
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	18,43956	3 352,00		61 809					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,74136	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		61 809					
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	3,447396	3 302,00		11 383					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	313-403-01 01	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,3362	49,00		65					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,120258	4 413,00		531					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,173706	6 131,00		1 065					
		эксплуатация машин			497,88		13 044					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		11 952					
	211-402-01 01	Песок кварцевый строительный	т	0,154842	5 215,00		808					
	216-101-01 01	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,039038	31 924,00		1 246					
	217-603-01 04	Вода техническая	м3	0,11397	158,00		18					
	217-701-01 07	Карборунд	кг	0,1834	559,00		103					
	217-701-01 11	Аммоний сернокислый	т	0,000524	208 692,00		109					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,131	1 103,00		144					
	236-104-05 03	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	20,174	573,00		11 560					
	236-202-10 14	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,528	446,00		5 141					
		материалы			730,13		19 130					
58	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	26,2	6 510,20	164,52	170 567	4 310	140 034	26 992	213 363	7,68
					1 000,86	95,11	26 223	2 492	-	15 805		0,62
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	7,68315	3 413,00		26 223					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,624674	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		26 223					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,180387	9 765,00		1 761					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2639	4 413,00		1 165					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,180387	6 131,00		1 106					
	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,008831	84,00		85					
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,67025	116,00		194					
		эксплуатация машин			164,52		4 310					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		2 492					
	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	26,724	91,00		2 432					
	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	27,248	5 050,00		137 602					
		материалы			5 344,82		140 034					
59	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	21,5	472,30	5,51	10 154	118	3 885	5 845	17 279	1,68
					286,08	3,14	6 151	68	-	1 280		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,679619	3 662,00		6 151					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,019189	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		6 151					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008224	4 413,00		36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010965	6 131,00		67					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,364586	17,00		6					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,550991	16,00		9					
		эксплуатация машин			5,51		118					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		68					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2365	1 186,00		280					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	21,715	166,00		3 605					
		материалы			180,71		3 885					
		Итого по разделу № 1.5					**1 275 111**	**28 198**	**274 729**	**805 987**	**2 247 586**	**286,49**
							972 184	**20 615**	**-**	**166 488**		**5,78**
		Раздел № 1.6 №6 кабинет										
60	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,0	1 374,07	-	112 674	-	-	90 139	219 038	35,59
					1 374,07	-	112 674	-	-	16 225		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	35,58882	3 166,00		112 674					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		112 674					
61	1213-0103-0402 Ккл=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 облицовки	5,14	331,05	12,63	1 702	65	-	1 207	3 142	0,51
					318,42	7,79	1 637	40	-	233		0,01
	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,507184	3 227,00		1 637					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,010588	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			318,42		1 637					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010588	6 131,00		65					
		эксплуатация машин			12,63		65					
		в т.ч. зарплата машинистов			7,79		40					
62	1110-0201-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 потолка	5,14	6 278,70	36,15	32 273	186	10 818	19 236	55 630	6,01
					4 137,93	20,29	21 269	104	-	4 121		0,02
	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	6,011582	3 538,00		21 269					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,022719	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			4 137,93		21 269					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011359	9 765,00		111					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011359	6 131,00		70					
	343-101-01 01	Ножницы электрические	маш.-ч	0,016705	74,00		1					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,052788	19,00		1					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,188432	16,00		3					
		эксплуатация машин			36,15		186					
		в т.ч. зарплата машинистов			20,29		104					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4626	1 186,00		549					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	217-106-01 03	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,155022	1 855,00		288					
	217-106-01 04	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,01028	1 674,00		17					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,000514	487,00		-					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0257	4 057,00		104					
	222-529-01 01	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,494172	157,00		549					
	222-529-02 01	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,717876	237,00		3 488					
	222-530-01 01	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,341	40,00		134					
	222-531-01 01	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	9,1492	77,00		704					
	222-531-01 03	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8224	60,00		49					
	232-101-02 01	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	5,2942	783,00		4 145					
	232-101-06 01	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3,431978	68,00		233					
	232-101-06 02	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,599542	64,00		230					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	6,778632	17,00		115					
	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,88638	112,00		211					
		материалы			2 104,62		10 818					
63	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	82,0	1 305,59	10,77	107 058	883	21 576	68 042	189 108	24,79
					1 031,69	5,53	84 599	453	-	14 008		0,11
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	24,787132	3 413,00		84 598					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,115005	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		84 599					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,96186	160,00		154					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,031365	9 765,00		306					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,052275	4 413,00		231					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031365	6 131,00		192					
		эксплуатация машин			10,77		883					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		453					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0656	487,00		32					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	225,418	84,00		18 935					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,594	187,00		1 794					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,05	398,00		816					
		материалы			263,13		21 576					
64	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	82,0	1 394,76	10,77	114 370	883	21 576	73 891	203 322	26,44
					1 120,86	5,53	91 911	453	-	15 061		0,11
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	26,441531	3 476,00		91 911					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,115005	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		91 911					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,96186	160,00		154					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,031365	9 765,00		306					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,052275	4 413,00		231					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031365	6 131,00		192					
		эксплуатация машин			10,77		883					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		453					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0656	487,00		32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	225,418	84,00		18 935					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,594	187,00		1 794					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,05	398,00		816					
		материалы			263,13		21 576					
65	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 82,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	164,0	1 808,37	12,85	296 573	2 107	38 406	205 903	542 674	75,03
					1 561,34	8,04	256 060	1 319	-	40 198		0,36
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	75,02508	3 413,00		256 061					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35547	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		256 060					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04182	4 413,00		185					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,31365	6 131,00		1 923					
		эксплуатация машин			12,85		2 107					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 319					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,5084	1 103,00		561					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,3776	4 057,00		5 589					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10332	218 283,00		22 553					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	83,64	116,00		9 702					
		материалы			234,18		38 406					
66	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,82	1 708,31	-	76 566	-	-	61 253	148 845	24,18
					1 708,31	-	76 566	-	-	11 026		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	24,183976	3 166,00		76 566					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		76 566					
67	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	44,82	2 033,95	10,77	91 162	483	11 794	63 307	166 826	22,30
					1 760,05	5,53	78 885	248	-	12 357		0,06
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	22,296574	3 538,00		78 885					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06286	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		78 885					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,525739	160,00		84					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017144	9 765,00		167					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,028573	4 413,00		126					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017144	6 131,00		105					
		эксплуатация машин			10,77		483					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		248					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,035856	487,00		17					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	123,21018	84,00		10 350					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,24394	187,00		981					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,1205	398,00		446					
		материалы			263,13		11 794					
68	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 44,82 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	89,64	3 921,64	18,89	351 536	1 693	26 624	259 422	659 835	85,49
					3 605,74	11,82	323 219	1 060	-	48 877		0,29
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	85,485096	3 781,00		323 219					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,285728	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		323 219					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,034287	4 413,00		151					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,25144	6 131,00		1 542					
		эксплуатация машин			18,89		1 693					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		1 060					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,322704	1 103,00		356					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,788832	4 057,00		3 200					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,061852	218 283,00		13 501					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	82,4688	116,00		9 566					
		материалы			297,01		26 624					
69	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина.	м2	44,82	316,68	5,91	14 194	265	-	10 165	26 308	5,26
	Ккл=1,03	Разборка покрытия			310,77	4,24	13 929	190	-	1 949		0,06
		НР = 72,00% СП = 8,00%										
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	5,258148	2 649,00		13 929					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,060014	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		13 929					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,060014	4 413,00		265					
		эксплуатация машин			5,91		265					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		190					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,210654	-		-					
		материалы			-		-					
70	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из	м	26,8	102,87	-	2 757	-	-	1 985	5 121	1,04
	Ккл=1,03	пластмассовых материалов. Разборка			102,87	-	2 757	-	-	379		-
		НР = 72,00% СП = 8,00%										
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,040671	2 649,00		2 757					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 757					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02948	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			-		-					
71	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	44,82	3 587,15	497,88	160 776	22 315	32 724	118 612	301 739	31,54
					2 359,14	456,18	105 737	20 446	-	22 351		6,40
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	31,544316	3 352,00		105 737					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,400296	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		105 737					
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,897416	3 302,00		19 473					
	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	2,28582	49,00		112					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,205724	4 413,00		908					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,297157	6 131,00		1 822					
		эксплуатация машин			497,88		22 315					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		20 446					
	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,264886	5 215,00		1 381					
	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,066782	31 924,00		2 132					
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,194967	158,00		31					
	217-701-0107	Карборунд	кг	0,31374	559,00		175					
	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,000896	208 692,00		187					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2241	1 103,00		247					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	34,5114	573,00		19 775					
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,7208	446,00		8 795					
		материалы			730,13		32 724					
72	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	44,82	6 510,20	164,52	291 787	7 374	239 554	46 174	364 998	13,14
					1 000,86	95,11	44 859	4 263	-	27 037		1,07
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	13,143465	3 413,00		44 859					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,068621	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		44 859					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,308586	9 765,00		3 013					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,451449	4 413,00		1 992					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,308586	6 131,00		1 892					
	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,725794	84,00		145					
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,857275	116,00		331					
		эксплуатация машин			164,52		7 374					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		4 263					
	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	45,7164	91,00		4 160					
	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	46,6128	5 050,00		235 395					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			5 344,82		239 554					
73	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	26,8	472,30	5,51	12 658	148	4 843	7 286	21 540	2,09
					286,08	3,14	7 667	84	-	1 595		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,093664	3 662,00		7 667					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023919	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		7 667					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010251	4 413,00		45					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013668	6 131,00		84					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,454461	17,00		8					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,686817	16,00		11					
		эксплуатация машин			5,51		148					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		84					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2948	1 186,00		350					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	27,068	166,00		4 493					
		материалы			180,71		4 843					
		Раздел № 1.6.1 №6а кабинет										
74	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,0	1 374,07	-	93 437	-	-	74 749	181 641	29,51
					1 374,07	-	93 437	-	-	13 455		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	29,51268	3 166,00		93 437					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		93 437					
75	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	68,0	1 305,59	10,77	88 780	732	17 893	56 425	156 821	20,56
					1 031,69	5,53	70 155	376	-	11 616		0,10
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	20,555183	3 413,00		70 155					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09537	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		70 155					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,79764	160,00		128					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02601	9 765,00		254					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04335	4 413,00		191					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02601	6 131,00		159					
		эксплуатация машин			10,77		732					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		376					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0544	487,00		26					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	186,932	84,00		15 702					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,956	187,00		1 488					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,7	398,00		677					
		материалы			263,13		17 893					
76	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	68,0	1 394,76	10,77	94 844	732	17 894	61 276	168 609	21,92
					1 120,86	5,53	76 218	376	-	12 490		0,10
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	21,927124	3 476,00		76 219					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09537	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		76 218					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,79764	160,00		128					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02601	9 765,00		254					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04335	4 413,00		191					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02601	6 131,00		159					
		эксплуатация машин			10,77		732					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		376					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0544	487,00		26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	186,932	84,00		15 702					
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,956	187,00		1 488					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,7	398,00		677					
		материалы			263,13		17 894					
77	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 68,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	136,0	1 808,37 1 561,34	12,85 8,04	245 938 212 342	1 748 1 093	31 848 -	170 749 33 335	450 021	62,22 0,30
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	62,21592	3 413,00		212 343					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29478	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		212 342					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03468	4 413,00		153					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2601	6 131,00		1 595					
		эксплуатация машин			12,85		1 748					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 093					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4216	1 103,00		465					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,1424	4 057,00		4 635					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,08568	218 283,00		18 702					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	69,36	116,00		8 046					
		материалы			234,18		31 848					
78	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,0	1 708,31	-	34 166	-	-	27 333	66 419	10,79
					1 708,31	-	34 166	-	-	4 920		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	10,7916	3 166,00		34 166					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		34 166					
79	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	20,0	2 033,95	10,77	40 679	215	5 263	28 249	74 443	9,95
					1 760,05	5,53	35 201	111	-	5 514		0,03
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	9,949386	3 538,00		35 201					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02805	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		35 201					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2346	160,00		38					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00765	9 765,00		75					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01275	4 413,00		56					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00765	6 131,00		47					
		эксплуатация машин			10,77		215					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		111					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,016	487,00		8					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,98	84,00		4 618					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,34	187,00		438					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,5	398,00		199					
		материалы			263,13		5 263					
80	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 20,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	40,0	3 921,64	18,89	156 866	756	11 880	115 762	294 438	38,15
					3 605,74	11,82	144 230	473	-	21 810		0,13
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	38,14596	3 781,00		144 230					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1275	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		144 230					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0153	4 413,00		68					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1122	6 131,00		688					
		эксплуатация машин			18,89		756					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		473					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,144	1 103,00		159					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,352	4 057,00		1 428					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0276	218 283,00		6 025					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	36,8	116,00		4 269					
		материалы			297,01		11 880					
81	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина.	м2	44,82	316,68	5,91	14 194	265	-	10 165	26 308	5,26
	Ккл=1,03	Разборка покрытия			310,77	4,24	13 929	190	-	1 949		0,06
		НР = 72,00% СП = 8,00%										
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	5,258148	2 649,00		13 929					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,060014	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		13 929					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,060014	4 413,00		265					
		эксплуатация машин			5,91		265					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		190					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,210654	-		-					
		материалы			-		-					
82	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из	м	26,8	102,87	-	2 757	-	-	1 985	5 121	1,04
	Ккл=1,03	пластмассовых материалов.			102,87	-	2 757	-	-	379		-
		Разборка										
		НР = 72,00% СП = 8,00%										
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,040671	2 649,00		2 757					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 757					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02948	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			-		-					
83	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	44,82	3 587,15	497,88	160 776	22 315	32 724	118 612	301 739	31,54
					2 359,14	456,18	105 737	20 446	-	22 351		6,40
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	31,544316	3 352,00		105 737					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,400296	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		105 737					
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,897416	3 302,00		19 473					
	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	2,28582	49,00		112					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,205724	4 413,00		908					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,297157	6 131,00		1 822					
		эксплуатация машин			497,88		22 315					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		20 446					
	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,264886	5 215,00		1 381					
	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,066782	31 924,00		2 132					
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,194967	158,00		31					
	217-701-0107	Карборунд	кг	0,31374	559,00		175					
	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,000896	208 692,00		187					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2241	1 103,00		247					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	34,5114	573,00		19 775					
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,7208	446,00		8 795					
		материалы			730,13		32 724					
84	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	44,82	6 510,20	164,52	291 787	7 374	239 554	46 174	364 998	13,14
					1 000,86	95,11	44 859	4 263	-	27 037		1,07
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	13,143465	3 413,00		44 859					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,068621	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		44 859					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,308586	9 765,00		3 013					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,451449	4 413,00		1 992					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,308586	6 131,00		1 892					
	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,725794	84,00		145					
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,857275	116,00		331					
		эксплуатация машин			164,52		7 374					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		4 263					
	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	45,7164	91,00		4 160					
	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	46,6128	5 050,00		235 395					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			5 344,82		239 554					
85	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	26,8	472,30	5,51	12 658	148	4 843	7 286	21 540	2,09
					286,08	3,14	7 667	84	-	1 595		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,093664	3 662,00		7 667					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023919	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		7 667					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010251	4 413,00		45					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013668	6 131,00		84					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,454461	17,00		8					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,686817	16,00		11					
		эксплуатация машин			5,51		148					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		84					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2948	1 186,00		350					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	27,068	166,00		4 493					
		материалы			180,71		4 843					
		Итого по разделу № 1.6.1					**1 236 882**	**34 285**	**361 899**	**718 765**	**2 112 098**	**246,17**
							840 698	**27 412**	**-**	**156 451**		**8,21**
		Раздел № 1.6.2 №6b кабинет										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,0	1 374,07	-	53 589	-	-	42 871	104 177	16,93
					1 374,07	-	53 589	-	-	7 717		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	16,92639	3 166,00		53 589					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		53 589					
87	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	39,0	1 305,59	10,77	50 918	420	10 262	32 361	89 942	11,79
					1 031,69	5,53	40 236	216	-	6 662		0,05
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	11,789002	3 413,00		40 236					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,054698	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		40 236					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,45747	160,00		73					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014917	9 765,00		146					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,024863	4 413,00		110					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014917	6 131,00		91					
		эксплуатация машин			10,77		420					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		216					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0312	487,00		15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	107,211	84,00		9 006					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,563	187,00		853					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,975	398,00		388					
		материалы			263,13		10 262					
88	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	39,0	1 394,76	10,77	54 396	420	10 262	35 143	96 702	12,57
					1 120,86	5,53	43 714	216	-	7 163		0,05
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	12,57585	3 476,00		43 714					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,054698	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		43 714					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,45747	160,00		73					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014917	9 765,00		146					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,024863	4 413,00		110					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014917	6 131,00		91					
		эксплуатация машин			10,77		420					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		216					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0312	487,00		15					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	107,211	84,00		9 006					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,563	187,00		853					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,975	398,00		388					
		материалы			263,13		10 262					
89	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 39,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	78,0	1 808,37	12,85	141 053	1 002	18 266	97 929	258 101	35,68
					1 561,34	8,04	121 785	627	-	19 119		0,17
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	35,68266	3 413,00		121 785					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,169065	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		121 785					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01989	4 413,00		88					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,149175	6 131,00		915					
		эксплуатация машин			12,85		1 002					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		627					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,2418	1 103,00		267					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,6552	4 057,00		2 658					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04914	218 283,00		10 726					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	39,78	116,00		4 614					
		материалы			234,18		18 266					
90	1213-0103-0402 Ккл=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 облицовки	3,0	331,05	12,63	993	38	-	705	1 833	0,30
					318,42	7,79	955	23	-	136		0,01
	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,296022	3 227,00		955					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00618	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			318,42		955					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00618	6 131,00		38					
		эксплуатация машин			12,63		38					
		в т.ч. зарплата машинистов			7,79		23					
91	1110-0201-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 потолка	3,0	6 278,70	36,15	18 836	108	6 314	11 227	32 468	3,51
					4 137,93	20,29	12 414	61	-	2 405		0,01
	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,508705	3 538,00		12 414					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01326	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			4 137,93		12 414					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00663	9 765,00		65					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00663	6 131,00		41					
	343-101-01 01	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00975	74,00		1					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03081	19,00		1					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10998	16,00		2					
		эксплуатация машин			36,15		108					
		в т.ч. зарплата машинистов			20,29		61					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,27	1 186,00		320					
	217-106-01 03	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,09048	1 855,00		168					
	217-106-01 04	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,006	1 674,00		10					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	487,00		-					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,015	4 057,00		61					
	222-529-01 01	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,0394	157,00		320					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	222-529-02 01	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	8,5902	237,00		2 036					
	222-530-01 01	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,95	40,00		78					
	222-531-01 01	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	5,34	77,00		411					
	222-531-01 03	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,48	60,00		29					
	232-101-02 01	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	3,09	783,00		2 419					
	232-101-06 01	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	2,0031	68,00		136					
	232-101-06 02	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,1009	64,00		134					
	232-101-06 03	Лента армирующая бумажная	м	3,9564	17,00		67					
	232-504-02 01	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,101	112,00		123					
		материалы			2 104,62		6 314					
92	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,0	1 708,31	-	68 332	-	-	54 666	132 838	21,58
					1 708,31	-	68 332	-	-	9 840		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	21,5832	3 166,00		68 332					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		68 332					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	1115-0301-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	40,0	2 033,95	10,77	81 358	431	10 525	56 499	148 885	19,90
					1 760,05	5,53	70 402	221	-	11 029		0,06
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	19,898772	3 538,00		70 402					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		70 402					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,4692	160,00		75					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0153	9 765,00		149					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0255	4 413,00		113					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0153	6 131,00		94					
		эксплуатация машин			10,77		431					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		221					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,032	487,00		16					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	109,96	84,00		9 237					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,68	187,00		875					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,0	398,00		398					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			263,13		10 525					
94	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 40,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	80,0	3 921,64	18,89	313 731	1 511	23 761	231 524	588 875	76,30
					3 605,74	11,82	288 459	946	-	43 620		0,26
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	76,29192	3 781,00		288 460					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,255	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		288 459					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0306	4 413,00		135					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2244	6 131,00		1 376					
		эксплуатация машин			18,89		1 511					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		946					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,288	1 103,00		318					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,704	4 057,00		2 856					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0552	218 283,00		12 049					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	73,6	116,00		8 538					
		материалы			297,01		23 761					
95	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	40,0	316,68	5,91	12 667	236	-	9 072	23 478	4,69
					310,77	4,24	12 431	170	-	1 739		0,05
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	4,69268	2 649,00		12 431					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05356	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		12 431					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05356	4 413,00		236					
		эксплуатация машин			5,91		236					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		170					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,188	-		-					
		материалы			-		-					
96	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	24,4	102,87	-	2 510	-	-	1 807	4 663	0,95
					102,87	-	2 510	-	-	345		-
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,947476	2 649,00		2 510					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 510					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02684	-		-					
		материалы			-		-					
97	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	40,0	3 587,15	497,88	143 486	19 915	29 205	105 856	269 289	28,15
					2 359,14	456,18	94 366	18 247	-	19 947		5,71
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	28,152	3 352,00		94 366					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,712	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		94 366					
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,2632	3 302,00		17 379					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	313-403-01 01	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	2,04	49,00		100					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1836	4 413,00		810					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2652	6 131,00		1 626					
		эксплуатация машин			497,88		19 915					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		18 247					
	211-402-01 01	Песок кварцевый строительный	т	0,2364	5 215,00		1 233					
	216-101-01 01	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0596	31 924,00		1 903					
	217-603-01 04	Вода техническая	м3	0,174	158,00		27					
	217-701-01 07	Карборунд	кг	0,28	559,00		157					
	217-701-01 11	Аммоний сернокислый	т	0,0008	208 692,00		167					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,2	1 103,00		221					
	236-104-05 03	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	30,8	573,00		17 648					
	236-202-10 14	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,6	446,00		7 850					
		материалы			730,13		29 205					
98	1111-0216-0102	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	40,0	6 510,20	164,52	260 408	6 581	213 793	41 208	325 746	11,73
					1 000,86	95,11	40 034	3 804	-	24 129		0,95
	K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	НР = 94,00% СП = 8,00%										
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	11,73	3 413,00		40 034					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9537	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		40 034					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2754	9 765,00		2 689					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4029	4 413,00		1 778					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2754	6 131,00		1 688					
	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,5402	84,00		129					
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,55	116,00		296					
		эксплуатация машин			164,52		6 581					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		3 804					
	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	40,8	91,00		3 713					
	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	41,6	5 050,00		210 080					
		материалы			5 344,82		213 793					
99	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	24,4	472,30	5,51	11 524	134	4 410	6 634	19 610	1,91
					286,08	3,14	6 980	77	-	1 453		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,906172	3 662,00		6 980					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,021777	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		6 980					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009333	4 413,00		41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012444	6 131,00		76					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,413763	17,00		7					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,625311	16,00		10					
		эксплуатация машин			5,51		134					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		77					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2684	1 186,00		318					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,644	166,00		4 091					
		материалы			180,71		4 410					
		Итого по разделу № 1.6.2					**1 213 801**	**30 796**	**326 798**	**727 502**	**2 096 607**	**245,99**
							856 207	**24 608**	**-**	**155 304**		**7,34**
		Итого по разделу № 1.6					**4 116 769**	**101 483**	**1 096 612**	**2 472 889**	**7 116 830**	**845,57**
							2 918 674	**80 680**	**-**	**527 172**		**24,06**
		Раздел № 1.7 № 7										
		Раздел № 1.7.1 приемная										
100	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,0	1 374,07	-	123 666	-	-	98 933	240 407	39,06
					1 374,07	-	123 666	-	-	17 808		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	39,0609	3 166,00		123 667					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		123 666					
101	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	90,0	1 305,59	10,77	117 503	969	23 682	74 680	207 557	27,21
					1 031,69	5,53	92 852	498	-	15 375		0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	27,205389	3 413,00		92 852					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,126225	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		92 852					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,0557	160,00		169					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,034425	9 765,00		336					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,057375	4 413,00		253					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,034425	6 131,00		211					
		эксплуатация машин			10,77		969					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		498					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,072	487,00		35					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	247,41	84,00		20 782					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,53	187,00		1 969					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,25	398,00		896					
		материалы			263,13		23 682					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	90,0	1 394,76 1 120,86	10,77 5,53	125 528 100 877	969 498	23 682 -	81 100 16 530	223 158	29,02 0,13
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	29,021193	3 476,00		100 878					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,126225	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		100 877					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,0557	160,00		169					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,034425	9 765,00		336					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,057375	4 413,00		253					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,034425	6 131,00		211					
		эксплуатация машин			10,77		969					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		498					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,072	487,00		35					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	247,41	84,00		20 782					
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,53	187,00		1 969					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,25	398,00		896					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			263,13		23 682					
103	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 90,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	180,0	1 808,37	12,85	325 507	2 313	42 153	225 991	595 618	82,35
					1 561,34	8,04	281 041	1 447	-	44 120		0,40
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	82,3446	3 413,00		281 042					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39015	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		281 041					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0459	4 413,00		203					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,34425	6 131,00		2 111					
		эксплуатация машин			12,85		2 313					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 447					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,558	1 103,00		615					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,512	4 057,00		6 134					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1134	218 283,00		24 753					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	91,8	116,00		10 649					
		материалы			234,18		42 153					
104	1115-0301-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности потолка НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,2	1 708,31	-	66 966	-	-	53 573	130 182	21,15
					1 708,31	-	66 966	-	-	9 643		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	21,151536	3 166,00		66 966					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		66 966					
105	1115-0301-0204	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	39,2	2 033,95	10,77	79 731	422	10 315	55 369	145 908	19,50
	К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	НР = 80,00% СП = 8,00%			1 760,05	5,53	68 994	217	-	10 808		0,05
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	19,500797	3 538,00		68 994					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,054978	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		68 994					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,459816	160,00		74					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014994	9 765,00		146					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02499	4 413,00		110					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014994	6 131,00		92					
		эксплуатация машин			10,77		422					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		217					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03136	487,00		15					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	107,7608	84,00		9 052					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5864	187,00		858					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,98	398,00		390					
		материалы			263,13		10 315					
106	1115-0302-0108	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка	м2 окрашиваемой поверхности	78,4	3 921,64	18,89	307 457	1 481	23 286	226 893	577 098	74,77
	K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Объём = 39,2 * 2,0			3 605,74	11,82	282 690	927	-	42 748		0,25
		НР = 80,00% СП = 8,00%										
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	74,766082	3 781,00		282 691					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2499	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		282 690					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,029988	4 413,00		132					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,219912	6 131,00		1 348					
		эксплуатация машин			18,89		1 481					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		927					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,28224	1 103,00		311					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,68992	4 057,00		2 799					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,054096	218 283,00		11 808					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	72,128	116,00		8 367					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			297,01		23 286					
107	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	39,2	316,68 310,77	5,91 4,24	12 414 12 182	232 166	-	8 891 1 704	23 009	4,60 0,05
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	4,598826	2 649,00		12 182					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,052489	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		12 182					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,052489	4 413,00		232					
		эксплуатация машин			5,91		232					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		166					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,18424	-		-					
		материалы			-		-					
108	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	23,2	102,87 102,87	- -	2 387 2 387	- -	- -	1 718 328	4 434	0,90 -
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,900879	2 649,00		2 386					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 387					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02552	-		-					
		материалы			-		-					
109	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	39,2	3 587,15 2 359,14	497,88 456,18	140 616 92 478	19 517 17 882	28 621 -	103 739 19 548	263 903	27,59 5,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	27,58896	3 352,00		92 478					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,59776	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		92 478					
	313-101-06 02	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,157936	3 302,00		17 032					
	313-403-01 01	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,9992	49,00		98					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,179928	4 413,00		794					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,259896	6 131,00		1 593					
		эксплуатация машин			497,88		19 517					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		17 882					
	211-402-01 01	Песок кварцевый строительный	т	0,231672	5 215,00		1 208					
	216-101-01 01	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,058408	31 924,00		1 865					
	217-603-01 04	Вода техническая	м3	0,17052	158,00		27					
	217-701-01 07	Карборунд	кг	0,2744	559,00		153					
	217-701-01 11	Аммоний сернокислый	т	0,000784	208 692,00		164					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,196	1 103,00		216					
	236-104-05 03	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	30,184	573,00		17 295					
	236-202-10 14	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,248	446,00		7 693					
		материалы			730,13		28 621					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	39,2	6 510,20	164,52	255 200	6 449	209 517	40 384	319 231	11,49
					1 000,86	95,11	39 234	3 728	-	23 647		0,93
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	11,4954	3 413,00		39 234					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,934626	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		39 234					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,269892	9 765,00		2 635					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,394842	4 413,00		1 742					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,269892	6 131,00		1 655					
	343-102-01 01	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,509396	84,00		127					
	343-501-01 01	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,499	116,00		290					
		эксплуатация машин			164,52		6 449					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		3 728					
	233-102-05 02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	39,984	91,00		3 639					
	233-201-01 02	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	40,768	5 050,00		205 878					
		материалы			5 344,82		209 517					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	23,2	472,30	5,51	10 957	128	4 192	6 307	18 645	1,81
					286,08	3,14	6 637	73	-	1 381		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,812426	3 662,00		6 637					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,020706	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		6 637					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008874	4 413,00		39					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011832	6 131,00		73					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,393414	17,00		7					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,594558	16,00		10					
		эксплуатация машин			5,51		128					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		73					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2552	1 186,00		303					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	23,432	166,00		3 890					
		материалы			180,71		4 192					
		Итого по разделу № 1.7.1					**1 567 932**	**32 480**	**365 448**	**977 578**	**2 749 150**	**339,45**
							1 170 004	**25 436**	**-**	**203 640**		**7,56**
		Раздел № 1.7.2 №7а кабинет										
112	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,0	1 374,07	-	93 437	-	-	74 749	181 641	29,51
					1 374,07	-	93 437	-	-	13 455		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	29,51268	3 166,00		93 437					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		93 437					
113	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	68,0	1 305,59	10,77	88 780	732	17 893	56 425	156 821	20,56
					1 031,69	5,53	70 155	376	-	11 616		0,10
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	20,555183	3 413,00		70 155					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09537	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		70 155					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,79764	160,00		128					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02601	9 765,00		254					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04335	4 413,00		191					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02601	6 131,00		159					
		эксплуатация машин			10,77		732					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		376					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0544	487,00		26					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	186,932	84,00		15 702					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,956	187,00		1 488					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,7	398,00		677					
		материалы			263,13		17 893					
114	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	68,0	1 394,76	10,77	94 844	732	17 894	61 276	168 609	21,92
					1 120,86	5,53	76 218	376	-	12 490		0,10
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	21,927124	3 476,00		76 219					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09537	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		76 218					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,79764	160,00		128					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02601	9 765,00		254					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04335	4 413,00		191					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02601	6 131,00		159					
		эксплуатация машин			10,77		732					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		376					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0544	487,00		26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	186,932	84,00		15 702					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,956	187,00		1 488					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,7	398,00		677					
		материалы			263,13		17 894					
115	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 68,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	136,0	1 808,37	12,85	245 938	1 748	31 848	170 749	450 021	62,22
					1 561,34	8,04	212 342	1 093	-	33 335		0,30
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	62,21592	3 413,00		212 343					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29478	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		212 342					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03468	4 413,00		153					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2601	6 131,00		1 595					
		эксплуатация машин			12,85		1 748					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 093					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,4216	1 103,00		465					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,1424	4 057,00		4 635					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,08568	218 283,00		18 702					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	69,36	116,00		8 046					
		материалы			234,18		31 848					
116	1110-0201-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 потолка	25,2	6 361,30	36,13	160 305	910	51 877	97 226	278 134	30,39
					4 266,58	20,29	107 518	511	-	20 602		0,11
	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	30,389355	3 538,00		107 518					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,111384	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			4 266,58		107 518					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,055692	9 765,00		544					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,055692	6 131,00		341					
	343-101-01 01	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0819	74,00		6					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,258804	19,00		5					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,881244	16,00		14					
		эксплуатация машин			36,13		910					
		в т.ч. зарплата машинистов			20,29		511					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,268	1 186,00		2 690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	217-106-01 03	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,760032	1 855,00		1 410					
	217-106-01 04	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0504	1 674,00		84					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00252	487,00		1					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,126	4 057,00		511					
	222-529-01 01	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17,13096	157,00		2 690					
	222-529-02 01	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	72,15768	237,00		17 101					
	222-530-02 01	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	16,38	96,00		1 572					
	222-530-03 01	Тяга подвеса 500	шт.	16,38	80,00		1 310					
	222-531-01 01	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	44,856	77,00		3 454					
	222-531-01 03	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4,032	60,00		242					
	232-101-01 01	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	25,956	696,00		18 065					
	232-101-06 01	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	16,82604	68,00		1 144					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	33,23376	17,00		565					
	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	9,2484	112,00		1 036					
		материалы			2 058,59		51 877					
117	1115-0301-0206 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	25,2	1 888,87	4,07	47 600	103	3 718	35 063	89 276	12,16
					1 737,26	1,98	43 779	50	-	6 613		0,01
	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	12,160819	3 600,00		43 779					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,012852	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 737,26		43 779					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,144585	160,00		23					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003213	9 765,00		31					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	4 413,00		28					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003213	6 131,00		20					
		эксплуатация машин			4,07		103					
		в т.ч. зарплата машинистов			1,98		50					
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01512	487,00		7					
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	34,6248	84,00		2 908					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,9484	187,00		551					
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,63	398,00		251					
		материалы			147,54		3 718					
118	1115-0302-0108	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка	м2 окрашиваемой поверхности	50,4	3 921,64	18,89	197 651	952	14 970	145 860	370 992	48,07
	K109=1,15; K110=1,25 Kкл=1,02	Объём = 25,2 * 2,0			3 605,74	11,82	181 729	596	-	27 481		0,16
		НР = 80,00% СП = 8,00%										
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	48,06391	3 781,00		181 730					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16065	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		181 729					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,019278	4 413,00		85					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,141372	6 131,00		867					
		эксплуатация машин			18,89		952					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		596					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,18144	1 103,00		200					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,44352	4 057,00		1 799					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,034776	218 283,00		7 591					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	46,368	116,00		5 379					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы			297,01		14 970					
119	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	25,2	316,68	5,91	7 980	149	-	5 716	14 791	2,96
					310,77	4,24	7 831	107	-	1 096		0,03
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	2,956388	2 649,00		7 831					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,033743	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		7 831					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033743	4 413,00		149					
		эксплуатация машин			5,91		149					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		107					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,11844	-		-					
		материалы			-		-					
120	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	19,4	102,87	-	1 996	-	-	1 437	3 707	0,75
					102,87	-	1 996	-	-	275		-
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,753321	2 649,00		1 996					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		1 996					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02134	-		-					
		материалы			-		-					
121	1111-0207-0101 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	25,2	3 587,15	497,88	90 396	12 547	18 399	66 689	169 652	17,74
					2 359,14	456,18	59 450	11 496	-	12 567		3,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	17,73576	3 352,00		59 450					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,59856	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		59 450					
	313-101-06 02	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	3,315816	3 302,00		10 949					
	313-403-01 01	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,2852	49,00		63					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,115668	4 413,00		510					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,167076	6 131,00		1 024					
		эксплуатация машин			497,88		12 547					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		11 496					
	211-402-01 01	Песок кварцевый строительный	т	0,148932	5 215,00		777					
	216-101-01 01	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,037548	31 924,00		1 199					
	217-603-01 04	Вода техническая	м3	0,10962	158,00		17					
	217-701-01 07	Карборунд	кг	0,1764	559,00		99					
	217-701-01 11	Аммоний сернокислый	т	0,000504	208 692,00		105					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,126	1 103,00		139					
	236-104-05 03	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	19,404	573,00		11 118					
	236-202-10 14	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,088	446,00		4 945					
		материалы			730,13		18 399					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	25,2	6 510,20	164,52	164 057	4 146	134 689	25 961	205 220	7,39
					1 000,86	95,11	25 222	2 397	-	15 201		0,60
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	7,3899	3 413,00		25 222					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,600831	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		25 222					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,173502	9 765,00		1 694					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,253827	4 413,00		1 120					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,173502	6 131,00		1 064					
	343-102-01 01	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,970326	84,00		82					
	343-501-01 01	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,6065	116,00		186					
		эксплуатация машин			164,52		4 146					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		2 397					
	233-102-05 02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	25,704	91,00		2 339					
	233-201-01 02	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	26,208	5 050,00		132 350					
		материалы			5 344,82		134 689					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	19,4	472,30	5,51	9 163	107	3 506	5 274	15 592	1,52
					286,08	3,14	5 550	61	-	1 155		0,02
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,515563	3 662,00		5 550					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,017315	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		5 550					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00742	4 413,00		33					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009894	6 131,00		61					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,328975	17,00		6					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,497173	16,00		8					
		эксплуатация машин			5,51		107					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		61					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2134	1 186,00		253					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	19,594	166,00		3 253					
		материалы			180,71		3 506					
		Итого по разделу № 1.7.2					**1 202 147**	**22 126**	**294 794**	**746 425**	**2 104 458**	**255,19**
							885 227	**17 063**	**-**	**155 886**		**5,03**
		Раздел № 1.7.3 №7b кабинет										
124	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,0	1 374,07	-	164 888	-	-	131 911	320 543	52,08
					1 374,07	-	164 888	-	-	23 744		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	52,0812	3 166,00		164 889					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		164 888					
125	1203-0101-0102 Ккл=1,03	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен	23,2	1 711,25	222,28	39 701	5 157	5 583	22 906	67 615	11,66
					1 248,31	122,97	28 961	2 853	-	5 009		0,53
	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6)	чел.-ч	11,663638	2 483,00		28 961					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,528102	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 248,31		28 961					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,528102	9 765,00		5 157					
		эксплуатация машин			222,28		5 157					
		в т.ч. зарплата машинистов			122,97		2 853					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,32936	4 200,00		5 583					
		материалы			240,66		5 583					
126	1110-0201-0205 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, с одним дверным проемом НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,24	11 440,36	146,14	265 874	3 396	124 395	126 022	423 248	39,72
					5 941,60	83,57	138 083	1 942	-	31 352		0,42
	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	39,724671	3 476,00		138 083					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,422968	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			5 941,60		138 083					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,211484	9 765,00		2 065					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,211484	6 131,00		1 297					
	343-101-01 01	Ножницы электрические	маш.-ч	0,048339	74,00		4					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,232632	19,00		4					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,658639	16,00		27					
		эксплуатация машин			146,14		3 396					
		в т.ч. зарплата машинистов			83,57		1 942					
	215-202-07 02	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,029282	112 242,00		3 287					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2324	1 186,00		276					
	217-106-01 03	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,838284	1 855,00		3 410					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,013944	487,00		7					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,1162	4 057,00		471					
	222-529-01 03	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17,53458	308,00		5 401					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	59,069108	372,00		21 974					
	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	104,3476	775,00		80 869					
	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	30,737224	68,00		2 090					
	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	24,673908	64,00		1 579					
	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	49,310632	17,00		838					
	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	36,468208	112,00		4 084					
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,581	187,00		109					
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	23,9372	-		-					
		материалы			5 352,62		124 395					
127	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	161,6	1 305,59	10,77	210 983	1 740	42 522	134 092	372 681	48,85
					1 031,69	5,53	166 721	894	-	27 606		0,23
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	48,848787	3 413,00		166 721					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,226644	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		166 721					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,895568	160,00		303					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,061812	9 765,00		604					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10302	4 413,00		455					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,061812	6 131,00		379					
		эксплуатация машин			10,77		1 740					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		894					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,12928	487,00		63					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	444,2384	84,00		37 316					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,9072	187,00		3 536					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,04	398,00		1 608					
		материалы			263,13		42 522					
128	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	161,6	1 394,76	10,77	225 393	1 740	42 522	145 620	400 694	52,10
					1 120,86	5,53	181 131	894	-	29 681		0,23
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	52,109164	3 476,00		181 131					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,226644	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		181 131					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,895568	160,00		303					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,061812	9 765,00		604					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10302	4 413,00		455					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,061812	6 131,00		379					
		эксплуатация машин			10,77		1 740					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		894					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,12928	487,00		63					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	444,2384	84,00		37 316					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,9072	187,00		3 536					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,04	398,00		1 608					
		материалы			263,13		42 522					
129	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 161,6 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	323,2	1 808,37	12,85	584 465	4 153	75 687	405 779	1 069 463	147,86
					1 561,34	8,04	504 625	2 599	-	79 220		0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	147,854304	3 413,00		504 627					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,700536	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		504 625					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,082416	4 413,00		364					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,61812	6 131,00		3 790					
		эксплуатация машин			12,85		4 153					
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		2 599					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	1,00192	1 103,00		1 105					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,71488	4 057,00		11 014					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,203616	218 283,00		44 446					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	164,832	116,00		19 121					
		материалы			234,18		75 687					
130	1110-0201-0304 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на двухуровневом каркасе из оцинковынных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 потолка	68,54	6 354,34	31,89	435 526	2 186	155 266	251 371	741 849	78,59
					4 057,10	17,91	278 074	1 228	-	54 952		0,27
	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	78,596518	3 538,00		278 074					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,267306	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			4 057,10		278 074					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,133653	9 765,00		1 305					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,133653	6 131,00		819					
	343-101-01 01	Ножницы электрические	маш.-ч	0,240575	74,00		18					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,89993	19,00		17					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,639477	16,00		26					
		эксплуатация машин			31,89		2 186					
		в т.ч. зарплата машинистов			17,91		1 228					
	217-106-01 03	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,514734	1 855,00		2 810					
	217-106-01 04	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,27416	1 674,00		459					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,013708	487,00		7					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,3427	4 057,00		1 390					
	222-529-02 01	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	261,911902	237,00		62 073					
	222-530-02 01	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	96,6414	96,00		9 278					
	222-530-03 01	Тяга подвеса 500	шт.	96,6414	80,00		7 731					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	222-531-01 01	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	42,4948	77,00		3 272					
	222-531-01 02	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	210,4178	54,00		11 363					
	232-101-01 01	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	70,5962	696,00		49 135					
	232-101-06 01	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	47,539344	68,00		3 233					
	232-101-06 03	Лента армирующая бумажная	м	74,235674	17,00		1 262					
	232-504-02 01	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	29,06096	112,00		3 255					
		материалы			2 265,35		155 266					
131	1115-0301-0206 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	68,54	1 888,87	4,07	129 463	279	10 112	95 366	242 815	33,08
					1 737,26	1,98	119 072	136	-	17 986		0,03
	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	33,075499	3 600,00		119 072					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,034955	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 737,26		119 072					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,393248	160,00		63					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008739	9 765,00		85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017478	4 413,00		77					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008739	6 131,00		54					
		эксплуатация машин			4,07		279					
		в т.ч. зарплата машинистов			1,98		136					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,041124	487,00		20					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	94,17396	84,00		7 911					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,01918	187,00		1 500					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,7135	398,00		682					
		материалы			147,54		10 112					
132	1115-0302-0108 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 68,54 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	137,08	3 921,64	18,89	537 578	2 589	40 714	396 716	1 009 038	130,73
					3 605,74	11,82	494 275	1 620	-	74 744		0,44
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	130,726205	3 781,00		494 276					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,436943	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		494 275					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,052433	4 413,00		231					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,384509	6 131,00		2 357					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		эксплуатация машин			18,89		2 589					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		1 620					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,493488	1 103,00		544					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,206304	4 057,00		4 894					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,094585	218 283,00		20 646					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	126,1136	116,00		14 629					
		материалы			297,01		40 714					
133	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	68,54	316,68 310,77	5,91 4,24	21 705 21 300	405 291	- -	15 545 2 980	40 230	8,04 0,09
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	8,040907	2 649,00		21 300					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,091775	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		21 300					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,091775	4 413,00		405					
		эксплуатация машин			5,91		405					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		291					
	261-107-08 31	Мусор строительный	т	0,322138	-		-					
		материалы			-		-					
134	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	44,84	102,87 102,87	- -	4 613 4 613	- -	- -	3 321 635	8 569	1,74 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,741182	2 649,00		4 612					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		4 613					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,049324	-		-					
		материалы			-		-					
135	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	68,54	3 587,15	497,88	245 863	34 125	50 043	181 384	461 427	48,24
					2 359,14	456,18	161 695	31 267	-	34 180		9,79
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	48,238452	3 352,00		161 695					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,787512	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		161 695					
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	9,018493	3 302,00		29 779					
	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	3,49554	49,00		171					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,314599	4 413,00		1 388					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,45442	6 131,00		2 786					
		эксплуатация машин			497,88		34 125					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		31 267					
	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,405071	5 215,00		2 112					
	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,102125	31 924,00		3 260					
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,298149	158,00		47					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	217-701-0107	Карборунд	кг	0,47978	559,00		268					
	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,001371	208 692,00		286					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3427	1 103,00		378					
	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	52,7758	573,00		30 241					
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	30,1576	446,00		13 450					
		материалы			730,13		50 043					
136	1111-0216-0102	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	68,54	6 510,20	164,52	446 209	11 276	366 334	70 611	558 165	20,10
	К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02 НР = 94,00% СП = 8,00%				1 000,86	95,11	68 599	6 519	-	41 346		1,63
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	20,099355	3 413,00		68 599					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,634165	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		68 599					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,471898	9 765,00		4 608					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,690369	4 413,00		3 047					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,471898	6 131,00		2 893					
	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,639133	84,00		222					
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,369425	116,00		507					
		эксплуатация машин			164,52		11 276					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		6 519					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	233-102-05 02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	69,9108	91,00		6 362					
	233-201-01 02	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	71,2816	5 050,00		359 972					
		материалы			5 344,82		366 334					
137	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	44,84	472,30	5,51	21 178	247	8 103	12 191	36 038	3,50
					286,08	3,14	12 828	141	-	2 669		0,04
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	3,502982	3 662,00		12 828					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04002	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		12 828					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017151	4 413,00		76					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022868	6 131,00		140					
	343-302-02 01	Дрели электрические	маш.-ч	0,760374	17,00		13					
	343-302-03 01	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,149137	16,00		18					
		эксплуатация машин			5,51		247					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		141					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,49324	1 186,00		585					
	233-204-01 02	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	45,2884	166,00		7 518					
		материалы			180,71		8 103					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу № 1.7.3					**3 333 439**	**67 293**	**921 281**	**1 992 835**	**5 752 378**	**676,29**
							2 344 865	**50 384**	**-**	**426 104**		**14,41**
		Итого по разделу № 1.7					**6 103 518**	**121 899**	**1 581 523**	**3 716 838**	**10 605 986**	**1 270,93**
							4 400 096	**92 883**	**-**	**785 630**		**27,00**
		Раздел № 1.8 №16 кабинет										
138	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,4	1 374,07	-	150 323	-	-	120 259	292 228	47,48
					1 374,07	-	150 323	-	-	21 647		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	47,480694	3 166,00		150 324					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		150 323					
139	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	109,4	1 305,59	10,77	142 832	1 178	28 787	90 777	252 298	33,07
					1 031,69	5,53	112 867	605	-	18 689		0,15
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	33,069662	3 413,00		112 867					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,153434	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		112 867					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,283262	160,00		205					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,041845	9 765,00		409					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,069743	4 413,00		308					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041845	6 131,00		257					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		эксплуатация машин			10,77		1 178					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		605					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,08752	487,00		43					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	300,7406	84,00		25 262					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,7998	187,00		2 394					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,735	398,00		1 089					
		материалы			263,13		28 787					
140	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	109,4	1 394,76	10,77	152 587	1 178	28 787	98 582	271 262	35,27
					1 120,86	5,53	122 622	605	-	20 093		0,15
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	35,276872	3 476,00		122 622					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,153434	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 120,86		122 622					
	313-401-03 01	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,283262	160,00		205					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,041845	9 765,00		409					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,069743	4 413,00		308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041845	6 131,00		257					
		эксплуатация машин			10,77		1 178					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		605					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,08752	487,00		43					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	300,7406	84,00		25 262					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,7998	187,00		2 394					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,735	398,00		1 089					
		материалы			263,13		28 787					
141	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 109,4 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	218,8	1 808,37	12,85	395 671	2 812	51 238	274 704	724 005	100,10
					1 561,34	8,04	341 621	1 759	-	53 630		0,48
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	100,094436	3 413,00		341 622					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,474249	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		341 621					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,055794	4 413,00		246					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,418455	6 131,00		2 566					
		эксплуатация машин			12,85		2 812					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		1 759					
	218-103-0201	Ветошь	кг	0,67828	1 103,00		748					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,83792	4 057,00		7 456					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,137844	218 283,00		30 089					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	111,588	116,00		12 944					
		материалы			234,18		51 238					
142	1115-0301-0302	Насечка поверхности потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,8	1 708,31	-	86 782	-	-	69 426	168 704	27,41
	К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	НР = 80,00% СП = 8,00%			1 708,31	-	86 782	-	-	12 497		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	27,410664	3 166,00		86 782					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		86 782					
143	1115-0301-0204	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	50,8	2 033,95	10,77	103 325	547	13 367	71 753	189 084	25,27
	К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	НР = 80,00% СП = 8,00%			1 760,05	5,53	89 411	281	-	14 006		0,07
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	25,27144	3 538,00		89 410					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,071247	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		89 411					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,595884	160,00		95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,019431	9 765,00		190					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032385	4 413,00		143					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019431	6 131,00		119					
		эксплуатация машин			10,77		547					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		281					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,04064	487,00		20					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	139,6492	84,00		11 731					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,9436	187,00		1 111					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,27	398,00		505					
		материалы			263,13		13 367					
144	1115-0302-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка Объём = 50,8 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	101,6	3 921,64 3 605,74	18,89 11,82	398 439 366 343	1 919 1 201	30 177 -	294 035 55 398	747 872	96,90 0,33
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	96,890738	3 781,00		366 344					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32385	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		366 343					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,038862	4 413,00		171					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,284988	6 131,00		1 747					
		эксплуатация машин			18,89		1 919					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		1 201					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,36576	1 103,00		403					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,89408	4 057,00		3 627					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,070104	218 283,00		15 303					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	93,472	116,00		10 843					
		материалы			297,01		30 177					
145	1207-0101-0205 Ккл=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	50,8	316,68 310,77	5,91 4,24	16 087 15 787	300 215	- -	11 522 2 209	29 818	5,96 0,07
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	5,959704	2 649,00		15 787					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,068021	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			310,77		15 787					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,068021	4 413,00		300					
		эксплуатация машин			5,91		300					
		в т.ч. зарплата машинистов			4,24		215					
	261-107-08 31	Мусор строительный	т	0,23876	-		-					
		материалы			-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	1207-0101-0301 Ккл=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	28,2	102,87	-	2 901	-	-	2 089	5 389	1,09
					102,87	-	2 901	-	-	399		-
	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,095034	2 649,00		2 901					
		зарплата рабочих - строителей			102,87		2 901					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,03102	-		-					
		материалы			-		-					
147	1111-0207-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	50,8	3 587,15	497,88	182 227	25 292	37 091	134 437	341 997	35,75
					2 359,14	456,18	119 844	23 174	-	25 333		7,25
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	35,75304	3 352,00		119 844					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,25424	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 359,14		119 844					
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	6,684264	3 302,00		22 071					
	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	2,5908	49,00		127					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,233172	4 413,00		1 029					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,336804	6 131,00		2 065					
		эксплуатация машин			497,88		25 292					
		в т.ч. зарплата машинистов			456,18		23 174					
	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,300228	5 215,00		1 566					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	216-101-01 01	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,075692	31 924,00		2 416					
	217-603-01 04	Вода техническая	м3	0,22098	158,00		35					
	217-701-01 07	Карборунд	кг	0,3556	559,00		199					
	217-701-01 11	Аммоний сернокислый	т	0,001016	208 692,00		212					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,254	1 103,00		280					
	236-104-05 03	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	39,116	573,00		22 413					
	236-202-10 14	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,352	446,00		9 969					
		материалы			730,13		37 091					
148	1111-0216-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	50,8	6 510,20	164,52	330 718	8 358	271 516	52 335	413 697	14,89
					1 000,86	95,11	50 844	4 832	-	30 644		1,21
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	14,8971	3 413,00		50 844					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,211199	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 000,86		50 844					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,349758	9 765,00		3 415					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,511683	4 413,00		2 258					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,349758	6 131,00		2 144					
	343-102-01 01	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,956054	84,00		164					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2385	116,00		376					
		эксплуатация машин			164,52		8 358					
		в т.ч. зарплата машинистов			95,11		4 832					
	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	51,816	91,00		4 715					
	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	52,832	5 050,00		266 802					
		материалы			5 344,82		271 516					
149	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	28,2	472,30	5,51	13 319	155	5 097	7 667	22 664	2,20
					286,08	3,14	8 067	89	-	1 679		0,03
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,203035	3 662,00		8 068					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025168	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			286,08		8 067					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010786	4 413,00		48					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014382	6 131,00		88					
	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,478202	17,00		8					
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,722695	16,00		12					
		эксплуатация машин			5,51		155					
		в т.ч. зарплата машинистов			3,14		89					
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3102	1 186,00		368					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	28,482	166,00		4 728					
		материалы			180,71		5 097					
		Итого по разделу № 1.8					**1 975 211**	**41 739**	**466 060**	**1 227 586**	**3 459 021**	**425,39**
							1 467 412	**32 761**	**-**	**256 224**		**9,74**
		Раздел № 1.9 Сан.узел										
150	1115-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Насечка поверхности стены НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,0	1 374,07	-	233 592	-	-	186 874	454 103	73,78
					1 374,07	-	233 592	-	-	33 637		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	73,7817	3 166,00		233 593					
		зарплата рабочих - строителей			1 374,07		233 592					
151	1115-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	170,0	1 305,59	10,77	221 950	1 831	44 732	141 062	392 053	51,39
					1 031,69	5,53	175 387	940	-	29 041		0,24
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	51,387957	3 413,00		175 387					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,238425	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 031,69		175 387					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,9941	160,00		319					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,065025	9 765,00		635					
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,108375	4 413,00		478					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,065025	6 131,00		399					
		эксплуатация машин			10,77		1 831					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		940					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,136	487,00		66					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	467,33	84,00		39 256					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,89	187,00		3 719					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,25	398,00		1 692					
		материалы			263,13		44 732					
152	1115-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке Объём = 170,0 * 2,0 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	340,0	1 808,37	12,85	614 846	4 369	79 621	426 871	1 125 055	155,55
					1 561,34	8,04	530 856	2 734	-	83 337		0,75
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	155,5398	3 413,00		530 857					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,73695	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 561,34		530 856					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0867	4 413,00		383					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,65025	6 131,00		3 987					
		эксплуатация машин			12,85		4 369					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в т.ч. зарплата машинистов			8,04		2 734					
	218-103-0201	Ветошь	кг	1,054	1 103,00		1 163					
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,856	4 057,00		11 587					
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2142	218 283,00		46 756					
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	173,4	116,00		20 114					
		материалы			234,18		79 621					
153	1115-0301-0302	Насечка поверхности потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,0	1 708,31	-	46 124	-	-	36 899	89 665	14,57
	К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	НР = 80,00% СП = 8,00%			1 708,31	-	46 124	-	-	6 642		-
	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	14,56866	3 166,00		46 124					
		зарплата рабочих - строителей			1 708,31		46 124					
154	1115-0301-0204	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	27,0	2 033,95	10,77	54 917	291	7 105	38 137	100 498	13,43
	К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	НР = 80,00% СП = 8,00%			1 760,05	5,53	47 521	149	-	7 444		0,04
	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	13,431671	3 538,00		47 521					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,037868	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 760,05		47 521					
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,31671	160,00		51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010327	9 765,00		101					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017213	4 413,00		76					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010327	6 131,00		63					
		эксплуатация машин			10,77		291					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		149					
	217-603-01 03	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0216	487,00		11					
	232-501-03 01	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	74,223	84,00		6 235					
	236-101-01 16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,159	187,00		591					
	261-201-06 04	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,675	398,00		269					
		материалы			263,13		7 105					
155	1115-0302-0108	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка	м2 окрашиваемой поверхности	54,0	3 921,64	18,89	211 769	1 020	16 039	156 279	397 491	51,50
					3 605,74	11,82	194 710	638	-	29 444		0,17
	K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Объём = 27,0 * 2,0										
		НР = 80,00% СП = 8,00%										
	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	51,497046	3 781,00		194 710					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,172125	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 605,74		194 710					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,020655	4 413,00		91					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15147	6 131,00		929					
		эксплуатация машин			18,89		1 020					
		в т.ч. зарплата машинистов			11,82		638					
	218-103-02 01	Ветошь	кг	0,1944	1 103,00		214					
	218-103-02 03	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,4752	4 057,00		1 928					
	236-202-03 01	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03726	218 283,00		8 133					
	261-201-03 42	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	49,68	116,00		5 763					
		материалы			297,01		16 039					
156	1117-0104-0101 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,02	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	6,0	8 808,75	156,90	52 852	941	11 019	40 647	100 979	11,76
					6 815,28	97,54	40 892	585	-	7 480		0,16
	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	11,764017	3 476,00		40 892					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,159885	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			6 815,28		40 892					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,031365	4 413,00		138					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12852	6 131,00		788					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,790245	19,00		15					
		эксплуатация машин			156,90		941					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в т.ч. зарплата машинистов			97,54		585					
	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,356	2 122,00		2 877					
	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	6,0	1 357,00		8 142					
		материалы			1 836,57		11 019					
157	1/9	Унитаз в комплекте	комплект	6,0	78 936,00	-	473 616		473 616	-	511 505	
		ком/пред			-	-		-	-	37 889		-
		СП = 8,00%										
158	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	6,0	1 265,00	-	7 590		7 590	-	8 197	
		СП = 8,00%			-	-		-	-	607		-
		Итого по разделу № 1.9					**1 917 256**	**8 452**	**639 722**	**1 026 769**	**3 179 546**	**371,98**
							1 269 082	**5 046**	**-**	**235 521**		**1,36**
		Раздел № 1.10 двери										
159	1206-0101-0901 Ккл=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20,0	6 181,23	263,21	123 625	5 264	5 251	83 666	223 874	40,38
		НР = 72,00% СП = 8,00%			5 655,52	154,61	113 110	3 092	-	16 583		0,82
	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	40,38218	2 801,00		113 110					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81782	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			5 655,52		113 110					
	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,81782	6 275,00		5 132					
	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,63358	81,00		132					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		эксплуатация машин			263,21		5 264					
		в т.ч. зарплата машинистов			154,61		3 092					
	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,1	2 500,00		5 250					
		материалы			262,50		5 251					
160	1114-0203-0101 K109=1,15; K110=1,25 Ккл=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Объём = 0,8 * 2,0 * 14,0 + 0,7 * 2,0 * 6,0 НР = 99,00% СП = 8,00%	м2	30,8	4 667,25	179,23	143 751	5 520	24 845	115 445	279 931	32,05
					3 681,36	104,70	113 386	3 225	-	20 736		0,85
	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	32,048016	3 538,00		113 386					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,852852	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			3 681,36		113 386					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,852852	6 131,00		5 229					
	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	1,633632	94,00		154					
	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,310304	17,00		107					
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,909908	16,00		31					
		эксплуатация машин			179,23		5 520					
		в т.ч. зарплата машинистов			104,70		3 225					
	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0308	82 000,00		2 526					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,6016	1 086,00		1 739					
	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2156	861,00		186					
	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,392	2 759,00		20 395					
		материалы			806,66		24 845					
161	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП = 8,00%	м2	30,8	25 282,00	-	778 686		778 686	-	840 981	
					-	-		-	-	62 295		-
162	1110-0111-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Наличники. Установка и крепление Объём = (2,3 * 2,0 + 1,0) * 14,0 + (2,3 * 2,0 + 0,9) * 6,0 НР = 90,00% СП = 8,00%	м коробок	111,4	903,52	3,19	100 652	355	70 052	27 418	138 316	10,42
					271,50	1,97	30 245	219	-	10 246		0,06
	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	10,41893	2 903,00		30 246					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,057928	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			271,50		30 245					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,057928	6 131,00		355					
		эксплуатация машин			3,19		355					
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97		219					
	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,79094	861,00		681					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	261-103-01 41	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	124,768	556,00		69 371					
		материалы			628,83		70 052					
163	1206-0101-1204	Приборы дверные. Смена ручек-кнопок	шт.	20,0	582,23	-	11 645	-	1 001	7 664	20 853	3,36
	Ккл=1,03	НР = 72,00% СП = 8,00%			532,19	-	10 644	-	-	1 545		-
	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	3,36192	3 166,00		10 644					
		зарплата рабочих - строителей			532,19		10 644					
	217-106-01 05	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,8	1 251,00		1 001					
	261-107-06 28	Скобяные изделия	комплект	20,0	-		-					
		материалы			50,04		1 001					
164	223-502-09 02	Ручка раздельная	пара	20,0	3 217,00	-	64 340		64 340	-	69 487	
		СП = 8,00%			-	-		-	-	5 147		-
165	1206-0101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	20,0	2 437,08	-	48 742	-	1 001	34 373	89 765	15,08
	Ккл=1,03	НР = 72,00% СП = 8,00%			2 387,04	-	47 741	-	-	6 649		-
	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	15,0792	3 166,00		47 741					
		зарплата рабочих - строителей			2 387,04		47 741					
	217-106-01 05	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,8	1 251,00		1 001					
	261-107-06 28	Скобяные изделия	комплект	20,0	-		-					
		материалы			50,04		1 001					
166	223-502-03 01	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	20,0	3 410,00	-	68 200		68 200	-	73 656	
		СП = 8,00%			-	-		-	-	5 456		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	1206-0101-1201 Ккл=1,03	Приборы дверные. Смена петель Объём = 20,0 * 2,0 НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	3 448,10 3 247,94	- -	137 924 129 918	- -	8 006 -	93 541 18 517	249 982	41,04 -
	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	41,0352	3 166,00		129 917					
		зарплата рабочих - строителей			3 247,94		129 918					
	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,4	1 251,00		8 006					
	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	40,0	-		-					
		материалы			200,16		8 006					
168	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП = 8,00%	шт.	40,0	568,00 -	- -	22 720		22 720 -	- 1 818	24 538	
		Итого по разделу № 1.10					**1 500 285** **445 044**	**11 139** **6 536**	**1 044 102** **-**	**362 107** **148 992**	**2 011 384**	**142,33** **1,73**
		Раздел № 1.11 Кровля										
169	1112-0102-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 кровли	278,0	632,75 486,60	27,08 10,88	175 904 135 275	7 528 3 025	33 101 -	127 235 24 251	327 391	41,14 1,17
	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	41,128766	3 289,00		135 273					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,15648	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			486,60		135 275					
	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,21684	9 216,00		1 998					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5421	6 885,00		3 732					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03614	2 740,00		99					
	315-102-02 01	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,75894	109,00		83					
	324-108-04 01	Горелки газопламенные	маш.-ч	17,31106	4,00		69					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т 2743	маш.-ч	0,3614	4 278,00		1 546					
		эксплуатация машин			27,08		7 528					
		в т.ч. зарплата машинистов			10,88		3 025					
	217-605-01 04	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	175,14	189,00		33 101					
		материалы			119,07		33 101					
170	235-101030 2 комм/пред.	Рубероид марки РНК-400-1,5	м2	278,0	1 170,76	-	325 471		325 471	-	351 509	
		СП = 8,00%			-	-		-	-	26 038		-
171	235-201030 1	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	611,6	1 302,00	-	796 303		796 303	-	860 007	
		СП = 8,00%			-	-		-	-	63 704		-
		Итого по разделу № 1.11					**1 297 678**	**7 528**	**1 154 875**	**127 235**	**1 538 906**	**41,14**
							135 275	**3 025**	**-**	**113 993**		**1,17**
		Раздел № 1.12 Отопление										
172	1118-0301-0103 К33=3; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	33,4	5 050,11	37,79	168 674	1 262	91 704	74 855	263 011	22,18
		НР = 98,00% СП = 8,00%			2 266,72	20,19	75 708	674	-	19 482		0,17
	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	22,182344	3 413,00		75 708					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,167116	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			2 266,72		75 708					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,050881	9 765,00		497					
	314-504-05 01	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,065355	4 413,00		288					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,050881	6 131,00		312					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,684785	19,00		165					
		эксплуатация машин			37,79		1 262					
		в т.ч. зарплата машинистов			20,19		674					
	245-106-01 01	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	86,84	1 056,00		91 703					
	261-302-02 76	Радиаторы биметаллические	кВт	33,4	-		-					
		материалы			2 745,60		91 704					
173	245-103-01 08	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт СП = 8,00%	секция	210,0	3 848,00 -	- -	808 080		808 080 -	- 64 646	872 726	 -
174	242-303-05 03	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП = 8,00%	шт.	42,0	8 080,00 -	- -	339 360		339 360 -	- 27 149	366 509	 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	1116-0302-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	50,0	1 063,89	32,93	53 194	1 646	544	50 029	111 481	13,49
					1 020,07	0,94	51 004	47	-	8 258		0,01
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	13,4895	3 781,00		51 004					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0102	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 020,07		51 004					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0051	9 765,00		50					
	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	19,23975	78,00		1 501					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	6 131,00		31					
	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,397875	19,00		65					
		эксплуатация машин			32,93		1 646					
		в т.ч. зарплата машинистов			0,94		47					
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2	1 186,00		237					
	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	30,75	10,00		308					
	261-301-0191	Трубы полимерные	м	49,5	-		-					
		материалы			10,89		544					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	241-205-21 03	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм СП = 8,00%	м	50,0	544,00	-	27 200		27 200	-	29 376	
					-	-		-	-	2 176		-
177	1116-0302-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	120,0	968,35	27,65	116 202	3 318	1 120	109 598	243 865	29,56
					931,37	0,59	111 764	71	-	18 064		0,01
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	29,5596	3 781,00		111 765					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0153	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			931,37		111 764					
	314-102-01 01	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00765	9 765,00		75					
	315-202-13 02	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	38,4948	78,00		3 003					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00765	6 131,00		47					
	343-302-01 01	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,2051	19,00		194					
		эксплуатация машин			27,65		3 318					
		в т.ч. зарплата машинистов			0,59		71					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,48	1 186,00		569					
	241-221-01 03	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	91,68	6,00		550					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	261-301-0191	Трубы полимерные	м	118,8	-		-					
		материалы			9,33		1 120					
178	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм СП = 8,00%	м	120,0	333,00	-	39 960		39 960	-	43 157	
					-	-		-	-	3 197		-
		Итого по разделу № 1.12					**1 552 670**	**6 226**	**1 307 968**	**234 482**	**1 930 124**	**65,23**
							238 476	**792**	**-**	**142 972**		**0,19**
		Раздел № 1.13 Электроосвещение										
179	1121-0102-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде НР = 72,00% СП = 8,00%	м	550,0	656,87	2,93	361 278	1 612	40 776	229 684	638 239	91,74
					579,80	0,21	318 890	116	-	47 277		-
	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	91,74033	3 476,00		318 889					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023842	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			579,80		318 890					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01683	9 765,00		164					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007013	6 131,00		43					
	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	51,121125	19,00		971					
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	26,998125	16,00		432					
		эксплуатация машин			2,93		1 612					
		в т.ч. зарплата машинистов			0,21		116					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	214-209-01 08	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,01155	629,00		7					
	217-105-01 02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,927	1 186,00		4 657					
	241-207-03 01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	555,5	45,00		24 998					
	241-221-01 01	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	660,0	5,00		3 300					
	243-902-14 01	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,2	2 250,00		4 950					
	247-216-11 01	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,88	3 256,00		2 865					
		материалы			74,14		40 776					
180	243-106-05 01	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	м	300,0	311,00 -	- -	93 300	 -	93 300 -	- 7 464	100 764	 -
181	243-106-05 02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	м	250,0	489,00 -	- -	122 250	 -	122 250 -	- 9 780	132 030	 -
182	1121-0402-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	894,13 845,75	0,86 0,53	35 765 33 830	34 21	1 901 -	24 373 4 811	64 949	10,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	10,092492	3 352,00		33 830					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00561	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			845,75		33 830					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00561	6 131,00		34					
		эксплуатация машин			0,86		34					
		в т.ч. зарплата машинистов			0,53		21					
	216-103-01 01	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0012	36 581,00		44					
	247-216-11 01	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,044	3 256,00		143					
	261-303-01 02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	40,8	42,00		1 714					
	261-303-01 21	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	40,8	-		-					
		материалы			47,52		1 901					
183	247-212-01 04	Выключатель скрытой проводки	шт.	6,0	643,00	-	3 858		3 858	-	4 167	
		ГОСТ 30850.2.1-2002			-	-		-	-	309		-
		Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20										
		СП = 8,00%										
184	247-212-01 01	Выключатель скрытой проводки	шт.	12,0	574,00	-	6 888		6 888	-	7 439	
		ГОСТ 30850.2.1-2002			-	-		-	-	551		-
		Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20										
		СП = 8,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	32,0	735,00 -	- -	23 520	 -	23 520 -	- 1 882	25 402	 -
186	1121-0401-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	120,0	1 732,36 1 603,17	10,13 5,85	207 883 192 380	1 216 702	14 287 -	139 019 27 752	374 655	54,37 0,16
	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	54,375588	3 538,00		192 381					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,153	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			1 603,17		192 380					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0765	9 765,00		747					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0765	6 131,00		469					
		эксплуатация машин			10,13		1 216					
		в т.ч. зарплата машинистов			5,85		702					
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00378	36 581,00		138					
	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,448	2 250,00		5 508					
	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,372	3 256,00		1 211					
	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	12,24	607,00		7 430					
		материалы			119,06		14 287					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	247-102-0198	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20 СП = 8,00%	шт.	120,0	5 437,00 -	- -	652 440		652 440 -	- 52 195	704 635	 -
		Итого по разделу № 1.13					**1 507 182** **545 100**	**2 862** **839**	**959 220** **-**	**393 076** **152 021**	**2 052 279**	**156,20** **0,16**
		Итого по разделу № 1					**32 029 660** **19 403 363**	**450 704** **331 920**	**12 175 593** **-**	**16 135 435** **3 853 210**	**52 018 305**	**5 632,88** **96,88**
		Итого по смете					**32 029 660** **19 403 363**	**450 704** **331 920**	**12 175 593** **-**	**16 135 435** **3 853 210**	**52 018 305**	**5 632,88** **96,88**
		Итоги по видам работ: **Работы строительные по устройству конструкций деревянных, древеснокомпозитных и пластмассовых** **Поз. 8, 10, 62, 91, 116, 126, 130, 162** **накладные расходы - 90% от 849 214** **сметная прибыль - 8% от 2 341 846**	тенге **тенге** **тенге**				**1 577 553** **842 136** **764 292** **187 348**	**13 549** **7 079**	**721 868**	**764 292** **187 348**	**2 529 193**	**-** **721 868,00**
		Работы строительные по устройству полов **Поз. 20-22, 32-34, 44-46, 57-59, 71-73, 83-85, 97-99, 109-111, 121-123, 135-137, 147-149** **накладные расходы - 94% от 1 858 982** **сметная прибыль - 8% от 6 466 782**	тенге **тенге** **тенге**				**4 719 336** **1 607 905** **1 747 443** **517 343**	**302 187** **251 081**	**2 809 244**	**1 747 443** **517 343**	**6 984 122**	**-** **2 809 244,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Работы строительные по устройству кровель **Поз. 169**	тенге				**175 904** **135 275**	**7 528** **3 025**	**33 101**	**127 235** **24 251**	**327 390**	**-** **33 101,00**
		накладные расходы - 92% от 138 299	**тенге**				**127 235**					
		сметная прибыль - 8% от 303 140	**тенге**				**24 251**					
		Работы строительные по устройству конструкций в сельском строительстве **Поз. 160**	тенге				**143 751** **113 386**	**5 520** **3 225**	**24 845**	**115 445** **20 736**	**279 932**	**-** **24 845,00**
		накладные расходы - 99% от 116 611	**тенге**				**115 445**					
		сметная прибыль - 8% от 259 196	**тенге**				**20 736**					
		Работы строительные отделочные **Поз. 1-7, 11-17, 23-29, 35-41, 47, 49-54, 60, 63-68, 74-80, 86-89, 92-94, 100-106, 112-115, 117-118, 124, 127-129, 131-132, 138-144, 150-155**	тенге				**17 314 736** **15 346 397**	**93 351** **54 411**	**1 874 988**	**12 320 644** **2 370 830**	**32 006 210**	**-** **1 874 988,00**
		накладные расходы - 80% от 15 400 805	**тенге**				**12 320 647**					
		сметная прибыль - 8% от 29 635 379	**тенге**				**2 370 830**					
		Работы строительные по устройству внутренних систем водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха **Поз. 156, 172, 175, 177**	тенге				**390 922** **279 368**	**7 167** **1 377**	**104 387**	**275 131** **53 284**	**719 337**	**-** **104 387,00**
		накладные расходы - 98% от 280 745	**тенге**				**275 129**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сметная прибыль - 8% от 666 053	**тенге**				**53 284**					
		Работы по монтажу электротехнических установок Поз. 179, 182, 186	тенге				**604 926**	**2 862**	**56 964**	**393 076**	**1 077 842**	**-**
							545 100	**839**		**79 840**		**56 964,00**
		накладные расходы - 72% от 545 939	**тенге**				**393 076**					
		сметная прибыль - 8% от 998 003	**тенге**				**79 840**					
		Работы ремонтно-строительные Поз. 18-19, 30-31, 42-43, 48, 55-56, 61, 69-70, 81-82, 90, 95-96, 107-108, 119-120, 125, 133-134, 145-146, 159, 163, 165, 167	тенге				**578 954**	**18 540**	**26 618**	**392 167**	**1 048 810**	**-**
							533 796	**10 883**		**77 689**		**26 618,00**
		накладные расходы - 72% от 544 677	**тенге**				**392 168**					
		сметная прибыль - 8% от 971 117	**тенге**				**77 689**					
		Материалы Поз. 9, 157-158, 161, 164, 166, 168, 170-171, 173-174, 176, 178, 180-181, 183-185, 187	тенге				**6 523 578**		**6 523 578**		**7 045 464**	**-**
										521 886		**6 523 578,00**
		сметная прибыль - 8% от 6 523 579	**тенге**				**521 886**					
		Итого по смете:	**тенге**				**52 018 305**					
		в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**19 403 363**					
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**450 704**					
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**331 920**					
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**12 175 593**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- накладные расходы	**тенге**				**16 135 435**					
		- сметная прибыль	**тенге**				**3 853 210**					

Составил Руководитель ИТС Жумагулыев О.И.

должность, подпись (инициалы, фамилия)