Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

**Сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстардың техникалық
ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Қызылорда филиалы"
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Қызылорда филиалы"
Конкурстың №:	№ 17951572-1
Конкурстың атауы:	"Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Қамыстықақ шаруашылықаралық каналында стационарлық сорғы станциясын салу" жобасы бойынша электрқамтама желілерін салу жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 88444310-КРБС1
Лоттың атауы	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	432110.700.000002
Жұмыстың атауы:	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	17413124

Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	17413124
Жұмыстарды орындау мерзімі	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталу мерзімі 1-этап: 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін; 2-этап: 2027 жылдың 1 сәуірге дейін аяқталуы тиіс.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	4. Техникалық талаптар 4.1. Барлық жұмыстарды бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына және жұмыстарды өндіру жобасына сәйкес орындау қажет. 4.2. Материалдар мен жабдықтар жаңа болуы, жобалық сипаттамаларға сәйкес келуі және қажетті техникалық құжаттамасы мен сәйкестік құжаттары болуы тиіс. 4.3. Тіректерді, траверстерді, изоляторларды, сызықтық арматураны және сымдарды монтаждауды жобалық белгілерді, габариттерді, есептік жүктемелерді және өндірушілердің талаптарын сақтай отырып орындау керек. 4.4. Жерге тұйықтау құрылғыларын жобаға сәйкес орындау қажет. Жерге тұйықтау кедергісі нақты электр қондырғысы үшін есептік және нормативтік талаптарға сай болуы тиіс. 4.5. Жұмысты бастамас бұрын қажетті келісімдерді, рұқсаттарды, еңбекті қорғау, электр қауіпсіздігі және қорғаныш аймақтарында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету қажет. 4.6. 10 кВ ӘБ қосу және іске қосу жұмыстарын тексерулер аяқталғаннан, атқарушы құжаттама рәсімделгеннен және қажетті рұқсаттар алынғаннан кейін орындау керек. 5. Сапаны бақылау және объектіні тапсыру Тапсырылатын құжаттама құрамына мыналар енгізілуі тиіс: • жасырын жұмыстарды куәландыру актілері; • трассаның және тіректердің орналасуының атқарушы сызбасы; • қолданылған материалдар мен жабдықтардың паспорттары және сәйкестік құжаттары; • жерге тұйықтау құрылғыларын өлшеу хаттамалары; • жобада көзделген электрлік сынақтар мен тексерулердің нәтижелері; • атқарушы сызбалар және іс жүзінде орындалған жұмыстардың ведомостары; • орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарын қабылдау актілері; • тапсырыс берушіге беруге арналған құжаттама жиынтығы. 6. Көлемдерді анықтау негізі Құрылыс-монтаж жұмыстарының түпкілікті көлемдері, материалдар мен жабдықтардың саны бекітілген жұмыс жобасы, жұмыс көлемдерінің ведомосы, жабдық спецификациялары және трассаның нақты жағдайлары негізінде анықталады.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе: осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	"Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Наименование организатора	"Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17951572-1
Наименование конкурса:	Работы по строительству сетей электроснабжения по проекту "Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Қамыстықақ шаруашылықаралық каналында стационарлық сорғы станциясын салу"
Номер лота:	№ 88444310-КРБС1
Наименование лота:	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	432110.700.000002
Наименование работы:	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	17413124
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	17413124

Срок выполнения работы:	Сроки завершения строительно-монтажных работ: 1-й этап — до 31 декабря 2026 года; 2-й этап — до 1 апреля 2027 года
Размер авансового платежа:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	4. Технические требования 4.1. Все работы выполнять в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, действующими нормативными требованиями Республики Казахстан и проектом производства работ. 4.2. Материалы и оборудование должны быть новыми, соответствовать проектным характеристикам и иметь необходимую техническую документацию и документы о соответствии. 4.3. Монтаж опор, траверс, изоляторов, линейной арматуры и проводов выполнять с соблюдением проектных отметок, габаритов, расчётных нагрузок и требований изготовителей. 4.4. Заземляющие устройства выполнять в соответствии с проектом. Сопротивление заземления должно соответствовать расчётным и нормативным требованиям для конкретной электроустановки. 4.5. До начала работ обеспечить необходимые согласования, допуски, мероприятия по охране труда, электробезопасности и безопасности при производстве работ в охранных зонах. 4.6. Работы по подключению и включению ВЛ-10 кВ выполнять после завершения проверок, оформления исполнительной документации и получения необходимых разрешений. 5. Контроль качества и сдача объекта В состав сдаваемой документации включить: • акты освидетельствования скрытых работ; • исполнительную схему трассы и расположения опор; • паспорта и документы о соответствии применённых материалов и оборудования; • протоколы измерений заземляющих устройств; • результаты предусмотренных проектом электрических испытаний и проверок; • исполнительные чертежи и ведомости фактически выполненных работ; • акты приёмки выполненных строительно-монтажных работ; • комплект документации для передачи заказчику. 6. Основание для определения объёмов Окончательные объёмы строительно-монтажных работ, количество материалов и оборудования определяются на основании утверждённого рабочего проекта, ведомости объёмов работ, спецификаций оборудования и фактических условий трассы.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.