ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Извещатели, демонтаж оборудования	шт.	67
2	Кабель. Демонтаж	м	1250
3	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
4	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8
5	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	61
6	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	69
7	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1420
8	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	450
9	Пусконаладочные работы	функция	1
10	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип АКБ	шт.	1
11	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	3
12	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6
13	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	12
14	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1
15	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	300
16	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	200
РАЗДЕЛ 1. Вывоз мусора			

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
17	**Помещение. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1**

Составил Мухамеджанов Т.Е.



Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 5063,134 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 542,479 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КГКП "Ясли-сад №54" отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области"

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	7-1-1	КГКП "Ясли-сад №54" отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области"	4 022,33	--	22,87	4 045,2
		Всего по главе	**4 022,33**	**--**	**22,87**	**4 045,2**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4 022,33**	**--**	**22,87**	**4 045,2**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 022,33**	**--**	**22,87**	**4 045,2**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 0%	--	--	--	--
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 022,33**	**--**	**22,87**	**4 045,2**
5	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,079	4 340,094	--	24,677	4 364,771
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	698,363	698,363
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**4 340,094**	**--**	**723,04**	**5 063,134**

Руководитель проектной организации Мухамеджанов Т.Е.

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ИП Мухамеджанова

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - КГКП "Ясли-сад №54" отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области"
Шифр стройки 0608

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**4045,200**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2852,983	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,58	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.12.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 045 200**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 851 652
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 522 219*
		машины и механизмы	тенге			19 073
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 331*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 170 099
		перевозки	тенге			4 376
		прочие затраты	тенге			22 870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	580		
Подраздел 0.1.		**Демонтажные работы**				**620 231**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			598 211
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*314 657*
		машины и механизмы	тенге			3 997
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18 023
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	144		

1	2	3	4	5	6	7
1	1310-0701-0206 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Извещатели, демонтаж оборудования**	**шт.**	67	2 093	140 231
2	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	1 250	384	480 000
	Подраздел 0.2.	**АПС**				**2 451 494**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 770 172
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*952 276*
		машины и механизмы	тенге			8 184
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			673 138
		прочие затраты	тенге			22 870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	342		
3	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	16 323	16 323
4	248-303-0107 *РСНБ РК 2022*	**Приемно-контрольный прибор ВЭРС охранно-пожарный ПК 24 П Прибор "ВЭРС-ПК"**	**шт.**	1	48 168	48 168
5	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	8	5 147	41 176
6	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	61	10 286	627 446
7	1310-0701-0206 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	**шт.**	69	2 093	144 417
8	1121-0101-0202 *РСНБ РК 2024*	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	1 420	362	514 040
9	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	450	1 071	481 950
10	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	61	1 926	117 486
11	248-302-0106 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3**	**шт.**	2	842	1 684
12	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	6	1 654	9 924
13	243-305-0405 *ПрСЦ 11.2025*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5**	**м**	1 420	268	380 560

1	2	3	4	5	6	7
14	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	30	75	2 250
15	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель-канал, размерами 20мм х 10 мм го	м	450	96	43 200
16	1402-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Пусконаладочные работы	функция	1	22 870	22 870
	Подраздел 0.3.	**Речевое опощение**				**960 578**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			474 748
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*250 905*
		машины и механизмы	тенге			6 892
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 328*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			478 938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		
17	1308-0105-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип АКБ	шт.	1	12 532	12 532
18	248-306-0374 *ПрСЦ 11.2025*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АКБ	шт.	1	26 242	26 242
19	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	3	2 875	8 625
20	248-306-0834 *ПрСЦ 11.2025*	Модуль контроля и управления МРО-2М-R3, модуль речевого оповещения	шт.	1	69 654	69 654
21	248-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	2	58 260	116 520
22	1310-0411-0207 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	9 691	58 146
23	248-202-0207 *ПрСЦ 11.2025*	Динамик настенный ITC T-774, мощность 15W	шт.	6	15 683	94 098
24	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	12	2 875	34 500
25	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Шыгу/Выход"	шт.	8	3 258	26 064
26	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Марс 12-КП	шт.	4	3 053	12 212
27	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	62 496	62 496

1	2	3	4	5	6	7
28	248-405-0518 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания ББП -20	шт.	1	32 389	32 389
29	1121-0101-0202 *РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	300	362	108 600
30	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	200	1 071	214 200
31	243-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	300	217	65 100
32	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель-канал, размерами 20мм х 10 мм го	м	200	96	19 200
	Раздел 1.	Вывоз мусора				12 897
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 521
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 381*
		перевозки	тенге			4 376
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
33	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещение. Очистка от строительного мусора	т	1	8 521	8 521
34	414-104-0601 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1 519	1 519
35	411-101-0215 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15	121	1 815
36	414-104-0602 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	1	1 042	1 042

Составил Мухамеджанов Т.Е.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - КГКП "Ясли-сад №54" отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области"

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.12.2025 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	177,6	5 093 --	- --	2 917 518 059,2	904517
2	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	133,25	5 099 --	- --	2 586 344 584,5	679442
3	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	108,876	5 288 --	- --	2 682 292 005,43	575736
4	20520Т	009-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	122,6432	3 976 --	- --	2 044 250 682,7	487629
5	20452Т	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,1305	4 682 --	- --	2 682 56 672	98933
6	20467Т	007-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9	6 090 --	- --	3 488 31 392	54810
7	20464Т	007-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,8068	5 784 --	- --	3 313 9 298,93	16235
8	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2	5 752 --	- --	2 917 5 834	11504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20501Т	008-0204 *РСНБ РК 2022*	Ведущий инженер	чел.-ч	1,14	8 976 --	- --	5 266 6 003,24	10233
10	20500Т	008-0203 *РСНБ РК 2022*	Инженер I категории	чел.-ч	0,9	8 138 --	- --	4 775 4 297,5	7324
11	20499Т	008-0202 *РСНБ РК 2022*	Инженер II категории	чел.-ч	0,72	7 379 --	- --	4 329 3 116,88	5313
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1 521 946**	**2851652**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**580,0665**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2851652**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,4431% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
12	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,32	339 --	- --	- -	5532
13	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,44	11 686 --	- --	2 917 1 283,48	5142
14	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,172	13 098 --	- --	4 168 716,9	2253
15	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	75,7885	22 --	- --	- -	1667
16	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1558	8 457 --	- --	2 917 454,47	1318
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,3343% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
17	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	59,42	22 --	- --	- -	1307
18	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	23,595	48 --	- --	- -	1133
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,2226% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
19	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,125	6 316 --	- --	2 443 305,38	790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	27,79	23 --	- --	- -	639
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1 331**	**19781**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,3087% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
21	205779С	243-305-0405 *ПрСЦ 11.2025*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	1 420	268 --	265 --	- -	380560
22	266957С	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	61	1 926 --	1 903 --	- -	117486
23	269295С	248-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	2	58 260 --	57 568 --	- -	116520
24	221211С	248-202-0207 *ПрСЦ 11.2025*	Динамик настенный ITC T-774, мощность 15W	шт.	6	15 683 --	15 493 --	- -	94098
25	221887С	248-306-0834 *ПрСЦ 11.2025*	Модуль контроля и управления МРО-2М-R3, модуль речевого оповещения	шт.	1	69 654 --	68 828 --	- -	69654
26	352199С	243-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	300	217 --	214 --	- -	65100
27		243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель-канал, размерами 20мм х 10 мм го	м	650	96 --	91 --	- -	62400
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,3761% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
28		248-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Приемно-контрольный прибор ВЭРС охранно-пожарный ПК 24 П Прибор "ВЭРС-ПК"	шт.	1	48 168 --	47 595 --	- -	48168
29		248-405-0518 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания ББП -20	шт.	1	32 389 --	32 003 --	- -	32389
30	286295С	243-902-1404 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	6,88	4 540 --	4 484 --	- -	31235
31	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	13,6	2 236 --	2 207 --	- -	30410
32		248-306-0374 *ПрСЦ 11.2025*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АКБ	шт.	1	26 242 --	25 926 --	- -	26242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,3152% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
33		248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Шыгу/Выход"	шт.	8	3 258 --	3 218 --	- -	26064
34	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19,181	1 186 --	1 170 --	- -	22749
35		248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Марс 12-КП	шт.	4	3 053 --	3 016 --	- -	12212
36	266978С	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1 654 --	1 634 --	- -	9924
37	316047С	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,752	3 256 --	3 214 --	- -	8961
38	145663С	261-107-0220 *РСНБ РК 2022*	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	2,72	1 620 --	1 586 --	- -	4406
39	147652С	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000381	6 325 216 --	6 199 302 --	- -	2410
40		243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	30	75 --	74 --	- -	2250
41	266954С	248-302-0106 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	2	842 --	831 --	- -	1684
42	238263С	261-302-0417 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,03	38 449 --	37 568 --	- -	1153
43	147245С	261-107-0522 *РСНБ РК 2022*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,204	5 146 --	5 024 --	- -	1050
44	244666С	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 349 --	8 311 --	- -	835
45	146773С	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,3	143 --	143 --	- -	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	187517С	261-301-0232 *РСНБ РК 2022*	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,204	3 016 --	2 887 --	- -	615
47	242741С	252-207-0441 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	59 --	58 --	- -	590
48	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,11	4 837 --	4 777 --	- -	532
49	145990С	261-107-0227 *РСНБ РК 2022*	Глухари	100 шт.	0,066	5 631 --	5 495 --	- -	372
50	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056 --	940 554 --	- -	286
51	146784С	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0017	114 283 --	108 585 --	- -	194
52	295768С	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,04	3 088 --	3 025 --	- -	124
53	146848С	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000421	1 576 025 --	1 542 334 --	- -	66
54	315962С	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	599 312 --	589 286 --	- -	66
55	147734С	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809 --	791 --	- -	65
56	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00099	36 948 --	34 821 --	- -	37
57	128921С	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	328 457 --	320 126 --	- -	10
58	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246 --	238 --	- -	7
59	149589С	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	218 283 --	212 053 --	- -	4
60	242797С	261-404-0533 *РСНБ РК 2022*	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211 --	204 --	- -	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1171690**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
61		411-101-0215 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15	121 --	- --	121 1 815	1815
62		414-104-0601 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1 519 --	- --	1 519 1 519	1519
63		414-104-0602 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	1	1 042 --	- --	1 042 1 042	1042
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**4 376**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**4 376**			

Составил Мухамеджанов Т.Е.

