

Заказчик АО "Трамвайное управление города Павлодара"
Утверждено Председателем Правления Махамудов
Сметный расчет стоимости строительства в сумме

52 694 975,12


тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость

7 268 272,43

тенге



(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция трамвайных пешеходных переходов
(наименование стройки)

в текущих ценах на 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 1. Строительство

1	Ломова-Назарбаева	38 695 273,0	--	--	--	38 695 273,0
3	Всего по главе	38 695 273,0	--	--	--	38 695 273,0

Глава 2. Затраты на организацию и управление строительством

4	НДПС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обобщающие затраты) - 8,7%	3 366 488,75	--	--	3 366 488,75
		Итого по главе 2	3 366 488,75	--	--	3 366 488,75
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	42 061 761,75	--	--	42 061 761,75
5	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 103 088,09	--	--	2 103 088,09
6	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 261 852,85	--	--	1 261 852,85
		Итого по главам в сметных ценах:	45 426 702,69	--	--	45 426 702,69
		Итого налог на добавленную стоимость 16%	--	--	--	7 268 272,43
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	45 426 702,69	--	7 268 272,43	52 694 975,12

Начальник ОКС Калынаус Е.С.

Наименование стройки: Реконструкция трамвайных пешеходных переходов
Наименование объекта: Реконструкция трамвайных пешеходных переходов

Локальная смета № 1-03-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Реконструкция трамвайных пешеходных переходов

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			38 695 273
		Раздел 1. Назарбаева(остановка Агентство напротив магазина Мечта), ИТОГО:	тенге			6 449 212
1	1101-0102-0301 Кклпм = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	м3 грунта	18	6344	114 192
2	1220-0401-0101 Кклпм = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	9	3689	33 201
3	1218-0101-1303 Кклпм = 1,09	Покрyтия тротуаров и дорожек из мелкошyточных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	25	16122	403 050
4	1111-0227-0102 Кклпм = 1,06	Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	17	7794	132 498
5	255-102-0401 Кклпм = 1,06	Тротуарная плитка(брусчатка)	м2	17	8264	140 488
6	1113-0203-0301 Кклпм = 1,06	Окраска поверхности эпоксидной смолой	м2	12,38	391	4 841
7	236-202-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	18	6377	114 786
8	236-104-0105	Растворитель	кг	5	955	4 775
9	1113-0206-0202 Кклпм = 1,06	Обезжиривание поверхности растворителем	м2	12,3	606	7 454
10	1113-0209-0101 Кклпм = 1,06	Обеспыливание поверхности	м2 поверхности	12,3	12083	148 621
11	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером1,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	203321	406 642
12	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером2,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	1	409125	409 125
13	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,45х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	294805	589 610
14	1128-0109-0302 Кклпм = 1,12	Устройство переезда с настилом железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90° ширина переезда 7,5 м	переезд	1	2933934	2 933 934
15	1128-0101-0603 Кклпм = 1,12	Разборка пути звеньями с расшивкой, шпалы железобетонные	км пути	0,008	4963617	39 709

16	1128-0101-0301 Клпим = 1,12	Укладка пути на Деревянных шпалах отдельными элементами при нераздельном костыльном креплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65 число шпал на 1 км 2000 шт	км пути	0,008	5061935	40 495
17	251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственных, тип I, для железной Дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	21497	257 964
18	251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного крепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,08	1177159	94 173
19	261-401-0314	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подшуву рельсов Р50	1000 шт.	0,024	479110	11 499
20	251-304-0205	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,05	1228672	61 434
21	261-401-0306	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,012	718329	8 620
22	211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	м3	2	3586	7 172
23	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	150	951	142 650
24	1105-0701-0401 Клпим = 1,12	Заполнение пескобетоном пространства между плитами	м3 бетона полости сваи	4	53241	212 964
25	1128-0104-0101 Клпим = 1,12	Засыпка отсевом	м3 балласта в призме	1	6130	6 130
26	1106-0301-0803 Клпим = 1,12	Сварка ванным способом арматуры, диаметр от 32 до 40 мм	стык	8	4016	32 128
27	1128-0113-0103 Клпим = 1,12	Путь на деревянных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Рихтовка (12,5м в каждую сторону работ)	км	0,008	3476679	27 813
28	1101-0701-1502 Клпим = 1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	2	16662	33 324
29	1130-0101-0102 Клпим = 1,12	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м3 подушки	2	14960	29 920
		Раздел 2. Назарбаева(Напротив магазина Спортмастер), ИТОГО:	тенге			6 449 212
30	1101-0102-0301 Клпим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	м3 грунта	18	6344	114 192
31	1220-0401-0101 Клпим = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	9	3689	33 201
32	1218-0101-1303 Клпим = 1,09	Покрывтия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	25	16122	403 050
33	1111-0227-0102 Клпим = 1,06	Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	17	7794	132 498
34	255-102-0401	Тротуарная плитка(брусчатка)	м2	17	8264	140 488
35	1113-0203-0301 Клпим = 1,06	Окраска поверхности эпоксидной смолой	м2	12,38	391	4 841

36	236-202-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглинцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	18	6377	114 786
37	236-104-0105	Растворитель	кг	5	955	4 775
38	1113-0206-0202 Клим = 1,06	Обезжиривание поверхности растворителем	м2	12,3	606	7 454
39	1113-0209-0101 Клим = 1,06	Обеспыливание поверхности	м2 поверхности	12,3	12083	148 621
40	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	203321	406 642
41	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 2,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	1	409125	409 125
42	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,45х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	294805	589 610
43	1128-0109-0302 Клим = 1,12	Устройство переезда с настилом железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90° ширина переезда 7,5 м	переезд	1	2933934	2 933 934
44	1128-0101-0603 Клим = 1,12	Разборка пути звеньями с расшивкой, шпалы железобетонные	км пути	0,008	4963617	39 709
45	1128-0101-0301 Клим = 1,12	Укладка пути на деревянных шпалах отдельными элементами при нераздельном костыльном креплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65 число шпал на 1 км 2000 шт	км пути	0,008	5061935	40 495
46	251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственных, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	21497	257 964
47	251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного крепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,08	1177159	94 173
48	261-401-0314	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подшуву рельсов Р50	1000 шт.	0,024	479110	11 499
49	251-304-0205	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,05	1228672	61 434
50	261-401-0306	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,012	718329	8 620
51	211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	м3	2	3586	7 172
52	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	150	951	142 650
53	1105-0701-0401 Клим = 1,12	Заполнение пескобетоном пространства между плитами	м3 бетона полости сваи	4	53241	212 964
54	1128-0104-0101 Клим = 1,12	Засыпка отсевом	м3 балласта в призме	1	6130	6 130
55	1106-0301-0803 Клим = 1,12	Сварка ванным способом арматуры, диаметр от 32 до 40 мм	стык	8	4016	32 128
56	1128-0113-0103 Клим = 1,12	Путь на деревянных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Рихтовка (12,5м в каждую сторону работ)	км	0,008	3476679	27 813

57	1101-0701-1502 Клим = 1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	2	16662	33 324
58	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м3 подушки	2	14960	29 920
59	1101-0102-0301 Клим = 1,12	Раздел 3. Машхур Жусупа-Каирбаева(1 сторона), ИТОГО: Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	тенге	18	6344	6 449 212
60	1220-0401-0101 Клим = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	9	3689	33 201
61	1218-0101-1303 Клим = 1,09	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	25	16122	403 050
62	1111-0227-0102 Клим = 1,06	Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	17	7794	132 498
63	255-102-0401	Тротуарная плитка(брусчатка)	м2	17	8264	140 488
64	1113-0203-0301 Клим = 1,06	Окраска поверхности эпоксидной смолой	м2	12,38	391	4 841
65	236-202-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	18	6377	114 786
66	236-104-0105	Растворитель	кг	5	955	4 775
67	1113-0206-0202 Клим = 1,06	Обезжиривание поверхности растворителем	м2	12,3	606	7 454
68	1113-0209-0101 Клим = 1,06	Обеспыливание поверхности	м2 поверхности	12,3	12083	148 621
69	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	203321	406 642
70	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 2,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	1	409125	409 125
71	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,45х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	294805	589 610
72	1128-0109-0302 Клим = 1,12	Устройство проезда с настилом железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90° ширина проезда 7,5 м	проезд	1	2933934	2 933 934
73	1128-0101-0603 Клим = 1,12	Разборка пути звеньями с расшивкой, шпалы железобетонные	км пути	0,008	4963617	39 709
74	1128-0101-0301 Клим = 1,12	Укладка пути на деревянных шпалах отдельными элементами при нераздельном костыльном креплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65 число шпал на 1 км 2000 шт	км пути	0,008	5061935	40 495
75	251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственных, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	21497	257 964
76	251-304-0801	Подкладка Д66 костыльного крепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,08	1177159	94 173
77	261-401-0314	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подшиву рельсов Р50	1000 шт.	0,024	479110	11 499

78	251-304-0205	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,05	1228672	61 434
79	261-401-0306	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,012	718329	8 620
80	211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	м3	2	3586	7 172
81	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	150	951	142 650
82	1105-0701-0401	Заполнение пескобетонном пространства между плитами	м3 бетона полости сваи	4	53241	212 964
83	1128-0104-0101	Засыпка отсевом	м3 балласта в призме	1	6130	6 130
84	1106-0301-0803	Сварка ванным способом арматуры, диаметр от 32 до 40 мм	стык	8	4016	32 128
85	1128-0113-0103	Путь на деревянных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Риктовка (12,5м в каждую сторону работ)	км	0,008	3476679	27 813
86	1101-0701-1502	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	2	16662	33 324
87	1130-0101-0102	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, древесины или их смеси с песком	м3 подушки	2	14960	29 920
88	1101-0102-0301	Раздел 4. Машхур Жусупа-Каирбаева(2 сторона), ИТОГО: Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	тенге	18	6344	114 192
89	1220-0401-0101	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	9	3689	33 201
90	1218-0101-1303	Покрывтия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	25	16122	403 050
91	1111-0227-0102	Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	17	7794	132 498
92	255-102-0401	Тротуарная плитка(брусчатка)	м2	17	8264	140 488
93	1113-0203-0301	Окраска поверхности эпоксидной смолой	м2	12,38	391	4 841
94	236-202-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокогланцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	18	6377	114 786
95	236-104-0105	Растворитель	кг	5	955	4 775
96	1113-0206-0202	Обезжиривание поверхности растворителем	м2	12,3	606	7 454
97	1113-0209-0101	Обеспыливание поверхности	м2 поверхности	12,3	12083	148 621
98	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	203321	406 642
99	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 2,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	1	409125	409 125

100	290-000-0000 (ккл)	Плита индивидуальная размером 1,45х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	294805	589 610
101	1128-0109-0302 Кклм = 1,12	Устройство переезда с настипом железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90° ширина переезда 7,5 м	переезд	1	2933934	2 933 934
102	1128-0101-0603 Кклм = 1,12	Разборка пути звеньями с расшивкой, шпалы железобетонные	км пути	0,008	4963617	39 709
103	1128-0101-0301 Кклм = 1,12	Укладка пути на деревянных шпалах отдельными элементами при нераздельном костыльном креплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65 число шпал на 1 км 2000 шт	км пути	0,008	5061935	40 495
104	251-303-0301	Шпала пропитанная обрезаная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	21497	257 964
105	251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного крепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,08	1177159	94 173
106	261-401-0314	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подшуву рельсов Р50	1000 шт.	0,024	479110	11 499
107	251-304-0205	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,05	1228672	61 434
108	261-401-0306	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,012	718329	8 620
109	211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	м3	2	3586	7 172
110	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	150	951	142 650
111	1105-0701-0401 Кклм = 1,12	Заполнение пескобетоном пространства между плитами	м3 бетона полости сваи	4	53241	212 964
112	1128-0104-0101 Кклм = 1,12	Засыпка отсевом	м3 балласта в призме	1	6130	6 130
113	1106-0301-0803 Кклм = 1,12	Сварка ванным способом арматуры, диаметр от 32 до 40 мм	стык	8	4016	32 128
114	1128-0113-0103 Кклм = 1,12	Путь на деревянных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Рихтовка (12,5м в каждую сторону работ)	км	0,008	3476679	27 813
115	1101-0701-1502 Кклм = 1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	2	16662	33 324
116	1130-0101-0102 Кклм = 1,12	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м3 подушки	2	14960	29 920
117	1101-0102-0301 Кклм = 1,12	Раздел 5. Машхур Жусупа-Кривенко(1 сторона), ИТОГО: Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	тенге	18	6344	114 192
118	1220-0401-0101 Кклм = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	9	3689	33 201
119	1218-0101-1303 Кклм = 1,09	Покрывтия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	25	16122	403 050

120	1111-0227-0102 Клпим = 1,06	Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	17	7794	132 498
121	255-102-0401	Тротуарная плитка(брусчатка)	м2	17	8264	140 488
122	1113-0203-0301 Клпим = 1,06	Окраска поверхности эпоксидной смолой	м2	12,38	391	4 841
123	236-202-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	18	6377	114 786
124	236-104-0105	Растворитель	кг	5	955	4 775
125	1113-0206-0202 Клпим = 1,06	Обезжиривание поверхности растворителем	м2	12,3	606	7 454
126	1113-0209-0101 Клпим = 1,06	Обеспыливание поверхности	м2 поверхности	12,3	12083	148 621
127	290-000-0000 (кп)	Плита индивидуальная размером1,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	203321	406 642
128	290-000-0000 (кп)	Плита индивидуальная размером2,0х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	1	409125	409 125
129	290-000-0000 (кп)	Плита индивидуальная размером 1,45х2,0х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8	шт	2	294805	589 610
130	1128-0109-0302 Клпим = 1,12	Устройство переезда с настилом железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90° ширина переезда 7,5 м	переезд	1	2933934	2 933 934
131	1128-0101-0603 Клпим = 1,12	Разборка пути звеньями с расшивкой, шпалы железобетонные	км пути	0,008	4963617	39 709
132	1128-0101-0301 Клпим = 1,12	Укладка пути на деревянных шпалах отдельными элементами при нераздельном костыльном креплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65 число шпал на 1 км 2000 шт	км пути	0,008	5061935	40 495
133	251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	21497	257 964
134	251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного крепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,08	1177159	94 173
135	261-401-0314	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подшову рельсов Р50	1000 шт.	0,024	479110	11 499
136	251-304-0205	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,05	1228672	61 434
137	261-401-0306	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,012	718329	8 620
138	211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	м3	2	3586	7 172
139	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	150	951	142 650
140	1105-0701-0401 Клпим = 1,12	Заполнение пескобетоном пространства между плитами	м3 бетона полости свай	4	53241	212 964
141	1128-0104-0101 Клпим = 1,12	Засыпка отсевом	м3 балласта в призме	1	6130	6 130

142	1106-0301-0803 Клим = 1,12	Сварка ванным способом арматуры, диаметр от 32 до 40 мм	стык	8	4016	32 128
143	1128-0113-0103 Клим = 1,12	Путь на деревянных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Рихтовка (12,5м в каждую сторону работ)	км	0,008	3476679	27 813
144	1101-0701-1502 Клим = 1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	2	16662	33 324
145	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, древесины или их смеси с песком	м3 подушки	2	14960	29 920
		Раздел 6. Машхур Жусупа-Кривенко(2 сторона), ИТОГО:	тенге			6 449 212
146	1101-0102-0301 Клим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	м3 грунта	18	6344	114 192
147	1220-0401-0101 Клим = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	9	3689	33 201
148	1218-0101-1303 Клим = 1,09	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	25	16122	403 050
149	1111-0227-0102 Клим = 1,06	Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	17	7794	132 498
150	255-102-0401 1113-0203-0301 Клим = 1,06	Тротуарная плитка(брусчатка)	м2	17	8264	140 488
151	1113-0203-0301 Клим = 1,06	Окраска поверхности эпоксидной смолой	м2	12,38	391	4 841
152	236-202-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	18	6377	114 786
153	236-104-0105	Растворитель	кг	5	955	4 775
154	1113-0206-0202 Клим = 1,06	Обезжиривание поверхности растворителем	м2	12,3	606	7 454
155	1113-0209-0101 Клим = 1,06	Обеспыливание поверхности	м2 поверхности	12,3	12083	148 621
156	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,0х2,0х0,17 с покрытием	шт	2	203321	406 642
157	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 2,0х2,0х0,17 с покрытием	шт	1	409125	409 125
158	290-000-0000 (кпл)	Плита индивидуальная размером 1,45х2,0х0,17 с покрытием	шт	2	294805	589 610
159	1128-0109-0302 Клим = 1,12	Устройство переезда с настилом железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90° ширина переезда 7,5 м	перезд	1	2933934	2 933 934
160	1128-0101-0603 Клим = 1,12	Разборка пути звеньями с расшивкой, шпалы железобетонные	км пути	0,008	4963617	39 709
161	1128-0101-0301 Клим = 1,12	Укладка пути на деревянных шпалах отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65 число шпал на 1 км 2000 шт	км пути	0,008	5061935	40 495
162	251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственных, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	21497	257 964

163	251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного крепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,08	1177159	94 173
164	261-401-0314	Прокладки резиновые для Деревянных шпал под подушву рельсов Р50	1000 шт.	0,024	479110	11 499
165	251-304-0205	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,05	1228672	61 434
166	261-401-0306	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,012	718329	8 620
167	211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	м3	2	3586	7 172
168	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	150	951	142 650
169	1105-0701-0401 Ккпим = 1,12	Заполнение пескобетоном пространства между плитами	м3 бетона полости сваи	4	53241	212 964
170	1128-0104-0101 Ккпим = 1,12	Засыпка отсевом	м3 балласта в призме	1	6130	6 130
171	1106-0301-0803 Ккпим = 1,12	Сварка ванным способом арматуры, диаметр от 32 до 40 мм	стык	8	4016	32 128
172	1128-0113-0103 Ккпим = 1,12	Путь на деревянных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Рихтовка (12,5м в каждую сторону работ)	км	0,008	3476679	27 813
173	1101-0701-1502 Ккпим = 1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	2	16662	33 324
174	1130-0101-0102 Ккпим = 1,12	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м3 подушки	2	14960	29 920

Составил Инженер-Сметчик ОКС Жұмагелді Е.Е.

Проверил Начальник ОКС Калынаус Е.С.