

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Атаконыс 0,9 км, Алмалы 0,9 км, Халыктар достыгы 0,4 км, Жоба 1 0,79 км, Туйык 2 0,24 км, в н.п. Аль-Фараби, Жетисайского района, Туркестанской области.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 2-1-1

на Средний ремонт автомобильной дороги улицы Атаконыс 0,9 км, Алмалы 0,9 км, Халыктар достыгы 0,4 км, Жоба 1 0,79 км, Туйык 2 0,24 км, в н.п. Аль-Фараби, Жетисайского района, Туркестанской области.

Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Атаконыс 0,9 км, Алмалы 0,9 км, Халыктар достыгы 0,4 км, Жоба 1 0,79 км, Туйык 2 0,24 км, в н.п. Аль-Фараби, Жетисайского района, Туркестанской области.

Основание:

Составлен в ценах октября 2025 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	808,5672	4 206	3 400 833,64
2	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	263,7635	5 076	1 338 863,53
3	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	81,809	5 738	469 420,04
4	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	106,59	4 164	443 840,76
5	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	93,184	4 541	423 148,54
6	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,136768	4 466	22 940,81
ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)			тенге			6 095 148

		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 359,0505		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	758,5498033	3 491,58	(2648533,89)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	тенге			6 095 148
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,495% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	195,869856	11 653	2 282 471,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	195,869856	3 307,0	647 741,61
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	109,93944	19 997	2 198 458,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	109,93944	3 952,0	434 480,67
3	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	83,61444	19 061	1 593 774,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	83,61444	3 952,0	330 444,27
4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	106,782208	14 533	1 551 865,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	106,782208	3 952,0	422 003,29
5	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	30,80532	41 710	1 284 889,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	30,80532	3 952,0	121 742,62
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,5023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
6	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	55,74296	20 392	1 136 710,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	55,74296	3 307,0	184 341,97
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,0027% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>						
7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	66,514864	11 895	791 194,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	66,514864	2 766,0	183 980,11
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	27,481401	11 050	303 669,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	27,481401	2 766,0	76 013,56
9	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	26,695552	10 904	291 088,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	26,695552	3 307,0	88 282,19
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	17,60304	8 206	144 450,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	17,60304	2 766,0	48 690,01
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	15,6080829	8 074	126 019,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,6080829	2 766,0	43 171,96

12	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	3,86456	20 117	77 743,35
			чел.-ч	3,86456	4 951,0	19 133,44
13	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	маш.-ч	3,2757078	19 593	64 180,94
			чел.-ч	6,5514155	3 307,0	21 665,53
14	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	3,02328	16 381	49 524,35
			чел.-ч	3,02328	3 952,0	11 948,0
15	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.) в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	3,2032	14 630	46 862,82
			чел.-ч	3,2032	3 952,0	12 659,05
16	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,586768	10 339	6 066,59
			чел.-ч	0,586768	3 307,0	1 940,44
17	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,4469338	12 545	5 606,78
			чел.-ч	0,4469338	3 952,0	1 766,28
18	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,3243968	12 828	4 161,36
			чел.-ч	0,3243968	2 766,0	897,28
19	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1,46692	1 545	2 266,39
20	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	11,0019	133	1 463,25
21	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3063424	67	20,52
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			11 962 490
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			2 648 534
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,6402% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2 059,33	24 446	50 342 381,18
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 28,9233% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	2 638,5185	9 253	24 414 211,68
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,4364% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>						
3	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	758,03175	8 087	6 130 202,76
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	11,418255	249 804	2 852 325,77
5	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	28	10 153	284 284

6	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	28	8 072	226 016
7	252-207-4706	Хомут столбовой 250-300	шт.	56	1 644	92 064
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,1424	28 849	32 957,1
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01344	954 056	12 822,51
10	217-603-0104	Вода техническая	м ³	277,3649392	36	9 985,14
11	236-101-0107	Грунтовка глифталева ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005418	754 778	4 089,39
12	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0015736	1 594 928	2 509,78
13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	0,71792	2 928	2 102,07
14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,17136	7 006	1 200,55
15	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009464	1 027 431	972,36
16	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,42	2 146	901,32
17	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,007616	109 237	831,95
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26656	861	229,51
19	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003024	30 043	9,09
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			84 410 096
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 359,0505		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			102 478 627
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			102 478 627
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0