



БЕКІТЕМІН:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ

**Мамбетов Берик
Умирович**

«Жетысай ауданы , Жылы су а/о, Аль Фараби елді мекені Атақоныс көшесі 0,9 шқ, Алмалы көшесі 0,9 шқ, Халықтар достығы көшесі 0,4 шқ Жоба 1 көшесі 0,79 шқ Тұйық көшесі 0,24 шқ орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
02.12.2025 ж. ГУ/Түркістан-881/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 02.12.2025 г. ГУ/Туркистан -881/2025
на «Средний ремонт ул. Атаконыс 0,9 км ул. Алмалы 0,9 км ул. Халыктар достыгы
0,4 км ул. Жоба 1 0,79 км ул. Туйык 2 0,24 км н/п Аль Фараби, с/о Жылы су
Жетысайского района Туркестанской области».

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Жетысайского района"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт ул. Атаконыс 0,9 км ул. Алмалы 0,9 км ул. Халыктар достыгы 0,4 км ул. Жоба 1 0,79 км ул. Туйык 2 0,24 км н/п Аль Фараби, с/о Жылы су Жетысайского района Туркестанской области».

2. Наименование заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (проезд) (Атаконыс – Атаконыс 0,9 км), улица в жилой застройке (проезд) (Алмалы – Алмалы 0,9 км), улица в жилой застройке (проезд) (Халыктар достыгы – Халыктар достыгы 0,4 км), улица в жилой застройке (проезд) (Жоба 1 – Жоба 1 0,79 км), улица в жилой застройке (проезд) (Туйык 2 – Туйык 2 0,24 км);

- протяженность проектируемого участка: 3.23 км;

- дефектная ведомость, утвержденная от 24.11.2025 г.;

- Постановление;

- дата последнего ремонта: 2017 год (Атаконыс – Атаконыс 0,9 км), 2017 год (Алмалы – Алмалы 0,9 км), 2017 год (Халыктар достыгы – Халыктар достыгы 0,4 км), 2017 год (Жоба 1 – Жоба 1 0,79 км), 2017 год (Туйык 2 – Туйык 2 0,24 км);

- интенсивность движения: 25 авт/сут (Атаконыс – Атаконыс 0,9 км), 25 авт/сут (Алмалы – Алмалы 0,9 км), 20 авт/сут (Халыктар достыгы – Халыктар достыгы 0,4 км), 35 авт/сут (Жоба 1 – Жоба 1 0,79 км), 15 авт/сут (Туйык 2 – Туйык 2 0,24 км);

- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;

- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;

- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (Атаконыс – Атаконыс 0,9 км), Гравий, гравий-щебень (Алмалы – Алмалы 0,18 км), Асфальтобетон (Алмалы 0,18 км – Алмалы 0,85 км), Гравий, гравий-щебень (Алмалы 0,85 км – Алмалы 0,9 км),

Гравий, гравий-щебень (Халыктар достыгы – Халыктар достыгы 0,4 км), Гравий, гравий-щебень (Жоба 1 – Жоба 1 0,79 км), Гравий, гравий-щебень (Туйык 2 – Туйык 2 0,24 км);

- продолжительность ремонта: 3 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	11.41	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	2059.33	600	4.00	1
Щебень	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	758.03	700	2.00	1
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	2638.51	700	4.00	1
Бетон	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473	партия	1.14	каждая партия	каждая партия	20%

	п.п. 6.2					
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	14140.00		5	5

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (Атаконьс - Атаконьс 0,9 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 2 - (Алмалы - Алмалы 0,9 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 3 - (Халыктар достыгы - Халыктар достыгы 0,4 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 4 - (Жоба 1 - Жоба 1 0,79 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 5 - (Туйык 2 - Туйык 2 0,24 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт ул. Атаконьс 0,9 км ул. Алмалы 0,9 км ул. Халыктар достыгы 0,4 км ул. Жоба 1 0,79 км ул. Туйык 2 0,24 км

н/п Аль Фараби, с/о Жылы су Жетысайского района Туркестанской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 3.23 км;
- сводная стоимость строительства – 140 222,483 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 3 935,177 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

главный эксперт

Ш. Кужбанова

внештатный специалист

Н. Копылова

Директор филиала

М. Мыктыбаев

Ведущий эксперт

Г. Турмысбек

* «Түркістан облысы бойынша Жетысай ауданы , Жылы су а/о, Аль Фараби елді мекені Атақоныс көшесі 0,9 шқ, Алмалы көшесі 0,9 шқ, Халықтар достығы көшесі 0,4 шқ Жоба 1 көшесі 0,79 шқ Тұйық көшесі 0,24 шқ орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 7 парақта.

* Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт ул. Атақоныс 0,9 км ул. Алмалы 0,9 км ул. Халықтар достығы 0,4 км ул. Жоба 1 0,79 км ул. Тұйық 2 0,24 км н/п Аль Фараби, с/о Жылы су Жетысайского района Туркестанской области Туркестанской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 7 листов

