Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18035116-1
Сатып алудың атауы:	Лоттар бойынша газ сақтау сыйымдылығы (газгольдері) бар газ қазандығы, орнату жұмыстарын қоса алғанда
Лоттың нөмірі:	№ 88420715-ОИ4
Лоттың атауы:	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	сұйық және газ тәрізді жанармаймен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ тәрізді қазандығы газгольдермен, монтажымен (Ұзынкөл ауданы,Ұзынкөл ауылы Абылай-хан көшесі 34)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	396630100, Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл а. Ұзынкөл ауданы,Ұзынкөл ауылы Абылай-хан көшесі 34
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органында шарт тіркелген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газ тәріздіқазандығыгазгольдермен, монтажымен. 1. Газ сыйымдылығы 5 м3 СУГ 2400-1,6-16,0-1; 2. ИГЖ буландырғышы - 30 30 кг/сағ 3,0 кВт - 1; 3. Газ қазандығы 174 кВт қуаты Буран Бойлер қазандығы түтін құбырымен және оттықты СУГ – 1-ге ауыстыру блогымен толықтырылған; 4. G-4 - 1 айналмалы газ есептегіші; 5. Қауіпсіздік жүйесі (диэлектрик, электрмагниттік клапаны бар Газдану дабылы) - 1; 6. 25х3,0 тұтастартылғанқұбырст 20 150 м - 30 м; 7. 32 полипропилен құбыры SDR-11-30 м; 8. Қосылатын арматура dy-25 ассортименті-4; 9. Dy-50 /2" - 2 бұрандалы Адаптер; 10. Газ анализаторы-1; 11. Dy-40 - 10 м мерилоннан жасалған жылу оқшаулағыш қабық; 12. Үшжақты краны бар бақылауманометрі-3; 13. Үшжақты краны бар бақылауқысымы- 1; 14. Dy -25-2 газды шар клапаны; 15. Dy-50 - 2 шарлы Кран; 16. Dy-25-2 фланецті шарлы Кран; 17. Шарлы газды Кран. dy -15 - 6; 18. Жылу оқшауланған газ қабылдағышыv - 0,2 куб- 1; 19. Найзағайдан қорғау тірегі-1; 20. 63х5 бұрышы (2 дана жерге тұйықтау тізбегі) - 20 м; 21. 40х4 жолақ (2 дана жергетұйықтау контуры, найзағайданқорғау) - 20 м; 22. Пластикалықжолақтар 200х6-6 дана; 23. ГидрооқшаулағышжабыныРукан СПП 10 м-2 орам; 24. Бұрыш 40*40*2,5 (Құбырларды бекіту сөрелері) - 3 м; 25. ВВГ-2х2,5 –-50 м кабелі; 26. Автоматтыажыратқыш 25а-2 дана; 27. Пентафлий Эмаль ПФ-1 кг; 28. Жабдықтарассортименті. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары. Монтаждау материалы және үстеме шығындар. Ерекше шарттар: жобаны дайындау және жеткізушінің есебінен ТКШ органдарында тіркеу. Газ жабдықтары мен қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды монтаждауға лицензияның болуы. Жеткізуші есебінен операторды оқыту. Орнату және қызмет көрсету кепілдігі орнату сәтінен бастап 12 ай. ҚР аумағында автономды газбен жабдықтау объектілері үшін газбен жабдықтау саласындағы жабдықтарды жеткізу, жобалау және монтаждау. Кешенде жеткізу, монтаждау; іске қосу-баптау; кепілдік қызмет көрсету. Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды дайындау және орнату бойынша барлықжұмыстар мен қажетті жабдықтарды, мүкәммалды және материалдарды сатып алуды әлеуетті өнім беруші Тапсырыс беруші тарапынын қосымша шығындарсыз асырады Жеткізу және орнату орны: Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл ауылы, Абылайхан көшесі, 34. МЕМСТ 10617-83

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18035116-1
Наименование закупки:	Котел газовый с газгольдером, с установкой по лотам
Номер лота:	№ 88420715-ОИ4
Наименование лота:	Котел отопительный
Описание лота:	на жидком и газообразном топливе
Дополнительное описание лота:	Котел газовый с газгольдером, с установкой (Узункольский район, с.Узунколь, ул.Абылай-хана,34)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	396630100, Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь Узункольский район, с.Узунколь, ул.Абылай-хана,34
Срок поставки:	20 календарных дней с момента регистрации договора в органе казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Котел газовый с газгольдером, с установкой. 1. Емкость Газовая 5 м3 СУГ 2400-1,6-16,0 – 1; 2. Испаритель ИГЖ-30 30 кг/час 3,0 кВт – 1; 3. Газовый котел Буран Бойлер мощностью 174 кВт в комплекте с дымовой трубой и блоком перевода горелки на СУГ – 1; 4. Счётчик газовый ротационный G-4 – 1; 5. Система безопасности (диэлектрик, сигнализатор загазованности с электро-магнитным клапаном) – 1; 6. Труба 25х3,0 цельнотянутая ст 20 150 м. – 30 м; 7. Труба 32 полипропиленовая SDR -11 – 30 м; 8. Фитинги соединительные dy-25 ассортимент – 4; 9. Адаптер резьбовой dy-50 /2” – 2; 10. Газоанализатор – 1; 11. Термоизоляционная оболочка из мерилона dy-40 – 10 м; 12. Манометр контрольный с краном трёхходовым – 3; 13. Напорометрконтрольный с краном трёхходовым – 1; 14. Кран газовый шаровыйdy -25 – 2; 15. Кран шаровый dy-50 – 2; 16. Кран шаровый фланцевый dy-25 – 2; 17. Кран газовый шаровый. dy -15 – 6; 18. Рессивер газовый термоизолированныйV-0,2 куб – 1; 19. Опора молниезащиты – 1; 20. Уголок 63х5 (2 шт. контура заземления) – 20 м; 21. Полоса 40х4 (2 шт. контур заземления, молниезащита) – 20 м; 22. Стрипыпластиковые 200х6 – 6 штук; 23. Гидроизоляционное покрытие Рукан ХПП 10 м – 2 рулона; 24. Уголок 40*40*2,5 (полки крепления труб) – 3 м; 25. Кабель ВВГ-2х2,5 – 50 м; 26. Автоматический выключатель 25 А – 2 шт; 27. Эмаль пентафлиевая ПФ – 1 кг; 28. Метизы ассортимент. Монтажные и пуско-наладочные работы. Монтажный материал и накладные расходы. Особые условия: Изготовление проекта и регистрация в органах ЖКХ за счет поставщика. Наличие лицензии - на монтаж газового оборудования и сосудов работающих под давлением. Обучение оператора за счет поставщика. Гарантия на установку и обслуживание 12 месяцев с момента установки. Поставка, проектирование и монтаж оборудования в сфере газоснабжения для объектов автономного газоснабжения на территории РК. В комплексе выполнить поставку, монтаж; пуско-наладку; гарантийное обслуживание. Все работы и приобретение необходимого оборудования, инвентаря и материалов по изготовлению и установки выше указанных работ осуществляются потенциальным поставщиком без дополнительных затрат со стороны Заказчика.Место доставки и установки: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь, ул. Абылайхана, 34. ГОСТ 10617-83