«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КГКП «Алматинский зоологический парк»
Акилбеков С.О.
«__» _____ 2026г.

Дефектный акт
Обшивка стен и навес над турникетом травертином

Комиссия в составе представителей: КГКП «Алматинский зоологический парк» Зам. директора по развитию: Ботабеков Б.К.,Зам. директора по АХЧ Бегалиев А.Е., Инженер – строитель Бейсенов Б.Ж.составили настоящий дефектный акт обшивку стен и навес над турникетом травертином находящейся на территории зоологического парка о проведении ниже перечисленных видов работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
	Обшивка стен травертином		
1	Устройство каркаса на стен из профильных труб	тн	0,84
2	Труба профильная 60х40х3мм	тн	0,6
3	Арматура AIII ф14мм	тн	0,21
4	Грунтовка металло конструкций ГФ – 0,21	М2	28
5	Покраска металло конструкций за 2раза	М2	28
6	Грунтовка ГФ – 0,21	кг	2,5
7	Краска по металлу ПФ – 115 цвет черный	кг	5
8	Укладка травертина на стен	М2	52
9	Травертин 600х300х20мм	М2	52
10	Арматура AI (катанка) ф6мм	тн	0,03
11	Клей	кг	20
12	Укладка накрывочного камня из травертина	М2	6
13	Травертин 600х300х20мм	М2	6
14	Арматура AI (катанка) ф6мм	тн	0,001
15	Клей	кг	2
	Облицовка парапета козырька навеса травертином		
1	Устройство каркаса на парапет навеса козырька	тн	0,31
2	Труба профильная 60х40х3мм	тн	0,18
3	Уголок L40х40х3мм	тн	0,04
4	Уголок L25х25х3мм	тн	0,02
5	Арматура AIII ф14мм	тн	0,07
6	Грунтовка металло конструкций ГФ – 0,21	М2	14
7	Покраска металло конструкций за 2раза	М2	14
8	Грунтовка ГФ – 0,21	кг	2

9	Краска по металлу ПФ – 115 цвет черный	кг	4
10	Укладка травертина на парапет навеса козырька	М2	18
11	Травертин 600х300х20мм	М2	18
12	Арматура AI (катанка) ф6мм	тн	0,03
13	Клей	кг	6
	Облицовка двух металлических колон		
1	Устройство каркаса из арматура AIII ф14мм	тн	0,04
2	Арматура AIII ф14мм	тн	0,04
3	Облицовка колон травертином	М2	5,2
4	Травертин 600х300х20мм	М2	5,2
5	Арматура AI (катанка) ф6мм	тн	0,03
6	Клей	кг	2
	Потолок		
1	Подшивка потолка метало сайдингом	М2	18
2	Метало сайдинг	М2	18
	Разные работы		
1	Очистка территорий от строительного мусора	М2	12
2	Погрузка строительного мусора на а/самосвалы	тн	0,1
3	Перевозка строительного мусора до 30км	тн	0,1

Зам. директора по АХЧ **Бегалиев А.Е.**

Зам. директора по развитию **БотабековК.Р.**

Рук. отдела СЭО **Касенов Е.М.**

Инженер строитель **Бейсенов Б.Ж.**