

Утверждаю
И.о.руководителя

КГУ «Басманыкское лесное учреждение»

Мирманов А.М.

« 9 » 2026 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт пожарной сигнализаций в конторе центральной с. Баганалы
Объект Текущий ремонт пожарной сигнализаций в конторе центральной с. Баганалы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			
1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	31
2	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования.	шт.	1
3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим.	м	150
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы			
4	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	31
5	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1
6	Оповещатель пожарный световой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2
7	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
8	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	150