SANA 2026.2Д от 17.02.2026 г.

Наименование стройки:Текущий ремонт системы водоснабжения в селе Торгай Джангельдинского

Заказ 20

Наименование объекта:Текущий ремонт системы водоснабжения в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Утверждаю
И.о.руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района»
_____ О.Еркинов

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	105
2	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 200 мм	км трубопровода	0,037
3	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	105,27
4	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	2
5	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 200 мм	шт.	2

Составил _____
Проверил _____