«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Департамент по ЧС ЗКО
МЧС РК»

_____
«____»_____2026 г.

Дефектный акт

Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт ПП №18 ОЧС, Каратобинского района, ДЧС ЗКО по адресу ЗКО Каратобинский район с Каратобе ул. С. Датова 45"

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Прим.
	Демонтажные работы			
1	Отбивка штукатурки внутренних стен.	$м^2$	813.72	
2	Снятие поверхности пола из бетона(-50мм).	$м^2$	238.60	
3	Снятие поверхности пола из линолеума.	$м^2$	86.72	
4	Снятие водоэмульсионную окраску потолка.	$м^2$	35.63	
5	Снятие потолочные древесно-стружечная плита	$м^2$	289.69	
6	Демонтаж металлических стойка L=3.80метр.	шт	3	
7	Демонтаж существующих пластиковых оконных блоков ОК-1, 1300х1500(h) с отбивкой штукатурки	шт	7	
8	Демонтаж существующих пластиковых оконных блоков ОК-2, 1300х1200(h) с отбивкой штукатурки	шт	1	
9	Демонтаж существующих пластиковых оконных блоков ОК-3, 390х1500(h) с отбивкой штукатурки	шт	1	
10	Демонтаж существующих пластиковых оконных блоков ОК-4, 1000х1500(h) с отбивкой штукатурки	$м^2$	1	
11	Демонтаж деревянных дверных блоков Д-1, 910х2100(h) с отбивкой штукатурки	пм	12	
12	Демонтаж металлических дверных блоков Дм-1, 910х2100(h) с отбивкой штукатурки	шт	1	
13	Демонтаж металлических ворота ВР-1, 3500х3600(h) с отбивкой штукатурки	$м^2$	4	
14	Демонтаж кровля волнистые из асбестоцементных листов	$м^2$	398.20	
15	Демонтаж кирпичных стен толщ.380мм	$м^3$	50.54	
16	Демонтаж кирпичных стен толщ.510мм	$м^3$	10.20	
17	Демонтаж кирпичных перегородки толщ.120мм	$м^3$	1.40	
18	Демонтаж бетонную отмостку вокруг зданий шириной 1,0м толщ.150мм	$м^2$	84.38	
19	Демонтаж деревянной перемычки из оконных блоков 400х250(h) L=1.80метр.	шт	10	
	Генеральный план			
1	Демонтаж существующего бетонного покрытия	$м^2$	234,0	
2	Демонтаж сущ. навес	$м^2$	8,0	
3	Демонтаж сущ. металлический ограда с территорий	м	177,0	
4	Демонтаж сущ. ворота L=6.0м	шт	1	