Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Жақсы ауданының Жақсы ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Жақсы ауданының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88625339
Лоттың атауы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	711220.000.000004
Қызметтің атауы:	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	4648166
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	4648166
Қызметтерді көрсету мерзімі:	2027 жылдың тамыз айы
Қызметтерді көрсету орны:	Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. с.Жаксы, Тауелсиздик, 8
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Бекітілді Жақсы ауылының әкімі _____Д. Хаусылов «___» _____ 2026 ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Техникалық қадағалау қызметтерін көрсетуге арналған 1. Сатып алынатын қызметтің атауы «Ақмола облысы Жақсы ауданы Жақсы ауылындағы Мира көшелеріндегі автомобиль жолдарын (көшелерді) орташа жөндеу» объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметтерін көрсету. 2. Қызмет көрсету орны Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылы, жоғарыда көрсетілген көшелер. 3. Қызмет көрсетудің мақсаты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, бекітілген техникалық құжаттаманың, жобалау-сметалық құжаттаманың (бар болған жағдайда), мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарының және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес автомобиль жолдарын орташа жөндеу жұмыстарының сапалы әрі уақтылы орындалуын бақылауды қамтамасыз ету. 4. Техникалық қадағалаудың негізгі міндеттері Өнім беруші жөндеу жұмыстарының барлық кезеңдерінде техникалық қадағалауды жүзеге асыруға міндетті, оның ішінде: 1. Орындалатын жұмыстардың бекітілген техникалық құжаттамаға, жобалық шешімдерге, сметалық құжаттамаға және мердігерлік шарттың талаптарына сәйкестігін тексеру. 2. Қолданылатын жол-құрылыс материалдарының, бұйымдар мен конструкциялардың сапасын бақылау. 3. Қолданылатын материалдарға сапа паспорттарының, сәйкестік сертификаттарының және зертханалық қорытындылардың болуын тексеру. 4. Жол жөндеу жұмыстарының технологиялық талаптарының сақталуын бақылау. 5. Нақты орындалған жұмыстар көлемінің техникалық құжаттамада және сметада көзделген көлемдерге сәйкестігін тексеру. 6. Жол негізін дайындау, тегістеу қабаттарын және асфальтбетон жабындарын төсеу, сондай-ақ жобалық шешімдерге сәйкес жол жабынының өзге де конструктивтік элементтерін орнату сапасын бақылау. 7. Жол жабынының қалыңдығының, ені мен тегістігінің, көлденең және бойлық еңістерінің жобалық құжаттамаға сәйкестігін бақылау. 8. Жол негіздері мен асфальтбетон жабындарының тығыздалу сапасын бақылау. 9. Мердігер ұйымның жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтауын бақылау. 10. Жұмыстарды орындау орындарында еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және жол қозғалысын ұйымдастыру талаптарының сақталуын бақылау. 11. Жөндеу жұмыстары барысында анықталған ақауларды, бұзушылықтар мен сәйкессіздіктерді анықтау және оларды жою жөнінде мердігер ұйымға тиісті ескертулер мен талаптар беру. 12. Жасырын жұмыстарды және жауапты конструктивтік элементтерді куәландыруға қатысу, тиісті актілерді рәсімдеу. 13. Атқарушылық құжаттаманы, орындалған жұмыстар актілерін, жұмыстарды жүргізу журналдарын және нормативтік талаптарда көзделген өзге де құжаттарды тексеру. 14. Іс жүзінде орындалмаған немесе сапа талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды қабылдауға және төлеуге растауға жол бермеу. 15. Орындалған жөндеу жұмыстарының сапасын қорытынды тексеруге және оларды тапсырыс берушінің қабылдауына қажетті құжаттарды дайындауға қатысу. 5. Техникалық қадағалауды ұйымдастыруға қойылатын талаптар 5.1. Өнім беруші жұмыстарды

	жүргізу кестесіне және шарт талаптарына сәйкес жөндеу жұмыстары нақты орындалатын кезеңде объектіде техникалық қадағалауды тұрақты сүйемелдеуді қамтамасыз етуге міндетті. 5.2. Негізгі технологиялық операциялар орындалған кезде, жасырын жұмыстарды куәландыру барысында, асфальтбетон жабынын төсеу және бақылау өлшемдерін жүргізу кезінде техникалық қадағалау маманының объектіге шығуын қамтамасыз ету. 5.3. Анықталған бұзушылықтар мен жұмыстар сапасындағы кемшіліктерге жедел ден қоюды қамтамасыз ету. 5.4. Бұзушылықтар анықталған жағдайда тапсырыс берушіге жазбаша түрде дереу хабарлау. 5.5. Нақты орындалған жұмыстар көлемінің атқарушылық құжаттамаға және орындалған жұмыстар актілеріне сәйкестігін тексеру. 5.6. Сапасыз орындалған жұмыстар анықталған жағдайда мердігерден белгіленген тәртіппен анықталған кемшіліктерді жоюды талап ету. 5.7. Расталмаған жұмыстар көлемдері немесе сапа бойынша елеулі ескертулер болған жағдайда орындалған жұмыстар актілерін келісуге жол бермеу. 6. Қызмет өнім берушіге қойылатын талаптар 6.1. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық қадағалау саласында тиісті инженерлік қызметтерді жүзеге асыру құқығына ие болуы тиіс. 6.2. Техникалық қадағалауды жүзеге асыратын мамандардың осы объектіге қолданылатын тиісті жауапкершілік деңгейі мен мамандануы бойынша техникалық қадағалауды жүзеге асыру құқығына арналған қолданыстағы аттестаттары болуы тиіс. 6.3. Өнім беруші жол құрылысы және автомобиль жолдарын жөндеу саласында тиісті білімі, тәжірибесі және кәсіби құзыреті бар білікті мамандардың болуын қамтамасыз етуге міндетті. 6.4. Қызмет көрсету үшін қажетті өлшеу құралдарымен, аспаптармен және сапаны бақылау жабдықтарымен мамандарды қамтамасыз ету. 6.5. Қажет болған жағдайда жол-құрылыс материалдарына зертханалық сынақтар және орындалған жұмыстардың сапасына бақылау сынақтарын жүргізуді құзыретті зертханаларда ұйымдастыру. 7. Есептілік және құжаттама Өнім беруші тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Техникалық қадағалауды жүзеге асыру барысы туралы есептер. 2. Нақты орындалған жөндеу жұмыстарының көлемі туралы ақпарат. 3. Анықталған сапа және жұмыстарды орындау мерзімдері бойынша бұзушылықтар туралы актілер мен ескертулер. 4. Қолданылатын материалдардың сапасын тексеру нәтижелері бойынша құжаттар. 5. Жасырын жұмыстарды куәландыру актілері. 6. Жұмыстарды орындау барысының және анықталған кемшіліктердің фотофиксациясы. 7. Техникалық қадағалау нәтижелері бойынша орындалған жөндеу жұмыстарының сапасы туралы қорытынды. 8. Техникалық қадағалау қызметтерін көрсету бойынша қорытынды есеп. 8. Қызмет көрсету мерзімі Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап жөндеу жұмыстары толық аяқталғанға, сапаны тексеру жүргізілгенге және тапсырыс берушіге қорытынды құжаттама ұсынылғанға дейін, шарттың қолданылу мерзімі шегінде. 9. Қызметтерді тапсыру және қабылдау тәртібі Өнім беруші шартта көзделген техникалық қадағалау функцияларын нақты орындағаннан, барлық қажетті есептік құжаттаманы ұсынғаннан

	және тапсырыс беруші қызметтерді көрсету актісіне қол қойғаннан кейін қызметтер көрсетілген болып есептеледі. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтердің толықтығы мен сапасын тексеруге, өнім берушінің жұмысында анықталған кемшіліктерді жоюды талап етуге және тиісінше көрсетілмеген қызметтерді қабылдамауға құқылы. 10. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, жол қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарға, жол жүрісі қауіпсіздігі талаптарына, бекітілген техникалық құжаттамаға және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс. 11. Қызмет көрсету нәтижесі Қызмет көрсету нәтижесі Жақсы ауылының автомобиль жолдарын (көшелерін) орташа жөндеу жұмыстарының сапасына, көлеміне, құнына және орындалу мерзімдеріне тиісті техникалық бақылауды қамтамасыз ету, сондай-ақ техникалық қадағалау нәтижелері бойынша тапсырыс берушіге толық есептік және атқарушылық құжаттаманы ұсыну болып табылады.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Техникалық қадағалау қызметінің сарапшылары мен мамандары: кемшіліктерді уақтылы анықтамағаны үшін; - жұмыс жүргізу объектісінің техникалық жайкүйіне; - жұмыстарды жүргізу объектісінде жол-жөндеу жұмыстарын сапасыз жүргізгені үшін; - жасырын жұмыстарға арналған актілерде орындалған жұмыстарды дұрыс көрсетпегені үшін жауап береді.

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима села Жаксы Жаксынского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Жаксынского района"
Номер лота	88625339
Наименование лота:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	711220.000.000004
Наименование услуги:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	4648166
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	4648166
Срок оказания услуги:	август 2027 года
Место оказания услуги:	Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы с.Жаксы, Тауелсиздик, 8
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	«У Т В Е Р Ж Д А Ю» Аким села Жаксы Жаксынского района _____ Д. Хаусылов ____ _____ 2026 г. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На оказание услуг технического надзора 1. Наименование закупаемой услуги Оказание услуг по осуществлению технического надзора за объектом: «Средний ремонт автомобильных дорог (улиц) в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области: улица Мира». 2. Место оказания услуг Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы, по вышеуказанным улицам. 3. Цель оказания услуг Обеспечение контроля за качественным и своевременным выполнением работ по среднему ремонту автомобильных дорог (улиц) в соответствии с утвержденной технической документацией, проектно-сметной документацией (при наличии), условиями договора государственных закупок, требованиями действующих нормативно-технических документов и законодательства Республики Казахстан. 4. Основные задачи технического надзора Поставщик обязан осуществлять технический надзор на всех этапах выполнения ремонтных работ, включая: 1. Проверку соответствия выполняемых работ утвержденной технической документации, проектным решениям, сметной документации и условиям договора подряда. 2. Контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций. 3. Проверку наличия паспортов качества, сертификатов соответствия и лабораторных заключений на применяемые материалы. 4. Контроль соблюдения технологии производства дорожных ремонтных работ. 5. Проверку соответствия фактически выполненных объёмов работ объёмам, предусмотренным технической документацией и сметой. 6. Контроль качества подготовки дорожного основания, устройства выравнивающих и асфальтобетонных слоёв, а также иных конструктивных элементов дорожного покрытия согласно проектным решениям. 7. Контроль соблюдения толщины, ширины, ровности и поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия в соответствии с проектной документацией. 8. Контроль качества уплотнения дорожных оснований и асфальтобетонных покрытий. 9. Контроль соблюдения подрядной организацией сроков выполнения работ. 10. Контроль соблюдения требований охраны труда, техники безопасности и организации дорожного движения в местах производства работ. 11. Выявление дефектов, нарушений и несоответствий при выполнении ремонтных работ с выдачей подрядной организации соответствующих замечаний и требований об их устранении. 12. Участие в освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструктивных элементов с оформлением соответствующих актов. 13. Проверку исполнительной документации, актов выполненных работ, журналов производства работ и иных документов, предусмотренных нормативными требованиями. 14. Недопущение подтверждения и оплаты фактически невыполненных либо выполненных с нарушением требований качества работ. 15. Участие в итоговой проверке качества выполненных ремонтных работ и подготовке документов для их приемки заказчиком. 5. Требования к организации технического надзора 5.1. Поставщик обязан обеспечить постоянное

	сопровождение объекта техническим надзором в период фактического производства ремонтных работ в соответствии с графиком производства работ и условиями договора. 5.2. Обеспечить выезд специалиста технического надзора на объект при выполнении основных технологических операций, освидетельствовании скрытых работ, укладке асфальтобетонного покрытия и проведении контрольных измерений. 5.3. Обеспечить оперативное реагирование на выявленные нарушения и недостатки качества работ. 5.4. В случае выявления нарушений незамедлительно информировать заказчика в письменной форме. 5.5. Проверять соответствие фактических объёмов работ исполнительной документации и актам выполненных работ. 5.6. При выявлении некачественно выполненных работ требовать от подрядчика устранения выявленных недостатков в установленном порядке. 5.7. Не допускать согласования актов выполненных работ при наличии неподтверждённых объёмов или существенных замечаний по качеству. 6. Требования к поставщику услуг 6.1. Поставщик должен обладать правом на осуществление соответствующих инжиниринговых услуг в сфере технического надзора в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 6.2. Специалисты, осуществляющие технический надзор, должны иметь действующие аттестаты на право осуществления технического надзора соответствующего уровня ответственности и специализации, применимых к данному объекту. 6.3. Поставщик обязан обеспечить наличие квалифицированных специалистов с соответствующим образованием, опытом и профессиональной компетенцией в области дорожного строительства и ремонта автомобильных дорог. 6.4. Обеспечить специалистов необходимыми измерительными приборами, инструментами и средствами контроля качества, необходимыми для выполнения функций технического надзора. 6.5. При необходимости организовать проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов и контрольных испытаний качества выполненных работ в компетентных лабораториях. 7. Отчётность и документация Поставщик обязан предоставлять заказчику: 1. Отчёты о ходе осуществления технического надзора. 2. Информацию о фактически выполненных объёмах ремонтных работ. 3. Акты и замечания по выявленным нарушениям качества и сроков выполнения работ. 4. Документы по результатам проверки качества применяемых материалов. 5. Документы об освидетельствовании скрытых работ. 6. Фотофиксацию процесса производства работ и выявленных недостатков. 7. Заключение о качестве выполненных ремонтных работ по результатам технического надзора. 8. Итоговый отчёт о выполнении услуг технического надзора. 8. Срок оказания услуг С даты заключения договора государственных закупок до полного завершения ремонтных работ на объекте, проведения проверки качества и предоставления заказчику итоговой документации, в пределах срока действия договора. 9. Порядок сдачи и приёмки услуг Услуги считаются оказанными после фактического выполнения поставщиком предусмотренных договором функций технического надзора, предоставления всей необходимой отчётной документации и

	подписания заказчиком акта оказанных услуг. Заказчик вправе проверять полноту и качество оказанных услуг, требовать устранения выявленных недостатков в работе поставщика и не принимать услуги, оказанные ненадлежащим образом. 10. Требования к качеству услуг Услуги должны оказываться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, нормативно-техническими документами в области дорожной деятельности, требованиями безопасности дорожного движения, утвержденной технической документацией и условиями договора государственных закупок. 11. Результат оказания услуг Результатом оказания услуг является обеспечение надлежащего технического контроля за качеством, объёмами, стоимостью и сроками выполнения работ по среднему ремонту автомобильных дорог (улиц) села Жаксы, а также предоставление заказчику полного комплекта отчётной и исполнительной документации по результатам технического надзора.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Эксперты и специалисты службы технического надзора несут ответственность за несвоевременное выявление недостатков:- технического состояния объекта производства работ; -некачественного проведения дорожно-ремонтных работ на объекте производства работ; неправильного отражения выполненных работ в актах на скрытые работы.