Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994580-1
Сатып алудың атауы:	Жылу қазандығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87601343-3ЦП5
Лоттың атауы:	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	газ тәрізді жанармаймен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әкімшілік ғимаратына жылыту қазандығын сатып алу (тех.ерекшелікті қараңыз)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	273237100, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Алғабас а. БҚО Ақжайық ауданы Алғабас ауылдық округі Орталық көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимаратты жылытуға арналған еденге орнатылатын газ қазандығы, газ жанарғысымен, айналым сорғысымен және пайдалануға толық дайын қажетті жабдықтар жиынтығымен бірге. 1.Негізгі техникалық сипаттамалары • Отын түрі – табиғи газ. •Мақсаты – ғимаратты жылыту (бір контурлы). • Орнату тәсілі – еденге орнатылатын. •Жылутасымалдағыш – су. •Жылытылатын алаңы – 500 м² дейін. • Жылу қуаты – 49-50 кВт. •Пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) 90 %. • Табиғи газ шығыны–сағатына 5,95 м³. • Жану өнімдерін шығару тәсілі – түтін мұржасы арқылы. • Түтін мұржасының диаметрі – 150 мм.•Бірконтурлы, жану камерасы - ашық. Орташа су температурасы 40-90 Жоғары су қысымы- 3 бар. Энергияға тәуелді емес. 2.Жинақталуы Қазандық зауыттық толық жинақта мынадай құрамда жеткізілуі тиіс: • газ жанарғысы; •айналым сорғысы; •қазандық корпусына орнатылған манометр; •басқару пульті; •қажетті бекіту, қорғау және реттеу арматурасы; •қажет болған жағдайда бекіту және қосу элементтері; • өндіруші зауыт қалыпты әрі қауіпсіз пайдалану үшін қарастырған өзге де жабдықтар. Барлық жабдықтар бір-бірімен толық үйлесімді,қосуға және пайдалануға енгізуге дайын болуы тиіс. 3. Газ жанарғысына қойылатын талаптар • Табиғи газбен жұмыс істеуге арналған. •Электрмен қоректендіру кернеуі – 220 В. •Жеткізілетін қазандықпен толық үйлесімді болуы тиіс. 4.Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі – жабдық пайдалануға берілген күннен немесе қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап (шарт талаптарына сәйкес) кемінде 12 ай. 5.Жеткізушіге қойылатын талаптар Жеткізуші: • жабдықты орнату орнына дейін жеткізуге; • монтаж жұмыстарын орындауға; • іске қосу және реттеу жұмыстарын жүргізуге; • барлық жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін тексеруге; • Тапсырыс берушінің өкіліне жабдықты дұрыс пайдалану бойынша нұсқама (оқыту) өткізуге; • келесі пайдалану және техникалық құжаттамалардың толық топтамасын ұсынуға міндетті: о бұйымның паспорты; о пайдалану жөніндегі нұсқаулық; о қазандыққа, газ жанарғысына, сорғыға және жинақтаушы жабдықтарға арналған техникалық құжаттама; о кепілдік құжаттары; о сәйкестік сертификаттары (заңнама талап еткен жағдайда); о қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де құжаттар. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөндеуден өтпеген және қауіпсіздік талаптарына, қолданыстағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994580-1
Наименование закупки:	Приобретение котел отопительная
Номер лота:	№ 87601343-ЗЦП5
Наименование лота:	Котел отопительный
Описание лота:	на газообразном топливе
Дополнительное описание лота:	Приобретение отопительного котла для здании акимата(см.тех.спецификации)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	273237100, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Алгабас ЗКО Акжаикский район Алгабасский с/о ул.Орталык 1
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания в договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Напольный газовый котел для отопления здания в комплекте с газовой горелкой, циркуляционным насосом и необходимым оборудованием полностью готовый к эксплуатации. 1. Основные технические характеристики • Тип топлива – природный газ. •Назначение – отопление здания (одноконтурный). • Способ установки –напольный. • Вид теплоносителя – вода. •Отапливаемая площадь – до 500 м². • Тепловая мощность – от 49-50 кВт. • КПД около 90 %. • Расход природного газа – 5,95 м³/час. • Способ отвода продуктов сгорания – через дымоход. •Диаметр дымохода – 150 мм. • Одноконтурный, камера сгорания- открытая, Рабочая температура воды: от 40 °C до 90°СМаксимальное давление воды: 3 бар . Энергонезависим (базовые модели работают без подключения к электросети) Габаритные размеры – ориентировочно 1220–1300 ×1220–1890 × 2060–2150 мм. (или эквивалентные, обеспечивающие заявленные технические характеристики). 2.Комплектность Котел должен поставляться в полной заводской комплектации, включающей: •газовую горелку; • циркуляционный насос; • манометр,установленный на корпусе котла; • пульт управления; •необходимую запорную и предохранительную арматуру; • иное оборудование,предусмотренное заводом-изготовителем для нормальной и безопасной эксплуатации. Все оборудование должно быть совместимо между собой, смонтировано и готово к подключению и вводу в эксплуатацию. 3. Требования к газовой горелке • Предназначена для работы на природном газе. •Электропитание– 220 В. • Полностью совместима с поставляемым котлом. 4.Гарантийные обязательства Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию либо подписания акта приема-передачи (в соответствии с условиями договора). 5.Требования к поставщику Поставщик обязан: • осуществить доставку оборудования до места установки; • выполнить монтаж оборудования; • провести пусконаладочные работы; • проверить работоспособность всех систем; • провести инструктаж (обучение) представителя Заказчика по эксплуатации оборудования; • передать полный комплект эксплуатационной и технической документации, включая: о паспорт изделия; о руководство по эксплуатации; о техническую документацию на котел, газовую горелку, насос и комплектующее оборудование; о гарантийные документы; о сертификаты и иные документы,предусмотренные законодательством. Поставляемое оборудование должно быть новым ранее не эксплуатировавшимся, не восстановленным и соответствовать требованиям безопасности и действующим техническим регламентам.