Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17911555-1
Сатып алудың атауы:	Бақылау өлшеу құралдары және автоматика
Лоттың нөмірі:	№ 88381874-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жағдай қадағасы
Лоттың сипаттауы:	геркондық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Геркон
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі (айларда) 12 ай.Қалақшалы, бір ағынды, құрғақ жүрісті импульстік су есептегіштер 5°С-тан 40°С-қа дейінгі температурадағы ауызсуық судың және 5°С-тан 90°С-қа дейінгі температурадағы ыстық судың көлемін өлшеуге арналған. Су құбыры желісіндегі жұмыс қысымы 1,6 МПа-дан (16 кгс/см²) аспайды. Тауардың құнына барлық қажетті шығындар, сондай-ақ тауарды түсіруге, тиеуге және соңғы межелі орынға жеткізуге байланысты шығындар кіреді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17911555-1
Наименование закупки:	Контрольно измерительные приборы и автоматика
Номер лота:	№ 88381874-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик положения
Описание лота:	герконовый
Дополнительное описание лота:	Геркон
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска Не ранее 2025 года. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. Импульсные счетчики воды крыльчатые одноструйные, сухоходные предназначены для измерения объема питьевой холодной воды при температуре от 5°С до 40°С и горячей воды при температуре от 5°С до 90°С .Рабочее давление в водопроводной сети не более 1,6МПа (16 кгс/см3). В стоимость товара входят все необходимые затраты, а также затраты, связанные с разгрузкой, погрузкой товара и доставкой на место конечного пункта назначения.