Утверждаю
Начальник Кызылординской районной эксплуатационной части
подполковник _____ Б.Жумабаев
"16" ноября 2026 г.

Дефектный акт

Текущий ремонт административного здания в/ч 66597

Мы, нижеподписавшиеся комиссия назначенная приказом начальника РЭЧ № 112 от 26.06.2025 года в составе, председателя комиссии заместитель начальника КРЭЧ подполковник Альмухамедов.Т, члены комиссии качества СМР гр персонал инженер РЭС Тұрмаханов Ә, инженер-сметчик ОЭЗиС гр.персонал Сейлова Г., гл.инженер ВКХ ОЭЗиС гр.персонал Анапин Б.гл.инженер ТХ ОЭЗиС гр.персонал Сәрсенбай А, Инженер по ЗиС гр персонал Кожахметова Г. составили настоящий дефектный акт Текущий ремонт административного здания в/ч 66597 , при этом были выявлены следующие виды и объемы работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	24
2	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	24
3	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	5
4	Полотна дверные. Снятие	м²	9
5	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	84
6	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	23
	Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
7	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	24
8	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	24
9	Устройство покрытия полов из линолеума	м² покрытия	23
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	44
	Раздел 3: Внутренняя отделка 1 этаж		
11	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее (бамбук)	м²	60
12	Прокладка провода	м	15
	Раздел 4: Внутренняя отделка 2 этаж		
13	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее (бамбук)	м²	135
14	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	46
15	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	3,78
16	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого	м²	5,88
17	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности	м²	5
18	Прокладка провода	м	30
	Раздел 5: Актовый зал		
19	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее (бамбук)	м²	85
20	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	28
21	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	1,89

Председатель комиссии:
Заместитель начальника КРЭЧ
подполковник Альмухамедов Т

Члены комиссии:
Гл.инженер РЭС
гр.персонал Тұрмаханов Ә
Гл.инженер ВКХ ОЭЗиС гр.персонал Анапин Б.
Инженер- сметчик ОЭЗиС гр.персонал Сейлова Г.
Гл.инженер ТХ ОЭЗиС гр.персонал Сәрсенбай А.
Инженер по учету ЗиС гр.персонал Кожахметова Г.

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик

Утверждена

Пачальник Кызылординской РЭЧ

подполковник Б.Жумабаев

"__" _____ 2026 г.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме **3 493,466** тыс.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт административного здания в/ч 66597
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Обща сто тыс
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	без шифра	Текущий ремонт административного здания в/ч 66597	3 011,609			3
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**3 011,609**			**3**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3 011,609**			**3**
		НДС 16%			**481,857**	
		Всего по сводной смете	**3 011,609**		**481,857**	**3**

Заместитель начальника КРЭЧ подполковник **Т.Альмухамедов**

Инженер сметчик КРЭЧ гр.персонал **Г.Сейлова**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форм

Наименование стройки Текущий ремонт административного здания в/ч 66597

Наименование объекта Текущий ремонт административного здания в/ч 66597

Локальная смета № 2-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт административного здания в/ч 66597
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	3 011,609	тыс. тенге
Средства на оплату труда	880,755	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,198	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих 2026 г

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимо тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**3 011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			864
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*450*
		машины и механизмы	тенге			48
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 098
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	198		
	Раздел 1:	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**177**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			173
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*89*
		машины и механизмы	тенге			4
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1*

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
1	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**24**	**3 464**	**83**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 371	80
		в том числе оплата труда рабочих			*1 733*	*41*
1.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,774928	4 552	80
1.2		машины и механизмы			93	2
		в том числе оплата труда машинистов			*36*	
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,366336	6 069	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,366336*	*2 340*	
2	**1207-0101-0302** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**24**	**577**	**13**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			577	13
		в том числе оплата труда рабочих			*296*	*7*
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,632832	3 809	13
3	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**5**	**8 732**	**43**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 370	41
		в том числе оплата труда рабочих			*4 303*	*21*
3.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,38959	4 028	41
3.2		машины и механизмы			362	1
		в том числе оплата труда машинистов			*118*	
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,21041	8 442	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,21041*	*2 795*	

1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,42029	85	
4	**1206-0101-1001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**9**	**1 521**	**13**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 521	13
		в том числе оплата труда рабочих			*782*	*7*
4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,461112	3 956	13
5	**1207-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**84**	**152**	**12**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			152	12
		в том числе оплата труда рабочих			*78*	*6*
5.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,356808	3 809	12
6	**1207-0101-0205** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**23**	**468**	**10**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			460	10
		в том числе оплата труда рабочих			*236*	*5*
6.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,776882	3 809	10
6.2		машины и механизмы			8	
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,031694	6 069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,031694*	*2 340*	
	Раздел 2:	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**591**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			155
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*81*
		машины и механизмы	тенге			12

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*4*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			423
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
7	**1111-0212-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм = 1,04*	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**24**	**5 969**	**143**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 423	106
		в том числе оплата труда рабочих			*2 315*	*55*
7.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,424064	4 734	106
7.2		машины и механизмы			394	9
		в том числе оплата труда машинистов			*131*	*3*
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1248	6 069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1248*	*2 340*	
7.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,713856	93	
7.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,064896	12 902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,064896*	*3 992*	
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,92352	8 261	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,92352*	*2 795*	*2*
7.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,219648	148	
7.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,619008	182	
7.3		материалы, изделия и конструкции			1 152	27
7.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,04608	36	
7.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	183,6	131	24
7.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	18	145	2
7.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,4	187	
7.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,48	1 103	
8	**273-201-0102-0009** *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	**Керамогранитная плитка матовая, размерами 9,6х60 см**	**м²**	**24**	**10 172**	**244**
9	**1111-0220-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство плинтусов деревянных**	**м плинтусов**	**24**	**366**	**8**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кэм=1,04					
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			356	8
		в том числе оплата труда рабочих			*186*	*4*
9.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,90944	4 470	8
9.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	
9.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019968	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,019968*	*2 795*	
9.3		материалы, изделия и конструкции			3	
9.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,072	861	
10	**233-204-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Плинтус из МДФ**	**м**	**26**	**1 510**	**39**
11	**1111-0218-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм 1,04*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м² покрытия**	**23**	**5 601**	**128**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 082	24
		в том числе оплата труда рабочих			*566*	*13*
11.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,76472	4 315	24
11.2		машины и механизмы			119	2
		в том числе оплата труда машинистов			*38*	
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02392	6 069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,02392*	*2 340*	
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1196	12 902	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1196*	*3 992*	
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1196	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1196*	*2 795*	
11.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,535808	148	
11.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,2392	40	
11.3		материалы, изделия и конструкции			4 400	101

1	2	3	4	5	6	7
11.3.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	23,92	4 042	96
11.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,645	187	
11.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	4,485	834	3
11.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,23	1 103	
12	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**44**	**550**	**24**
	Кзтр и Кзм 1,04					
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			358	15
		в том числе оплата труда рабочих			*187*	*8*
12.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,047616	5 172	15
12.2		машины и механизмы			5	
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	
12.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,608608	19	
12.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013728	6 069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,013728*	*2 340*	
12.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,919776	22	
12.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018304	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,018304*	*2 795*	
12.3		материалы, изделия и конструкции			187	8
12.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	46,2	166	7
12.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,484	1 186	
13	**261-201-0509** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов**	**шт.**	**22**	**120**	**2**
	Раздел 3:	**Внутренняя отделка 1 этаж**				**311**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			73
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*38*
		машины и механизмы	тенге			5
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*1*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			232

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
14	**1115-0701-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм 1,04*	**Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее (бамбук)**	**м²**	**60**	**4 677**	**280**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 130	67
		в том числе оплата труда рабочих			*591*	*35*
14.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,536	4 099	67
14.2		машины и механизмы			95	5
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*1*
14.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,6864	8 186	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,6864*	*2 795*	*1*
14.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3744	111	
14.3		материалы, изделия и конструкции			3 452	207
14.3.1	232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700x240x0,6 мм	м²	66	2 796	184
14.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12	187	2
14.3.3	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	9	2 261	20
15	**247-103-3801** *ПрСЦ 09.2026 № 1-4*	**Прожектор для архитектурного освещения мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, размеры 115x27x187 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65**	**шт.**	**10**	**2 034**	**20**
16	**1121-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм 1,04*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**15**	**367**	**5**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			347	5
		в том числе оплата труда рабочих			*176*	*2*
16.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,00932	5 155	5
16.2		машины и механизмы			1	

1	2	3	4	5	6	7
16.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1794	22	
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000312	12 902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,000312*	*3 992*	
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000156	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,000156*	*2 795*	
16.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,34008	21	
16.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,07488	148	
16.3		материалы, изделия и конструкции			19	
16.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,06	2 250	
16.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0315	1 186	
16.3.3	261-302-0456	Провод	м	15,45		
16.3.4	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0018	24 773	
16.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,024	3 256	
17	**243-105-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**15**	**332**	**4**
	Раздел 4:	**Внутренняя отделка 2 этаж**				**1 405**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			347
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*181*
		машины и механизмы	тенге			16
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 041
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	76		
18	**1115-0701-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее (бамбук)**	**м²**	**135**	**4 614**	**622**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 130	152
		в том числе оплата труда рабочих			*591*	*79*
18.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,206	4 099	152
18.2		машины и механизмы			95	12

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*4*
18.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,5444	8 186	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,5444*	*2 795*	*4*
18.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,8424	111	
18.3		материалы, изделия и конструкции			3 389	457
18.3.1	232-105-0101	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х300х0,6 мм	м²	148,5	2 739	406
18.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27	187	5
18.3.3	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	20,25	2 261	45
19	**1111-0220-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1.04*	**Устройство плинтусов деревянных**	**м плинтусов**	**46**	**836**	**38**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			356	16
		в том числе оплата труда рабочих			*186*	*8*
19.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,65976	4 470	16
19.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	
19.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038272	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,038272*	*2 795*	
19.3		материалы, изделия и конструкции			473	21
19.3.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	46,46	465	21
19.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,138	861	
20	**233-204-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Плинтус из МДФ**	**м**	**46**	**1 510**	**69**
21	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**	**3,78**	**6 096**	**23**
	Кзтр и Кэм 1,08					
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			4 938	18
		в том числе оплата труда рабочих			*2 561*	*9*

1	2	3	4	5	6	7
21.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9815647	4 688	18
21.2		машины и механизмы			240	
		в том числе оплата труда машинистов			*78*	
21.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6433862	19	
21.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0081648	6 069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0081648*	*2 340*	
21.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1947305	22	
21.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0081648	12 902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0081648*	*3 992*	
21.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0869551	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0869551*	*2 795*	
21.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,1665619	119	
21.3		материалы, изделия и конструкции			918	3
21.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00378	88 627	
21.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02646	861	
21.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,19656	1 086	
21.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,9072	3 196	2
22	**223-201-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**3,78**	**23 976**	**90**
23	**223-502-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**4**	**568**	**2**
24	**223-502-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**2**	**5 113**	**10**
25	**223-503-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88**	**м**	**12**	**770**	**9**
26	**1110-0401-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм 1,08*	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного**	**м²**	**5,88**	**15 728**	**92**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			12 982	7
		в том числе оплата труда рабочих			*6 731*	*3*
26.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,145328	5 807	7
26.2		машины и механизмы			400	
		в том числе оплата труда машинистов			*60*	
26.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,508784	290	
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,127008	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,127008*	*2 795*	
26.3		материалы, изделия и конструкции			2 346	1
26.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,473716	1 590	
26.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,4116	1 154	
26.3.3	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м²	5,88		
26.3.4	235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный	кг	1,19952	7 822	
27	**223-207-0203** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**м²**	**5,88**	**53 453**	**31**
28	**1115-0202-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: устройство оконной или дверной заглушины нижней**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**5**	**15 822**	**79**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			14 662	7
		в том числе оплата труда рабочих			*7 674*	*38*
28.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,728	5 340	7
28.2		машины и механизмы			105	
		в том числе оплата труда машинистов			*40*	
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08632	6 069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,08632*	*2 340*	
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 055	5
28.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	0,175	24 256	4
28.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,003	34 610	

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01

Составлен(а) в текущих 2026 г

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимост тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	232-105-0101 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) бамбук	м²	242	2 739	662 8
2	223-207-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м²	5,88	53 453	314 3
3	273-201-0102-0009 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Керамогранитная плитка матовая, размерами 9,6х60 см	м²	24	10 172	244 1
4	232-105-0201 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м²	66	2 796	184 5
5	233-204-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плинтус из МДФ	м	100	1 510	151 0
6	233-202-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	25,2	5 907	148 8
7	223-201-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	5,67	23 976	135 9
8	217-701-0218 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	42	2 261	94 9
9	233-101-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	23,46	4 042	94 8
10	247-103-3801 *ПрСЦ 09.2026 № 1-4*	Прожектор для архитектурного освещения мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, размеры 115х27х187 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65	шт.	26	2 034	52 8
11	233-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	98,98	465	46 0

1	2	3	4	5	6	7
28.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	36	
28.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	1	926	
29	**247-103-3801** *ИрСЦ 09.2026 № 1-4*	**Прожектор для архитектурного освещения мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, размеры 115x27x187 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65**	**шт.**	**16**	**2 034**	3
30	**1121-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**30**	**367**	1
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			347	1
		в том числе оплата труда рабочих			*176*	
30.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,01864	5 155	1
30.2		машины и механизмы			1	
30.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3588	22	
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000624	12 902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,000624*	*3 992*	
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000312	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,000312*	*2 795*	
30.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,68016	21	
30.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,14976	148	
30.3		материалы, изделия и конструкции			19	
30.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,12	2 250	
30.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	
30.3.3	261-302-0456	Провод	м	30,9		
30.3.4	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0036	24 773	
30.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3 256	
31	**243-105-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**30**	**332**	
	Раздел 5:	**Актовый зал**				**52**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	
33.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023296	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,023296*	*2 795*	
33.3		материалы, изделия и конструкции			473	1
33.3.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	28,28	465	1
33.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,084	861	
34	**233-204-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Плинтус из МДФ**	**м**	**28**	**1 510**	**4**
35	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**	**1,89**	**6 096**	**1**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			4 938	
		в том числе оплата труда рабочих			*2 561*	
35.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,9907824	4 688	
35.2		машины и механизмы			240	
		в том числе оплата труда машинистов			*78*	
35.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3216931	19	
35.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0040824	6 069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0040824*	*2 340*	
35.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0973652	22	
35.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0040824	12 902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0040824*	*3 992*	
35.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0434776	8 261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0434776*	*2 795*	
35.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,083281	119	
35.3		материалы, изделия и конструкции			918	
35.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00189	88 627	
35.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01323	861	
35.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,09828	1 086	

1	2	3	4	5	6	7
35.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	3 196	1
36	**223-201-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**1,89**	**23 976**	**45**
37	**223-502-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**568**	**1**
38	**223-502-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**шт.**	**1**	**5 113**	**5**
39	**223-503-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88**	**м**	**6**	**770**	**4**

Составил Сейлова Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7
12	223-502-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5 113	15 3
13	243-105-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	332	14 9
14	223-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	18	770	13 8
15	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	61,045	187	11 4
16	235-202-0121 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный	кг	1,19952	7 822	9 3
17	233-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	46,2	166	7 6
18	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,3608	3 196	4 3
19	212-402-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	0,175	24 256	4 2
20	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,473716	1 590	3 9
21	236-104-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	4,485	834	3 7
22	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568	3 4
23	261-201-0509 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	22	120	2 6
24	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	18	145	2 6
25	235-401-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Пакля пропитанная	кг	1	926	9
26	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,71	1 103	7
27	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5785	1 186	6
28	215-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00567	88 627	5

1	2	3	4	5	6	7
29	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,4116	1 154	4
30	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,29484	1 086	3
31	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,33369	861	2
32	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,072	3 256	2
33	216-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,003	34 610	1
34	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,18	2 250	4
35	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода техническая	$м^3$	0,04708	36	
36	252-207-3981 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Втулки В17	1000 шт.	0,0054	24 773	1
37	261-107-0831 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мусор строительный	т	2,2285		
38	261-302-0456 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Провод	м	46,35		
39	223-207-0200 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	$м^2$	5,88		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 098 4**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 098 4**