

SANA 2026.6Д от 16.06.2026 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Зайсанский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2026-065 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

ГУ "Отдел ЖХХ ПТ и АД" Зайсанского района



А.М.Жумагалиев

2.704,000 тыс тенге

тыс тенге

372,966 тыс тенге

N 72 от 08.10.2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

"08" 10 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по содержанию систем теплоснабжения г.Зайсан (Обеспечение бесперебойного функционирования)
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6-01	Текущий ремонт систем теплоснабжения г.Зайсан	2.220,033			2.220,033
	Итого по главе 6	2.220,033			2.220,033
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	2.220,033			2.220,033
	сметная з/плата				613,703
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,208
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	2.220,033			2.220,033
	Сметная прибыль (5)%	111,002			111,002
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	2.331,035			2.331,035
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
	Итого в текущих ценах в том числе	2.331,035			2.331,035
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	2.331,035			2.331,035
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%	2.331,035			2.331,035
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				

	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:	2 331,035			2 331,035
	Часть II, III, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:	2 331,035			2 331,035
	- 2026 г. - 100% (Клер = 1,0000000000)	2 331,035			2 331,035
	Итого по части I, II, III				
	в т. ч. с разбивкой по годам:	2 331,035			2 331,035
	- 2026 г.		372,966		372,966
	Налог на добавленную стоимость, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - (НДС-16%)		372,966		372,966
	Всего по сводному сметному расчету	2 331,035	372,966		2 704,000
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	2 331,035	372,966		2 704,000
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				



Н.А.Ахметжанов

Директор ТОО "Архитектурная студия Томирис"

Наименование стройки: Текущий ремонт систем теплоснабжения г.Зайсан

Наименование объекта: Текущий ремонт систем теплоснабжения г.Зайсан

Форма 4

Заказ 2026-065

Локальная смета № 6-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

Работы по содержанию систем теплоснабжения г. Зайсан (Обеспечение бесперебойного функционирования)

Основание:

Сметная стоимость	2220,033	тыс. тенге
-------------------	----------	------------

Средства на оплату труда	613,703	тыс. тенге
--------------------------	---------	------------

Нормативная трудоемкость	0,208	тыс. чел.-ч
1. Подготовка производства	1,0	1,0
2. Изготовление	1,0	1,0
3. Проверка	1,0	1,0
4. Упаковка	1,0	1,0
5. Транспортировка	1,0	1,0
6. Хранение	1,0	1,0
7. Обслуживание	1,0	1,0
8. Ремонт	1,0	1,0
9. Утилизация	1,0	1,0
10. Прочие работы	1,0	1,0
Итого	10,0	10,0

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2.220.033
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2.220.033
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2.220.033
1	1215-0102-0702 Клим = 1,09	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	шт. арматуры	10	27196	271.960
2	1215-0102-0704 Клим = 1,09	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	шт. арматуры	12	36659	439.908
3	1216-0101-2402 Клим = 1,09	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	8	7727	61.816
4	1124-0106-0102 Клим = 1,12	Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	комплект	6	33707	202.242
5	242-202-0109	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	74589	447.534
6	1124-0106-0103 Клим = 1,12	Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	комплект	2	36797	73.594
7	242-202-0110	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	92257	184.514

8	1215-0101-0501 Клим = 1,09	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	15	3574	53.610
9	242-207-0502	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	4485	67.275
10	1215-0101-0502 Клим = 1,09	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	31	6574	203.794
11	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	5378	91.426
12	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	8740	122.360

Составил

Проверил

А.Ф. Ниязбеков

Н.А. Ахметжанов

Наименование стройки: Текущий ремонт систем теплоснабжения г.Зайсан

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

Работы по содержанию систем теплоснабжения г.Зайсан (Обеспечение бесперебойного функционирования)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6		7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	208			
---	------------------------------------	--	--------	-----	--	--	--

613.703

Средства на оплату труда

Машины и механизмы

1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,112	14290 4651	1.600 521
2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,1424	7439 3257	8.498 3.721
3	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5,8016	1430	8.296
4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7248	100	172
5	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	5,0176	16441 4551	82.494 23.337

6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,113439	9265 3257	10.316 3.626
7	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,2848	49	112

Итого по машинам и механизмам 17,196639 111.490
31.205

Материалы

1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01752	829500	14.533
2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0062	831695	5.157
3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,6	1154	1.846
4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,198	604	724
5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,204	5901	1.204
6	217-605-0301	Солддол ГОСТ 1033-79	т	0,002064	1022397	2.110
7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,4832	426	206
8	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,477	781	373
9	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,985	446	439
10	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	21,76	1493	32.488
11	242-202-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	74589	447.534
12	242-202-0110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	92257	184.514
13	242-207-0502	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	4485	67.275
14	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	5378	91.426
15	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	8740	122.360
16	261-107-0711	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,926	1016	941

17	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2
----	--------------	---	-----	---

Итого по материалам 973.129

Утверждаю:

Руководитель отд.ЖКХ Пт и АД
Зайсанского района
А.Жумагалиев


2026г

Дефектная ведомость
теплоснабжения г.Зайсан

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	шт. арматуры	10
2	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	шт. арматуры	12
3	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	8
4	Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	комплект	6
5	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6
6	Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	комплект	2
7	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2
8	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	15
9	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15
10	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	31
11	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17
12	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14

Составил :

Гл.специалист

 М.Бахытов

2026г