

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

15 000,000 тыс. тенге

2 068,966 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

08 "10" 2026

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Улучшение технического состояния КГУ «Школа-гимназия №14 имени Аль-Фараби» отдела образования города Кентау управления образования Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах июнь 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Улучшение технического состояния КГУ «Школа-гимназия №14 имени Аль-Фараби» отдела образования города Кентау управления образования Туркестанской области	12 315,271			12 315,271
		Итого по главе 2	12 315,271			12 315,271
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12 315,271			12 315,271
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12 315,271			12 315,271
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	615,763			615,763
		Итого по части II в сметных ценах:	12 931,034			12 931,034
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%						
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%			2068,966	2 068,966
		Всего по сводному сметному расчету	12 931,034		2 068,966	15 000,000

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,03</i>					
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			408	44 880
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			210	23 100
1.1.1	009-0120 20520	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.88517	3 775	44 867
2	1208-0101-0201 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	468	677	316 836
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			677	316 836
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			348	162 864
2.1.1	009-0120 20520	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	83.923164	3 775	316 810
		Кровля				
3	1112-0102-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м² кровли	468	1 940	907 920
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			593	277 524
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			310	145 080
3.1.1	003-0132 20165	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60.207264	4 606	277 315
3.2		материалы, изделия и конструкции			1 347	630 396
3.2.1	235-101-0301 135525	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	538.2	402	216 356
3.2.2	235-101-0302 135526	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	538.2	522	280 940
3.2.3	235-201-0101 135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112.32	554	62 225
3.2.4	217-605-0104 146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	294.84	241	71 056
4	1109-0102-0901 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м² покрытия	110	1 719	189 090
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			1 533	168 630
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			795	87 450
4.1.1	002-0132 20094	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36.2648	4 649	168 595

1	2	3	4	5	6	7
4.2		материалы, изделия и конструкции			183	20 130
4.2.1	214-214-0108 128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0.0176	10 602	187
4.2.2	222-525-0102 131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0121	1 155 109	13 977
4.2.3	217-101-0107 144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00242	954 056	2 309
4.2.4	217-605-0104 146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0.462	241	111
4.2.5	217-301-0105 274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.671	2 236	1 500
4.2.6	214-203-0103 279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.003267	593 723	1 940
5	224-102-0906 ССС РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м ²	126.5	3 914	495 121
	Раздел 2:	Окна-30 м²				1 820 220
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			248 940
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			129 060
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 570 590
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
6	1110-0301-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 κ=0,8 Кзтр и Кэм=1,04	Демонтаж конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м ²	30	3 698	110 940
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			3 688	110 640
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 912	57 360
6.1.1	002-0131 20093	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24.258624	4 561	110 644
7	1110-0301-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м ²	30	5 914	177 420
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			4 610	138 300
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 390	71 700

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	002-0131 20093	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.32328	4 561	138 304
7.2		материалы, изделия и конструкции			1 291	38 730
7.2.1	223-503-0503 316006	Лента ПСУЛ	м	92.091	259	23 852
7.2.2	223-503-0504 316007	Лента бутиловая	м	92.091	89	8 196
7.2.3	235-202-0118 316029	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.094	3 196	6 692
8	223-102-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импорт и поворотная створка	м²	30	51 062	1 531 860
	Раздел 3:	Кладка стен из шлакоблока 80шт=0,4х0,2х0,2х80=1,28м³				135 446
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76 993
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			40 185
		машины и механизмы	тенге			84 365
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			72 013
		материалы, изделия и конструкции	тенге			56 840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	202		
9	1108-0102-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³ кладки	1.28	19 682	25 193
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			17 646	22 587
		в том числе оплата труда рабочих			9 150	11 712
9.1.1	002-0131 20093	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.952064	4 561	22 586
9.2		материалы, изделия и конструкции			2 036	2 606
9.2.1	212-401-0101 102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0.1408	17 997	2 534
9.2.2	215-202-0504 131555	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0.00064	109 237	70
9.2.3	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	0.03328	36	1
10	213-302-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	80	552	44 160

1	2	3	4	5	6	7
11	1115-0202-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены с двух сторон 3,2х2=6,4м²	м² оштукатуриваемой поверхности	6.4	4 616	29 542
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			3 871	24 774
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 026	12 966
11.1.1	003-0138 <i>20171</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.83072	5 128	24 772
11.2		машины и механизмы			13 182	84 365
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			11 252	72 013
11.2.1	314-102-0301 <i>765</i>	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 6.3 т	маш.-ч	1.69728	10 514	17 845
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1.69728	3 313	5 623
11.2.2	311-601-1701 <i>3401</i>	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см²	маш.-ч	21.67296	500	10 836
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	чел.-ч	43.34592	500	10 815
11.2.3	312-105-0101 <i>3402</i>	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	15.40608	500	7 703
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	чел.-ч	30.81216	500	7 688
11.2.4	313-201-0601 <i>3403</i>	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэффициентом уплотнения 1:6	маш.-ч	21.60768	500	10 804
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	21.60768	499	10 782
11.2.5	314-102-0502 <i>3405</i>	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	21.8688	500	10 934
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	чел.-ч	43.7376	500	10 913
11.2.6	314-104-0109 <i>3407</i>	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	21.99936	500	11 000
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	чел.-ч	43.99872	500	10 978
11.2.7	342-104-0101 <i>3415</i>	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	15.27552	500	7 638
11.2.8	343-102-0102 <i>3416</i>	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	15.21024	500	7 605
11.3		материалы, изделия и конструкции			500	3 200
11.3.1	212-402-0107 <i>102682</i>	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.11968	23 446	2 806
11.3.2	216-103-0101 <i>144613</i>	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000384	36 581	14
11.3.3	217-108-0101 <i>286164</i>	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.00768	861	7

1	2	3	4	5	6	7
11.3.4	214-402-0103 315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	0.35456	1 069	379
12	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Шпаклевка поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	6.4	3 576	22 887
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 729	17 466
		в том числе оплата труда рабочих			1 428	9 139
12.1.1	003-0134 20167	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6537216	4 780	17 465
12.2		материалы, изделия и конструкции			840	5 376
12.2.1	217-603-0103 249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.0256	195	5
12.2.2	236-101-0116 280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.7488	187	140
12.2.3	232-503-0103 309297	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	71.6672	73	5 232
13	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная покраска водоземulsionными составами стен	м² окрашиваемой поверхности	6.4	2 135	13 664
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1 901	12 166
		в том числе оплата труда рабочих			995	6 368
13.1.1	003-0134 20167	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.54592	4 780	12 170
13.2		материалы, изделия и конструкции			234	1 498
13.2.1	236-202-0301 149589	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.004032	218 283	880
13.2.2	261-201-0342 249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3.264	116	379
13.2.3	218-103-0201 315996	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.01984	1 103	22
13.2.4	218-103-0203 315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344- 79	м²	0.05376	4 057	218
	Раздел 4:	Отделочные работы стен				410 509
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			343 324
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			179 245
		машины и механизмы	тенге			81 232

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			65 756
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66 750
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	249		
14	1146-0202-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Снятие шпаклевочного слоя со стен и потолка	м²	62.1513	894	55 563
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			894	55 563
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			461	28 652
14.1.1	006-0120 <i>20366</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа. промышленных печей и труб	чел.-ч	14.7502437	3 767	55 564
15	1115-0202-0901 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Шпаклевка поверхности стены и потолка внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	62.1513	3 576	222 253
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			2 729	169 611
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 428	88 752
15.1.1	003-0134 <i>20167</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35.4818043	4 780	169 603
15.2		материалы, изделия и конструкции			840	52 207
15.2.1	217-603-0103 <i>249131</i>	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.2486052	195	48
15.2.2	236-101-0116 <i>280106</i>	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7.2717021	187	1 360
15.2.3	232-503-0103 <i>309297</i>	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	695.9702574	73	50 806
16	1115-0302-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска вододисперсионными составами стены и потолка	м² окрашиваемой поверхности	62.1513	2 135	132 693
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			1 901	118 150
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			995	61 841
16.1.1	003-0134 <i>20167</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24.7237871	4 780	118 180
16.2		машины и механизмы			1 307	81 232
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 058	65 756
16.2.1	315-201-0102 <i>128</i>	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	11.4109787	1 339	15 279

1	2	3	4	5	6	7
16.2.2	321-206-0403 3408	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	19.6522411	500	9 826
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>39.3044821</i>	<i>500</i>	<i>9 806</i>
16.2.3	321-211-0105 3409	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	15.8485815	500	7 924
16.2.4	324-101-0701 3410	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час. с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	22.8219574	500	11 411
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22.8219574</i>	<i>499</i>	<i>11 388</i>
16.2.5	324-101-0801 3411	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	14.580695	500	7 290
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>29.16139</i>	<i>500</i>	<i>7 276</i>
16.2.6	324-101-0802 3412	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	20.2861843	500	10 143
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>60.858553</i>	<i>500</i>	<i>10 123</i>
16.2.7	324-105-0601 3413	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	17.116468	500	8 558
16.2.8	332-204-0101 3414	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	21.5540708	500	10 777
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>21.5540708</i>	<i>499</i>	<i>10 755</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			234	14 543
16.3.1	236-202-0301 149589	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0391553	218 283	8 547
16.3.2	261-201-0342 249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	31.697163	116	3 677
16.3.3	218-103-0201 315996	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.192669	1 103	213
16.3.4	218-103-0203 315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.5220709	4 057	2 118
	Раздел 5:	Туалетные перегородки-30м²				980 646
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			156 720
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>82 050</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			823 896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
17	1115-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Перегородки из пластика	м²	30	5 237	157 110
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
17.1		затраты на труд рабочих			5 224	156 720
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 735	82 050
17.1.1	003-0136 20169	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.6557	4 951	156 727
17.2		материалы, изделия и конструкции			12	360
17.2.1	217-105-0102 287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.3	1 186	356
18	231-301-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 8 мм	м²	31.5	26 144	823 536
	Раздел 6:	Облицовка стен кафелем-344,92 м²				6 081 609
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 871 305
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			2 549 649
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 210 304
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	950		
19	1115-0101-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м² поверхности облицовки	344.92	14 612	5 039 971
		<i>из них:</i>				
19.1		затраты на труд рабочих			14 123	4 871 305
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			7 392	2 549 649
19.1.1	003-0138 20171	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	949.90968	5 128	4 871 137
19.2		материалы, изделия и конструкции			489	168 666
19.2.1	212-402-0103 102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	6.8984	23 598	162 788
19.2.2	216-101-0501 144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.137968	28 163	3 886
19.2.3	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	1.7246	36	62
19.2.4	218-103-0201 315996	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1.7246	1 103	1 902
20	232-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	344.92	3 019.94	1 041 638
	Раздел 7:	Сантехнические работы				932 996
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			267 900
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			136 208
		материалы, изделия и конструкции	тенге			665 084

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
21	1215-0101-0402 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	16	2 968	47 488
		<i>из них:</i>				
21.1		затраты на труд рабочих			2 968	47 488
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 526	24 416
21.1.1	009-0130 <i>20530</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10.520832	4 513	47 481
22	1117-0104-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	10 392	62 352
		<i>из них:</i>				
22.1		затраты на труд рабочих			8 562	51 372
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 342	26 052
22.1.1	004-0135 <i>20239</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.22958	5 022	51 373
22.2		материалы, изделия и конструкции			1 828	10 968
22.2.1	235-202-0119 <i>304154</i>	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1.356	2 082	2 823
22.2.2	244-104-0801 <i>316046</i>	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	6	1 357	8 142
23	244-101-0301 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	53 664	321 984
24	244-101-0601 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 807	88 842
25	1117-0104-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка писсуара настенного	комплект	10	24 589	245 890
		<i>из них:</i>				
25.1		затраты на труд рабочих			5 020	50 200
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 546	25 460
25.1.1	004-0138 <i>20242</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.486	5 292	50 200
25.2		материалы, изделия и конструкции			19 569	195 690
25.2.1	236-104-0101 <i>149395</i>	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.12	781	94
25.2.2	244-101-0901 <i>275096</i>	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	10	19 544	195 440

1	2	3	4	5	6	7
25.2.3	236-202-1014 278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.24	446	107
25.2.4	217-701-0308 329346	Очес льняной	кг	0.12	426	51
26	1116-0301-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	40	3 080	123 200
		<i>из них:</i>				
26.1		затраты на труд рабочих			2 971	118 840
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 507	60 280
26.1.1	004-0137 20241	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.848	5 201	118 832
26.2		материалы, изделия и конструкции			109	4 360
26.2.1	261-301-0219 187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	4 248
26.2.2	217-603-0103 249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.628	195	122
27	241-203-0407 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	40	1 081	43 240

Наименование стройки - Улучшение технического состояния КГУ «Школа-гимназия №14 имени Аль-Фараби» отдела образования города Кентау управления образования Туркестанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-01

на Улучшение технического состояния КГУ «Школа-гимназия №14 имени Аль-Фараби» отдела образования города Кентау управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Улучшение технического состояния КГУ «Школа-гимназия №14 имени Аль-Фараби» отдела образования города Кентау управления образования Туркестанской области

Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена	Отпускная цена	Транспортные расходы	Стоимость (Всего)
						на единицу обоснование	на единицу обоснование	на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20171Т	003-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	954.7404	5 128	-	-	4 895 909.00
2	20520Т	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	95.808334	3 775	-	-	361 676.00
3	20167Т	003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66.405233	4 780	-	-	317 417.00
4	20165Т	003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60.207264	4 606	-	-	277 315.00
5	20093Т	002-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59.533968	4 561	-	-	271 534.00
6	20094Т	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36.2648	4 649	-	-	168 595.00
7	20169Т	003-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.6557	4 951	-	-	156 727.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20241Т	004-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.848	5 201	-	-	118 832.00
9	20366Т	006-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.7502437	3 767	-	-	55 564.00
10	20239Т	004-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.22958	5 022	-	-	51 373.00
11	20242Т	004-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.486	5 292	-	-	50 200.00
12	20530Т	009-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10.520832	4 513	-	-	47 481.00
13	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	358.8998132	383.86	-	-	(137769)
Всего затраты труда по специальностям (по смете)				тенге				--	6 773 052.00
Затраты труда рабочих				чел.-ч	1 731.3502				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
Всего трудовые ресурсы (по смете)				тенге				--	6 773 052.00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин	Зарплата машинистов		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,9527% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
14	765С	0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	1.69728	10 514	-	3 313	17 845.00
15	128С	0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	11.4109787	1 339	-	-	15 279.00
16	3410С	0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Вакуумная машина 10000 л, с пневматической системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	22.8219574	500	-	499	11 411.00
								11 388.16	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.6) 14197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	3407С	0109 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	21.99936	500	-	499	11 000.00
						--	--	10 977.68	
18	3405С	0502 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	21.8688	500	-	499	10 934.00
						--	--	10 912.53	
19	3401С	1701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см²	маш.-ч	21.67296	500	-	499	10 836.00
						--	--	10 814.81	
20	3403С	0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэффициентом уплотнения 1:6	маш.-ч	21.60768	500	-	499	10 804.00
						--	--	10 782.23	
21	3414С	0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	21.5540708	500	-	499	10 777.00
						--	--	10 755.48	
22	3412С	0802 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	20.2861843	500	-	499	10 143.00
						--	--	10 122.81	
23	3408С	0403 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	19.6522411	500	-	499	9 826.00
						--	--	9 806.47	
24	3413С	0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	17.116468	500	-	499	8 558.00
						--	--	8 541.12	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,0511% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
25	3409С	0105 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	15.8485815	500	-	499	7 924.00
						--	--	7 908.44	
26	3402С	0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	15.40608	500	-	499	7 703.00
						--	--	7 687.63	
27	3415С	0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	15.27552	500	-	499	7 638.00
						--	--	7 622.48	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,9962% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	3416С	0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	15.21024	500	-	499	7 605.00
						--	--	7 589.91	
29	3411С	0801 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	14.580695	500	-	499	7 290.00
						--	--	7 275.77	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				137 769	165 575.00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,0785% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>									
30		223-102-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	30	51 062	50 367	-	1 531 860.00
						--	--	-	
31		0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	344.92	3 019.94	-	-	1 041 638.00
						--	--	-	
32		0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 8 мм	м²	31.5	26 144	25 446	-	823 536.00
						--	--	-	
33		0906 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	126.5	3 914	3 877	-	495 121.00
						--	--	-	
34	295059С	0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	53 664	52 991	-	321 984.00
						--	--	-	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4449% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>									
35	135526С	0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	538.2	522	505	-	280 940.00
						--	--	-	
36	135525С	0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	538.2	402	389	-	216 356.00
						--	--	-	
37	275096С	0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	10	19 544	19 268	-	195 440.00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.6) 14197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	102671C	0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	6.8984	23 598	20 754	-	162 788.00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,4766% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
39	295062C	0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 807	14 490	-	88 842.00
						--	--	-	
40	146664C	0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	295.302	241	236	-	71 168.00
						--	--	-	
41	135815C	0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112.32	554	533	-	62 225.00
						--	--	-	
42	309297C	0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	767.6374574	73	69	-	56 038.00
						--	--	-	
43	111888C	0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, серый	шт.	80	552	446	-	44 160.00
						--	--	-	
44	155046C	0407 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	40	1 081	1 064	-	43 240.00
						--	--	-	
45	316006C	0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	92.091	259	256	-	23 852.00
						--	--	-	
46	131019C	0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0121	1 155 109	1 148 824	-	13 977.00
						--	--	-	
47	149589C	0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0431873	218 283	212 053	-	9 427.00
						--	--	-	
48	316007C	0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая	м	92.091	89	88	-	8 196.00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	316046C	0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	6	1 357	1 339	-	8 142.00
						--	--	-	
50	316029C	0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2.094	3 196	3 155	-	6 692.00
						--	--	-	
51	187490M	0219 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	692	-	4 248.00
						--	--	-	
52	249453C	0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	34.961163	116	112	-	4 055.00
						--	--	-	
53	144523C	0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.137968	28 163	26 079	-	3 886.00
						--	--	-	
54	304154C	0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1.356	2 082	2 055	-	2 823.00
						--	--	-	
55	102682C	0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.11968	23 446	20 605	-	2 806.00
						--	--	-	
56	102633C	0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0.1408	17 997	15 580	-	2 534.00
						--	--	-	
57	315998C	0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.5758309	4 057	4 009	-	2 336.00
						--	--	-	
58	144746C	0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00242	954 056	940 554	-	2 309.00
						--	--	-	
59	315996C	0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1.937109	1 103	1 088	-	2 137.00
						--	--	-	
60	279826C	0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.003267	593 723	589 923	-	1 940.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.671	2 236	2 207	-	1 500.00
61	274664C					--	--	-	
		0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.0205021	187	182	-	1 500.00
62	280106C					--	--	-	
		0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0.35456	1 069	1 058	-	379.00
63	315944C					--	--	-	
		0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.3	1 186	1 170	-	356.00
64	287729C					--	--	-	
		0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0.0176	10 602	10 554	-	187.00
65	128849C					--	--	-	
		0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.9022052	195	195	-	176.00
66	249131C					--	--	-	
		1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.24	446	438	-	107.00
67	278579C					--	--	-	
		0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.12	781	768	-	94.00
68	149395C					--	--	-	
		0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0.00064	109 237	107 143	-	70.00
69	131555C					--	--	-	
		0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	1.75788	36	36	-	63.00
70	249132C					--	--	-	
		0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0.12	426	419	-	51.00
71	329346C					--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	144613С	0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000384	36 581	34 821	-	14.00
						--	--	-	
73	286164С	0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.00768	861	849	-	7.00
						--	--	-	
			Всего строителные материалы и конструкции	тенге				--	5 539 199.00