Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17915932-1
Сатып алудың атауы:	арнайы техникаға арналған төсемдер жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 83501339-ОИ2
Лоттың атауы:	Төсемелер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КАМАЗ ІЖҚ төсеу жинағы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе Қалашығы 3 Г
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КАМАЗ Еуро-1 қозғалтқышына төсемдер (толық жиынтық). Жөндеу жинағының құрамы: Блок басының жеңі 740-1003214-01 24 дана Май алынатын сақина 740-1003040 8 дана Салқындату жүйесінің сақинасы-1 дана. Салқындату жүйесінің сақинасы-4 дана. Салқындату жүйесінің сақинасы-2 дана. Жоғарғы жеңге тығыздағыш сақина (жұқа.)- 8 дана. Төменгі жеңге тығыздағыш сақина (қалың.)- 16 дана. Гидромуфта манжеті (100х125х12) - 1 дана. Гидромуфта манжеті - 1 дана. Клапан манжеті (10х18х12) - 8 дана. Иінді біліктің манжеті (105х130х12) -1 дана. Артқы подшип. жетек топл. сорғы-1 дана. ГБЦ төсеу-8 дана. Гидромуфта қосқышын төсеу-1 дана. Су қорабын төсеу-1 дана. Қабылдау коллекторының тығыздағышы-8 дана. Шығару коллекторын төсеу-8 дана. Тахометр датчигін төсеу-1 дана. Су қуысының тығынын төсеу-1 дана. Компрессор картерін төсеу-1 дана. Маховик картерін төсеу-1 дана. Еуро-8 дана клапан қақпағын төсеу. Май сүзгісінің корпусын төсеу-1 дана. Орталықтан тепкіш сүзгі корпусын төсеу-1 дана. КамАЗ-1 дана май картерін төсеу. Май құбырын төсеу-1 дана. Рульдік рульдік сорғыны төсеу-1 дана. Термостат қорабының саптамасын төсеу-1 дана. Айналма құбырдың келте құбырын төсеу (0,6)- 1 дана. Жеткізу құбырының келте құбырын төсеу-1 дана. Блоктың алдыңғы қақпағын төсеу-1 дана. Жеткізу құбырын төсеу-1 дана. Сапун төсеу-1 дана. Газ шығару жүйесін төсеу-2 дана. Су төгетін құбырды төсеу-1 дана. Су алу фланецін төсеу - 1 дана. Су төгетін фланецті төсеу-1 дана. Ағызу құбырының фланецін төсеу-1 дана. Генератор жетегінің шкивін төсеу-1 дана. МЕМСТ 481-80. Жеткізу кезінде сапа сертификатын беріңіз. Кепілдік кем дегенде 12 ай. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 8701 359 6700 Майдан

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17915932-1
Наименование закупки:	комплект прокладок для спецтехники
Номер лота:	№ 83501339-ОИ2
Наименование лота:	Комплект прокладок
Описание лота:	для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Комплект прокладок ДВС Камаз
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 Г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прокладки на двигатель КамАЗ Евро-1 (полный комплект). Состав ремкомплекта: Втулка головки блока 740-1003214-01 24шт Кольцо маслосъемное 740-1003040 8шт Кольцо системы охлаждения - 1шт. Кольцо системы охлаждения - 4шт. Кольцо системы охлаждения - 2шт. Кольцо уплотнительное на гильзу верхнее (тонк.) - 8шт. Кольцо уплотнительное на гильзу нижнее (толст.) - 16шт. Манжета гидромуфты (100х125х12) - 1шт. Манжета гидромуфты - 1шт. Манжета клапана (10х18х12) - 8шт. Манжета коленвала (105х130х12) -1шт. Пр. заднего подшип. привода топл. насоса -1шт. Прокладка ГБЦ- 8шт. Прокладка включателя гидромуфты-1шт. Прокладка водяной коробки- 1шт. Прокладка впускного коллектора - 8шт. Прокладка выпускного коллектора-8шт. Прокладка датчика тахометра - 1шт. Прокладка заглушки водяной полости -1шт. Прокладка картера компрессора-1шт. Прокладка картера маховика - 1шт. Прокладка клапанной крышки ЕВРО -8шт. Прокладка корпуса масляного фильтра -1шт. Прокладка корпуса центробежного фильтра- 1шт. Прокладка масляного картера КамАЗ - 1шт. Прокладка масляного патрубка- 1шт. Прокладка насоса гидроусилителя руля- 1шт. Прокладка патрубка коробки термостатов - 1шт. Прокладка патрубка перепускной трубы (0,6)- 1шт. Прокладка патрубка подводящей трубы - 1шт. Прокладка передней крышки блока- 1шт. Прокладка подводящего патрубка -1шт. Прокладка сапуна - 1шт. Прокладка системы выпуска газов-2шт. Прокладка сливного патрубка- 1шт. Прокладка фланца отбора воды - 1шт. Прокладка фланца слива воды - 1шт. Прокладка фланца сливного патрубка-1шт. Прокладка шкива привода генератора- 1шт. ГОСТ 481-80. При поставке Предоставить сертификат качества. Гарантия не менее 12 месяцев. Перед поставкой согласовать с Заказчиком 8701 359 6700 Майдан