Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17888228-1
Тендер атауы:	Жылулық есепке алу жүйелерін тексеру жөніндегі қызмет
Лоттың №:	№ 88454918-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Газдық қондырғыларды/жабдықтауды/жүйелерді/аппараттарды/газ құбырларын техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Қызмет тапсыру мерзімі	Тапсырыс берушіден сұраныс келіп түскен күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Кепілдік мерзімі	12
	1. Үш жылу торабындағы кедергі Термо түрлендіргіштерін тексеру. 2. ВКТ-7 жылу есептегішін үш жылу торабында тексеру. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: - жылу есептегішті бөлшектеу; - Имитациялық шығын өлшегіштерді орнату; - аспаптық өнімді тексеруге дайындау; жылу есептегіштің сыртқы беттерін шаңнан және басқа да ластанудан тазарту, ағын бөлігін тот пен қақтан жуу, төсемдерді алып тастау; - таймердің литий батареясын ауыстыру; - әрбір жинақтаушыға жеке тексеру туралы сертификат бере отырып, жылу есептегіштің жинақтауыштарын тексеру; - тексеруден кейін жылу есептегішті орнату; - орнату орнында жылу есептегішті орнату; - жылумен жабдықтау ұйымының инспекторына пайдалануға беру; - Орындаушы қызмет көрсетушіге жылу есептегіштен пломбаларды алуға (тексеру алдында), жылу есептегішті пломбалауға (тексеруден кейін) өтінім береді. Міндетті шарт: объектіні қалалық жылумен жабдықтау жүйесіне қосқан кезде (жылыту іске қосылған кезде) параметр параметрлерінің дұрыстығын тексеру үшін Орындаушының болуы. Мекен-жайы: Астана қ., А. Иманов көшесі 14, ВП-3.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17888228-1
Наименование Тендера:	Услуга по поверке систем теплового учета
№ лота:	№ 88454918-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов
Срок выполнения услуг	В течение 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика.
Гарантийный срок	12

	1. Поверка термопреобразователей сопротивления в трех тепловых узлах. **2. Поверка тепловычеслителя ВКТ-7 в трех тепловых узлах.** **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:** - демонтаж теплосчётчика; - установка имитаторов расходомеров; - подготовка приборной продукции к поверке; очистка внешних поверхностей теплосчетчика от пыли и других загрязнений, промывка проточной части от ржавчины и накипи, удаление прокладок; - замена литиевой батареи таймера; - поверка комплектующих теплосчётчика с выдачей сертификата о поверке на каждое комплектующее отдельно; - монтаж теплосчётчика после поверки; - настройка теплосчётчика в комплекте на месте установки; - сдача в эксплуатацию инспектору Теплоснабжающей организации; - Исполнитель самостоятельно подаёт заявку Поставщику услуг на снятие пломб с теплосчётчика (перед поверкой), на опломбирование теплосчётчика (после поверки). Обязательное условие: при подключении объекта к системе городского теплоснабжения (при запуске отопления) присутствие Исполнителя для проверки правильности настроечных параметров. **Адрес: г. Астана,Байконурский район, улица А.Иманова 14, ВП-3.**