



БЕКІТЕМІН:

"Ескелді ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

**Абылкасымов
Баглан Абылханович**

**«Жетісу облысы Ескелді ауданы
Сырымбет ауылындағы Төле би
көшесі (1,15 шқ) автомобиль жолын
орташа жөндеу»**

**техникалық құжаттама бойынша
12.01.2026 ж. ГУ/Жетісу-1370/2025**

**ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ескелді ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 12.01.2026 г. ГУ/Жетісу-1370/2025
на «Средний ремонт автомобильной дороги улицы Толе би (1,15 км) в селе
Сырымбет Ескелдинского района область Жетісу».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Ескельдинского района"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт автомобильной дороги улицы Толе би (1,15 км) в селе Сырымбет Ескелдинского района область Жетісу».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескелдинского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (проезд);
- протяженность проектируемого участка: 1.15 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 05.10.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 1989 год;
- интенсивность движения: 97 авт/сут;
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень;
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	606.29	700	1.00	1
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	3.48	450	1.00	1
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	587.04	700	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	686.93	600	2.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для	м3	0.00	700	0.00	1

	строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1					
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	0.00	700	0.00	1
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	4705.00		2	2
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	4705.00		2	2

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (км 0 - км 1,15):

- Ремонт колодцев;
- Замена труб;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство съездов;
- Замена дор.знаков.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт автомобильной дороги улицы Толе би (1,15 км) в селе Сырымбет Ескелдинского района область Жетісу» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 1.15 км;
- сводная стоимость строительства – 49 037,812 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 1 367,521 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

Члены Экспертной группы Центра качества:

главный эксперт

Эксперт

И.О. Директора филиала

А.Каирбеков

Ш. Кужбанова

Ж. Қалайбек

Р. Қашқынбай

М. Касымбаев

** «Жетісу облысы Жетісу облысы Ескелді ауданы Сырымбет ауылындағы Төле би көшесі (1,15 шқ) автомобиль жолын орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 6 парақта.*

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт автомобильной дороги улицы Төле би (1,15 км) в селе Сырымбет Ескелдинского района область Жетісу » выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 6 листов*

