ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по ремонту стоматологической установки Hico XP-330 с заменой воздушного клапана.

Исполнитель должен выполнить ремонт стоматологической установки Hico XP-330, предусматривающий замену неисправного воздушного клапана, включая следующие работы:

проверить совместимость клапана перед установкой;
демонтаж неисправного воздушного клапана;
поставку и установку нового воздушного клапана, соответствующего техническим параметрам стоматологической установки;
подключение клапана к пневматической системе установки;
проверку герметичности соединений;
приведение в работоспособное состояние воздушного клапана;
проведение пробного запуска стоматологической установки и проверку ее функционирования после ремонта.

Работа по ремонту стоматологической установки Hico XP-330 с заменой воздушного клапана (Материал-Бронза (хром) и пластик, 2 штуцера клапана, диаметр штуцера клапана 3мм, расстояние между штуцерами клапана 6мм, размеры не менее: длина 21мм, высота 16мм, нормально открытый).

Требования к качеству оказания услуг:

Все работы должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований безопасности и технических рекомендаций производителя оборудования.
Устанавливаемый воздушный клапан должен быть новым, исправным и соответствовать указанным техническим характеристикам.
Установленный клапан должен обеспечивать стабильную и бесперебойную работу воздушной системы стоматологической установки.
Ремонт считается завершенным после полного восстановления работоспособности оборудования, что Исполнитель обязан подтвердить проверкой, устранив все выявленные в ходе нее недостатки
Стоимость запасной части, демонтаж неисправного клапана, установка нового клапана, необходимые расходные материалы, транспортные и иные сопутствующие расходы должны быть включены в общую стоимость услуги.

Гарантийные обязательства:

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленный воздушный клапан сроком не менее 6 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет устранить неисправности, возникшие по причине некачественно выполненных работ или установленной запасной части.

Место выполнение работ: КГП « Поликлиника № 2 города Темиртау», ул.Абая 53Б.

Срок исполнение 16 календарных дней

Спец-т ОТ и ТБ **Сафиуллова А.А.**

Согласовано:
Зам.директора по стратегическому планированию:
Гл. бухгалтер:
Юрист:
Бухгалтер по гос.закупкам: