Приложение 2 к Договору

Утверждаю
И.о директор «АГП № 1»
_____ Серікбаев И.Б
«___» _____ 2026г.

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
Техническая спецификация закупаемых услуг

№ п/п	Наименование услуг	Техникалық ерекшелік, қызметтердің сипаттамасы Техническая спецификация, характеристика услуг
1	2	3
1.	Автоматты өрт дабылына техникалық қызмет көрсету Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1. Өрт дабылының барлық компоненттерін ақауларға, ақауларға, механикалық зақымдануларға және жұмысқа қабілеттілікке сыртқы тексеру. Өрт дабылы жұмысына әртүрлі кедергілер тудыратын сыртқы факторлар анықталады 2. Бүкіл жүйенің жұмысын тексеру. Жүйенің барлық элементтері дұрыс режимде жұмыс істеуі керек, Ақаулар мен қателер жоқ, жүйенің жұмысы әртүрлі режимдерде тексеріледі. 3. Алдын алу жұмыстарын жүргізу. Профилактикалық жұмыстар өрт дабылына техникалық қызмет көрсету шеңберінде жүргізіледі және өрт дабылының барлық тораптары мен элементтерін жұмыс жағдайында ұстауды қамтиды. Мұндай жұмыстарға құрылғылардың сыртқы беттерін тазалау, жүйенің жылжымалы элементтерін майлау, өрт дабылы тізбегінің жыртылған және жалаңаш бөліктерін дәнекерлеу және оқшаулау және т. б. 4. Өрт дабылы жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау бойынша тиісті тораптарға жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жөндеуге жататын құрылғыларды Орындаушы қажетті материалдарды, құралдарды және қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, жұмысқа жарамды күйге келтіруге тиіс. 5. Өрт сигнализациясының Объектілік жүйесін ай сайынғы техникалық тексеру. 6. Өрт дабылы жүйесінің схемасын тексеру, өрт дабылы сигналдары келіп түспейтін орындарды анықтау, анықталған кемшіліктер бойынша акт жасау және актіні АГП-1-ге тапсыру, жүйе схемасына қажетті толықтырулар енгізу. Жеткізу орны: Ақтау қ., 7 ш / а., 35 ғимарат және Өмірзақ ауылы, дәрігерлік амбулатория ғимараты Қызмет көрсету мерзімі: 01.01.2027 ж. бастап 31.12.2027 ж. дейін 1. Внешний осмотр всех компонентов пожарной сигнализации на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности. Выявляются внешние факторы создающие различные помехи в работе пожарной сигнализации

		2. Проверка всей системы на работоспособность. Все элементы системы должны работать в правильном режиме, нет сбоев и ошибок, проверяется работа системы в различных режимах. 3. Проведение профилактических работ. Профилактические работы проводятся в рамках технического обслуживания пожарной сигнализации и включают в себя поддержание всех узлов и элементов пожарной сигнализации в рабочем состоянии. К таким работам относятся очистка наружных поверхностей устройств, смазка подвижных элементов системы, пайка и изолирование разорванных и оголенных участков цепи пожарной сигнализации и т.д. 4. По выявлению нарушений в работе пожарной сигнализации, проводятся ремонт соответствующих узлов. Устройства подлежащие ремонту должны быть приведены в работоспособное состояние исполнителем с использованием необходимых материалов, инструментов и запасных деталей. 5. Ежемесячный технический осмотр объектовой системы пожарной сигнализации. 6. Проверка схемы системы пожарной сигнализации, выявление мест, в которые не поступают сигналы пожарной тревоги, составление акта по выявленным недостаткам и передача его в АГП-1, внесение необходимых дополнений в схему системы пожарной сигнализации. Место поставки: г.Актау, 7 мкр., 35 здание и с.Умирзак, здание врачебной амбулатории Срок оказания услуг: с 01.01.2027 г. по 31.12.2027г.

Инженер по ТБ **Мусабаев Н.**

Заведующий хозяйством **Бадридьянова А.К.**