"Nur&Sa Group" ЖК
область Жетісу, Панфиловский район,
г.Жаркент, УЛИЦА Сабыр Рахимов, 25
БСН/ЖСН 730726402418

ИП "Nur&Sa Group"
область Жетісу, Панфиловский район,
г.Жаркент, УЛИЦА Сабыр Рахимов, 25
БИН/ИИН 73072640241

Тапсырыс беруші: «Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА

Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району

Үштөбе қаласы, 2026 ж
2026 г., город Уштобе

Д0 АВС

Құрылыстың атауы Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер

Объектінің атауы Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер

АҚАУ ВЕДОМОСТІ

арналған Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер

№ р/с	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	**Көктайғаққа қарсы материалды 29 кВТ трактор базасында арбалармен тасымалдау**	**1 км тасымалдау**	**1 200**
2	**ЗиЛ-130 автокөлігі негізінде ПР-130 типті әмбебап таратқышпен көктайғаққа қарсы материалдың шашырауы**	**1000 м2**	**1 000**
3	**Жолдардың жүріс бөлігін қалыңдығы 300 мм-ге дейін жаңадан жауған қардан трактор негізіндегі соқалы қар тазалағышпен тазалау**	**1 км өткел**	**2 250**
4	**Биіктігі 20-50 см болатын қар үйінділері мен үйінділерінен қатып қалған және тығыздалған қарды табанды қар тиегішпен қол еңбегін пайдалана отырып, көлік құралына тиеу**	**10 м3 қар**	**15**
5	**Фронталды тиегішпен қарды күреу**	**10 м3 қар**	**12**
6	**Тротуарлардағы қарды трактордағы механикалық щеткамен**	**1000 м2**	**600**
7	Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан астам. (осьтік жүктеме 8 тоннадан астам) Тасымалдау қашықтығы 10 км	т·км	5 455
8	**Пневмодөңгелекті жүрісті тракторлар 59 кВТ**	**маш.-сағ.**	**700**
9	**Пневмодөңгелекті тиегіштер, 3 т**	**маш.-сағ.**	**116**
10	**Өздігінен түсірілетін тракторлық арбалар 9 т**	**маш.-сағ.**	**250**
11	**Камаз негізіндегі щеткамен, пышақпен және құм шашқышпен біріктірілген жол машинасы**	**маш.-сағ.**	**70**
12	**Аспалы жабдық - соқалы қар тазалағыш**	**маш.-сағ.**	**850**
13	**Құм-тұз қоспасы (70/30)**	**т**	**500**

Бекітілді
жиынтық сметалық есеп бойынша жалпы сметалық құны
сомасында **48 763,661** **тыс. теңге**
оның ішінде:
қосылған құн салығы **6 726,022** **тыс. теңге**

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

"____"_____ 2026 қ.

Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі

Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер
(құрылыстың атауы)

2026 жылғы бағамен құрастырылған

Нөмірі ретімен	Сметалар мен есеп айырысулардың нөмірлері, өзге де құжаттар	Бөліктердің, тараулардың, объектілердің, жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			құрылыс-монтаждау жұмыстарының	жабдықтарды, жиһаздарды және	өзге де шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
II бөлім. Құрылыс						
Аумақты абаттандыру мен көгалдандыру						
1	7-01	Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер	36 251,219			36 251,219
		Барлығы 7 тарау бойынша	**36 251,219**			**36 251,219**
		БАРЛЫҒЫ 1-7 ТАРАУЛАР БОЙЫНША	**36 251,219**			**36 251,219**
8 тарау						
		БАРЛЫҒЫ 1-8 ТАРАУЛАР БОЙЫНША	**36 251,219**			**36 251,219**
2	ҚР ҰДО 8.01-08-2022 т.8.2.65.2	Сметалық пайда 5%	1 812,561			1 812,561
		Сметалық бағалардағы II бөлім бойынша жиыны:	**39 876,341**			**39 876,341**
		Қорытындыны II бөлім бойынша тоқсандар бойынша сметалық бағаларда бөлу:				
3		оның ішінде 2026 жылдың IV тоқсанына үлесі - 50 %	19 938,17			19 938,17
4		оның ішінде 2027 жылдың I тоқсанына үлесі - 50 %	19 938,17			19 938,17
		Коэффициентті (индексті) ескере отырып, тоқсандар бойынша қорытындыларды қайта				
5	ҚР ҰДО 8.04-07-2026 , кесте. 2, бөлім. 2	2026 жылдың IV тоқсанына, үлес - 50 %, к - 1,0431	20 797,506			20 797,506
6	ҚР ҰДО 8.04-07-2026 , кесте. 2, бөлім. 2	2027 жылдың I тоқсанына, үлес - 50 %, к - 1,0653	21 240,133			21 240,133
		Болжамды бағалардағы II бөлім бойынша жиыны:	**42 037,639**			**42 037,639**
7		- оның ішінде 2026 жылға	20 797,506			20 797,506
8		- оның ішінде 2027 жылға	21 240,133			21 240,133
Қосылған құн салығын құрылыс тоқсандары бойынша болжамды бағалармен есептеу:						
		2026 жылғы IV тоқсан - II және III бөліктер бойынша шығындар:	20 797,506			20 797,506
9		- оның ішінде II бөлім бойынша шығындар	20 797,506			20 797,506
10	ҚР Салық кодексі	2026 жылдың IV тоқсанына ҚҚС - 16%				3 327,601
		2027 жылдың I тоқсаны - II және III бөліктер бойынша шығындар:	21 240,133			21 240,133
11		- оның ішінде II бөлім бойынша шығындар	21 240,133			21 240,133
12	ҚР Салық кодексі	2027 жылдың I тоқсанына ҚҚС - 16%				3 398,421
		Қосылған құн салығының жиынтығы			6 726,022	6 726,022
		ҚҰРЫЛЫС ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚ СМЕТАЛЫҚ ЕСЕБІ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ	**42 037,639**		**6 726,022**	**48 763,661**

Басшы /Мейрманова А.Н./

(лауазымы, қолы, қойылған қолдың толық жазылуы)

ҚР ҰДО 8.01-08-2022 4 нысан*

Құрылыстың атауы Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер

Объектінің атауы Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер

Жергілікті смета № 7-01-01-01
(Жергілікті сметалық есеп)

арналған Қаратал ауданы бойынша автомобиль жолдарын қыста күтіп ұстау бойынша қызметтер

(жұмыстар мен шығындардың атауы)

Негіздеме: Деф.акт

Сметалық құны	36 251,219	тыс. теңге
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	8 562,683	тыс. теңге
Нормативтік еңбек сыйымдылығы	2,133	мың адам-с

2026 жылғы бағалармен құрастырылған

Нөмірі ретімен	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша БАРЛЫҒЫ:				**36 251 219**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			205 968
		оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу	*теңге*			*99 024*
		машиналар мен механизмдер	теңге			33 263 411
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	*теңге*			*8 356 715*
		тасымалдау	теңге			261 840
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	2 133		
1	**СРД-6-70-01** *Ктр және Кэм=1,08*	**Көктайғаққа қарсы материалды 29 кВТ трактор базасында арбалармен тасымалдау**	**1 км тасымалдау**	**1 200**	**2 524**	**3 028 800**
2	**ДӨЖ-7-1-01** *Ктр және Кэм=1,08*	**ЗиЛ-130 автокөлігі негізінде ПР-130 типті әмбебап таратқышпен көктайғаққа қарсы материалдың шашырауы**	**1000 м2**	**1 000**	**2 520**	**2 520 000**

3	**СРД-6-61-04** *Ктр және Кэм=1,08*	**Жолдардың жүріс бөлігін қалыңдығы 300 мм-ге дейін жаңадан жауған қардан трактор негізіндегі соқалы қар тазалағышпен**	**1 км өткел**	**2 250**	**4 122**	**9 274 500**
4	**ДӨЖ-21-88-01** *Ктр және Кэм=1,06*	**Биіктігі 20-50 см болатын қар үйінділері мен үйінділерінен қатып қалған және тығыздалған қарды табанды қар тиегішпен қол еңбегін пайдалана отырып, көлік құралына тиеу**	**10 м3 қар**	**15**	**17 641**	**264 615**
5	**ДӨЖ-21-91-01** *Ктр және Кэм=1,06*	**Фронталды тиегішпен қарды күреу**	**10 м3 қар**	**12**	**15 457**	**185 484**
6	**СРД-6-9-01** *Ктр және Кэм=1,08*	**Тротуарлардағы қарды трактордағы механикалық щеткамен механикаландырылған жылжыту**	**1000 м2**	**600**	**2 154**	**1 292 400**
7	**412-102-0410** *ҚР МЖҚКО 8.04-12-2026*	**Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан астам, (осьтік жүктеме 8 тоннадан астам) Тасымалдау**	**т·км**	**5 455**	**48**	**261 840**
8	**D334-102-0104** *ҚР ІНО 9.2.1-004-2025*	**Пневмодөңгелекті жүрісті тракторлар 59 кВТ**	**маш.-сағ.**	**700**	**11 416**	**7 991 200**
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	*адам-с*	*700*	*3 942*	*2 759 400*
9	**D314-503-0102** *ҚР ІНО 9.2.1-004-2025*	**Пневмодөңгелекті тиегіштер, 3 т**	**маш.-сағ.**	**116**	**14 295**	**1 658 220**
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	*адам-с*	*116*	*3 942*	*457 272*
10	**D334-202-0201** *ҚР ІНО 9.2.1-004-2025*	**Өздігінен түсірілетін тракторлық арбалар 9 т**	**маш.-сағ.**	**250**	**1 852**	**463 000**
11	**D335-101-0102** *ҚР ІНО 9.2.1-004-2025*	**Камаз негізіндегі щеткамен, пышақпен және құм шашқышпен біріктірілген жол машинасы**	**маш.-сағ.**	**70**	**34 423**	**2 409 610**
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	*адам-с*	*70*	*5 630*	*394 100*
12	**D344-101-0112** *ҚР ІНО 9.2.1-004-2025*	**Аспалы жабдық - соқалы қар тазалағыш**	**маш.-сағ.**	**850**	**143**	**121 550**
13	**КП**	**Құм-тұз қоспасы (70/30)**	**т**	**500**	**13 560**	**6 780 000**

Д0 АВС

Наименование стройки: Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району

Наименование объекта: Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Транспортировка противогололедного материала тележками на базе трактора 29 кВт**	**1 км транспортировки**	**1 200**
2	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130**	**1000 м²**	**1 000**
3	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм**	**1 км прохода**	**2 250**
4	**Погрузка слежавшегося и уплотненного снега из снежных валов и куч высотой 20-50 см лаповым снегопогрузчиком в транспортное средство с применением ручного труда**	**10 м³ снега**	**15**
5	**Сгребание снега фронтальным погрузчиком**	**10 м³ снега**	**12**
6	**Механизированное сдвигание снега с тротуаров механической щеткой на тракторе**	**1000 м²**	**600**
7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	5 455
8	**Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт**	**маш.-ч**	**700**
9	**Погрузчики пневмоколесные, 3 т**	**маш.-ч**	**116**
10	**Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т**	**маш.-ч**	**250**
11	**Комбинированная дорожная машина на базе Камаз с щеткой,отвалом и пескоразбрасывателем**	**маш.-ч**	**70**
12	**Навесное оборудование - снегоочиститель плужный**	**маш.-ч**	**850**
13	**Пескосоляная смесь (70/30)**	**т**	**500**

Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме **48 763,661** **тыс. теңге**
в том числе:
налог на добавленную стоимость **6 726,022** **тыс. теңге**

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому районуну
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. теңге			Общая сметная стоимость, тыс. теңге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	7-01	Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району	36 251,219			36 251,219
		Итого по главе 7	**36 251,219**			**36 251,219**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36 251,219**			**36 251,219**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**36 251,219**			**36 251,219**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 812,561			1 812,561
		Итого по части II в сметных ценах:	**39 876,341**			**39 876,341**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
3		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	19 938,17			19 938,17
4		в том числе на I квартал 2027 г., доля - 50 %	19 938,17			19 938,17
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0431	20 797,506			20 797,506
6	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на I квартал 2027 г., доля - 50 %, к - 1,0653	21 240,133			21 240,133
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**42 037,639**			**42 037,639**
7		- в том числе на 2026 г.	20 797,506			20 797,506
8		- в том числе на 2027 г.	21 240,133			21 240,133
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	20 797,506			20 797,506
9		- в том числе затраты по части II	20 797,506			20 797,506
10	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				3 327,601
		I квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	21 240,133			21 240,133
11		- в том числе затраты по части II	21 240,133			21 240,133
12	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2027 г. - 16%				3 398,421
		Итого налог на добавленную стоимость			6 726,022	6 726,022
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**42 037,639**		**6 726,022**	**48 763,661**

Руководитель /Мейрманова А.Н./
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району

Наименование объекта: Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району

Локальная смета № 7-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог по Каратальскому району

(наименование работ и затрат)

Основание: Деф.акт

Сметная стоимость	36 251,219	тыс. теңге
Средства на оплату труда	8 562,683	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	2,133	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**36 251 219**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			205 968
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*99 024*
		машины и механизмы	теңге			33 263 411
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*8 356 715*
		перевозки	теңге			261 840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 133		
1	**СРД-6-70-01** *Кзтр и Кэм=1,08*	**Транспортировка противогололедного материала тележками на базе трактора 29 кВт**	**1 км транспортировки**	**1 200**	**2 524**	**3 028 800**
2	**СРД-7-1-01** *Кзтр и Кэм=1,08*	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130**	**1000 м²**	**1 000**	**2 520**	**2 520 000**

3	**СРД-6-61-04** *Кзтр и Кэм=1,08*	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм**	**1 км прохода**	**2 250**	**4 122**	**9 274 500**
4	**СРД-21-88-01** *Кзтр и Кэм=1,06*	**Погрузка слежавшегося и уплотненного снега из снежных валов и куч высотой 20-50 см лаповым снегопогрузчиком в транспортное средство с применением ручного труда**	**10 м³ снега**	**15**	**17 641**	**264 615**
5	**СРД-21-91-01** *Кзтр и Кэм=1,06*	**Сгребание снега фронтальным погрузчиком**	**10 м³ снега**	**12**	**15 457**	**185 484**
6	**СРД-6-9-01** *Кзтр и Кэм=1,08*	**Механизированное сдвигание снега с тротуаров механической щеткой на тракторе**	**1000 м²**	**600**	**2 154**	**1 292 400**
7	**412-102-0410** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**5 455**	**48**	**261 840**
8	**D334-102-0104** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2025*	**Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт**	**маш.-ч**	**700**	**11 416**	**7 991 200**
		в том числе оплата труда машинистов	*чел.-ч*	*700*	*3 942*	*2 759 400*
9	**D314-503-0102** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2025*	**Погрузчики пневмоколесные, 3 т**	**маш.-ч**	**116**	**14 295**	**1 658 220**
		в том числе оплата труда машинистов	*чел.-ч*	*116*	*3 942*	*457 272*
10	**D334-202-0201** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2025*	**Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т**	**маш.-ч**	**250**	**1 852**	**463 000**
11	**D335-101-0102** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2025*	**Комбинированная дорожная машина на базе Камаз с щеткой,отвалом и пескоразбрасывателем**	**маш.-ч**	**70**	**34 423**	**2 409 610**
		в том числе оплата труда машинистов	*чел.-ч*	*70*	*5 630*	*394 100*
12	**D344-101-0112** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2025*	**Навесное оборудование - снегоочиститель плужный**	**маш.-ч**	**850**	**143**	**121 550**
13	**КП**	**Пескосоляная смесь (70/30)**	**т**	**500**	**13 560**	**6 780 000**