Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17749258-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс Жылу АҚ үшін электротехникалық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 88137118-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін, полиэтиленді, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3КВтп–10-70/120 соңғы муфтасы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1а
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	3КВтп–10-70/120 соңғы ілінісі. Номинді өткізгіштің көлденең қимасы бар қуат кабельдері үшін: 70...120 мм2. Оқшаулағыш материалдың түрі: қағаз сіңдірілген. Орнату түрі: ішкі. Жинақтау: жылу қысатын түтіктермен және қолғаппен. Сым өткізгіштерінің саны: 3. Ұштардың түрі:болтпен. Жерге қосу шинасын серіппелі кабельге бекіту тұрақты қысым болып табылады. Номин кернеуі: 10 кВ. жерге қосу шинасының материалы-мыс. Жерге тұйықтау шинасының сыртқы бекіткіші: М8 болт астындағы ұштығы. МЕМСТ 13781.0-86. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17749258-1
Наименование закупки:	Электротехнические изделия для АО Шығыс Жылу
Номер лота:	№ 88137118-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для кабеля, полиэтиленовая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфта концевая 3КВтп–10-70/120
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1а
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Муфта концевая 3КВтп–10-70/120. Для силовых кабелей с номиным поперечное сечением жил: 70...120 мм². Тип изоляционного материала: бумажно-пропитанная. Тип установки: внутренняя. Комплектация: с термоусадочными трубками и перчаткой. Количество жил провода: 3. Тип наконечников: со срывным болтом. Крепление шины заземления к кабелю - пружины постоян давления. Номин напряжение: 10 кВ. Материал шины заземления - медь. Наружное крепление шины заземления: наконечник под болт М8. ГОСТ 13781.0-86. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика.