Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	«Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17925437-1
Конкурстың атауы:	Есіл ауданының Явленка ауылындағы жануарларды уақытша ұстау пунктін сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88561005-ОК1
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	12931034.49
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	12931034.49
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	594230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка ауылындағы жануарларды уақытша ұстау пунктін сатып алу Төмендегі құжаттар тізіміне сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсыну: 1. Жер учаскесіне жеке меншік құқығын растайтын мемлекеттік акт. 2. Құрылысты пайдалануға қабылдау актісі. 3. Жер учаскесін жеке меншікке беру туралы әкімнің шешімі. Жер учаскесін бастапқы дайындау жұмыстары: Экскаваторды пайдалана отырып, жер қазу және топырақты алу жұмыстарын жүргізу. Топырақты тиеу және тасымалдау. 250 тонна көлемінде топырақ және 100 тонна көлемінде еленді пайдалан отырып, аумақты төгу және тегістеу. Тракторды пайдалана отырып, жер учаскесін механикаландырылған тәсілмен жоспарлау. Құрылыстар мен алаңдарды орналастыру үшін негізді дайындау. 1. Аумақты қоршау 1. Құрылыс алаңының өлшемі кемінде 25 × 15 метр болуы тиіс. 2. Қоршаудың биіктігі кемінде 1,5 метр болуы тиіс. Қоршау қалыңдығы кемінде 0,4 мм профлисттен жасалуы тиіс. Профильді құбырлар: 40 × 60 мм, 40 × 20 мм, 80 × 80 мм, қалыңдығы 1,5–2 мм және 3 мм. Профильді металл табақтар боялған болуы тиіс. 2. Қалқа • Биіктігі – кемінде 2 м. • Ауданы – кемінде 5 × 3 метр. • Материалы – 40 × 60 мм профильді құбыр. • Профлист қалыңдығы – кемінде 0,4 мм. 3. Жануарларды серуендету аймағы Секциялық қоршауларды металл 3D-сеткамен орнату. Жануарлардың еркін серуендеуіне арналған аумақты абаттандыру. 4. Жануарларды ұстауға арналған вольерлер Кемінде 7 вольер орнату. • Бір вольердің өлшемі – кемінде 2 × 2 м. • Металл қаңқадан жасалуы тиіс. • Секциялық қоршаулар металл 3D-сеткамен орындалуы тиіс. • Кемінде 7 жеке ағаш ит үйшігін орнату. • Секциялар арасында бөлгіш қалқалар орнату. 5. Әкімшілік ғимарат Ғимараттың габариттік өлшемдері: • Ұзындығы мен ені – кемінде 6 × 3 м. • Биіктігі – кемінде 2,2 м. • Ағаш қаңқадан жасалуы тиіс. • Сыртқы қаптамасы – профильді металл табақ. • Ішкі қаптамасы – ЛДСП тақталары. • Пластик терезелер – кемінде 3 дана. • Кіреберіс есік – кемінде 1 дана. Әкімшілік ғимаратты жиһазбен және жабдықтармен қамтамасыз ету: • Ас үй гарнитурын орнату. • Киім мен жеке заттарды сақтауға арналған гардероб шкафын орнату. • Әкімшілік жұмыстарды жүргізуге арналған жұмыс үстелін орнату. • Жануарларды тексеру және ветеринариялық рәсімдерді жүргізуге арналған ветеринариялық үстел орнату. 6. Объектіні электрмен жабдықтау • Жануарларды уақытша ұстау пунктінің аумағына электр желісін тарту. • Объектіні электрмен жабдықтау көзіне қосу. • Қосылу нүктесінен әкімшілік ғимаратқа дейін электр кабелін төсеу. • Электр тарату қалқанын монтаждау. • Автоматты ажыратқыштар мен қорғаныс құрылғыларын орнату. • Ішкі электр сымдарын монтаждау. • Розеткалар мен ажыратқыштарды орнату. • Ішкі және сыртқы жарықтандыру жүйесін монтаждау. • Объект аумағына жарықтандыру аспаптарын орнату. 7. Бейнебақылау жүйесін орнату • 1 (бір) бейнебақылау камерасын сатып алу және орнату. • Камераны жануарларды уақытша ұстау пунктінің аумағына монтаждау. • Кабель тарту және электр қуатына қосу. • Объект аумағын бейнебақылаумен қамтамасыз ету. 8. Су өткізу

	құрылғысын орнату • Жол жиегіндегі арық аумағында жер қазу жұмыстарын жүргізу. • Құбыр төсеуге арналған негізді дайындау. • Диаметрі кемінде 400 мм су өткізгіш құбырды төсеу. • Құбыр айналасын топырақпен көму және тығыздау. • Кірме жол арқылы жер үсті және жаңбыр суларын өткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 9. Сыртқы дәретхана Объект аумағында ғимараттан тыс орналасқан сыртқы дәретхана болуы тиіс. 10. Сумен жабдықтау Орталықтандырылған су құбыры болған жағдайда, су бұру жүйесімен қамтамасыз ету немесе су ұңғымасын (скважина) орнату. 11. Жылыту және кәріз жүйесі Объектіде жылыту және кәріз жүйесі болуы тиіс.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	10

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка ауылындағы жануарларды уақытша ұстау пунктін сатып алу Төмендегі құжаттар тізіміне сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсыну: 1. Жер учаскесіне жеке меншік құқығын растайтын мемлекеттік акт. 2. Құрылысты пайдалануға қабылдау актісі. 3. Жер учаскесін жеке меншікке беру туралы әкімнің шешімі. Жер учаскесін бастапқы дайындау жұмыстары: Экскаваторды пайдалана отырып, жер қазу және топырақты алу жұмыстарын жүргізу. Топырақты тиеу және тасымалдау. 250 тонна көлемінде топырақ және 100 тонна көлемінде еленді пайдалан отырып, аумақты төгу және тегістеу. Тракторды пайдалана отырып, жер учаскесін механикаландырылған тәсілмен жоспарлау. Құрылыстар мен алаңдарды орналастыру үшін негізді дайындау. 1. Аумақты қоршау 1. Құрылыс алаңының өлшемі кемінде 25 × 15 метр болуы тиіс. 2. Қоршаудың биіктігі кемінде 1,5 метр болуы тиіс. Қоршау қалыңдығы кемінде 0,4 мм профлисттен жасалуы тиіс. Профильді құбырлар: 40 × 60 мм, 40 × 20 мм, 80 × 80 мм, қалыңдығы 1,5–2 мм және 3 мм. Профильді металл табақтар боялған болуы тиіс. 2. Қалқа • Биіктігі – кемінде 2 м. • Ауданы – кемінде 5 × 3 метр. • Материалы – 40 × 60 мм профильді құбыр. • Профлист қалыңдығы – кемінде 0,4 мм. 3. Жануарларды серуендету аймағы Секциялық қоршауларды металл 3D-сеткамен орнату. Жануарлардың еркін серуендеуіне арналған аумақты абаттандыру. 4. Жануарларды ұстауға арналған вольерлер Кемінде 7 вольер орнату. • Бір вольердің өлшемі – кемінде 2 × 2 м. • Металл қаңқадан жасалуы тиіс. • Секциялық қоршаулар металл 3D-сеткамен орындалуы тиіс. • Кемінде 7 жеке ағаш ит үйшігін орнату. • Секциялар арасында бөлгіш қалқалар орнату. 5. Әкімшілік ғимарат Ғимараттың габариттік өлшемдері: • Ұзындығы мен ені – кемінде 6 × 3 м. • Биіктігі – кемінде 2,2 м. • Ағаш қаңқадан жасалуы тиіс. • Сыртқы қаптамасы – профильді металл табақ. • Ішкі қаптамасы – ЛДСП тақталары. • Пластик терезелер – кемінде 3 дана. • Кіреберіс есік – кемінде 1 дана. Әкімшілік ғимаратты жиһазбен және жабдықтармен қамтамасыз ету: • Ас үй гарнитурын орнату. • Киім мен жеке заттарды сақтауға арналған гардероб шкафын орнату. • Әкімшілік жұмыстарды жүргізуге арналған жұмыс үстелін орнату. • Жануарларды тексеру және ветеринариялық рәсімдерді жүргізуге арналған ветеринариялық үстел орнату. 6. Объектіні электрмен жабдықтау • Жануарларды уақытша ұстау пунктінің аумағына электр желісін тарту. • Объектіні электрмен жабдықтау көзіне қосу. • Қосылу нүктесінен әкімшілік ғимаратқа дейін электр кабелін төсеу. • Электр тарату қалқанын монтаждау. • Автоматты ажыратқыштар мен қорғаныс құрылғыларын орнату. • Ішкі электр сымдарын монтаждау. • Розеткалар мен ажыратқыштарды орнату. • Ішкі және сыртқы жарықтандыру жүйесін монтаждау. • Объект аумағына жарықтандыру аспаптарын орнату. 7. Бейнебақылау жүйесін орнату • 1 (бір) бейнебақылау камерасын сатып алу және орнату. • Камераны жануарларды уақытша ұстау пунктінің аумағына монтаждау. • Кабель тарту және электр қуатына қосу. • Объект аумағын бейнебақылаумен қамтамасыз ету. 8. Су өткізу

	құрылғысын орнату • Жол жиегіндегі арық аумағында жер қазу жұмыстарын жүргізу. • Құбыр төсеуге арналған негізді дайындау. • Диаметрі кемінде 400 мм су өткізгіш құбырды төсеу. • Құбыр айналасын топырақпен көму және тығыздау. • Кірме жол арқылы жер үсті және жаңбыр суларын өткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 9. Сыртқы дәретхана Объект аумағында ғимараттан тыс орналасқан сыртқы дәретхана болуы тиіс. 10. Сумен жабдықтау Орталықтандырылған су құбыры болған жағдайда, су бұру жүйесімен қамтамасыз ету немесе су ұңғымасын (скважина) орнату. 11. Жылыту және кәріз жүйесі Объектіде жылыту және кәріз жүйесі болуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»
№ конкурса:	№ 17925437-1
Наименование конкурса:	Приобретение пункта временного содержания животных в селе Явленка Есильского района
Номер лота:	№ 88561005-ОК1
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	12931034.49
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	12931034.49
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	в течении 16 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Место поставки товара*:	594230100, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Приобретение пункта временного содержания животных в селе Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на земельный участок с правом частной собственности. 2. Акт ввода сооружения в эксплуатацию. 3. Решение акима о предоставлении земельного участка в частную собственность. Первичная подготовка земельного участка. Разработка и выемка грунта с применением экскаватора. Погрузка и перемещение грунта. Отсыпка и выравнивание территории с использованием грунта в объёме 250 тонн и отсева в объёме 100 тонн. Механизированная планировка земельного участка с применением трактора. Подготовка основания под размещение сооружений и площадок. 1. Ограждение территории: 1. Площадь строения — не менее 25 × 15 метров. 2. Высота ограждения — не менее 1,5 метра. Из профлиста толщиной не менее 0,4 мм. Профильные трубы диаметром не менее 40 × 60 мм, 40 × 20 мм, 80 × 80 мм, толщиной 1,5–2 мм и 3 мм. Профлисты (крашеные). 2. Навес: высота — не менее 2 м. Площадь — не менее 5 × 3 метров. Материал — профильная труба 40 × 60 мм. Профлисты — не менее 0,4 мм. 3. Выгулочная зона для животных. Ограждение секций металлической 3D-сеткой. Обустройство территории для свободного выгула животных. 4. Вольеры для содержания животных: в количестве не менее 7 шт. Размер одного вольера — не менее 2 × 2 м. Из металлического каркаса. Ограждение секций металлической 3D-сеткой. Установка индивидуальных деревянных будок в количестве не менее 7 шт. Устройство разделительных перегородок между секциями. 5. Административное здание: габаритные размеры — не менее 6 × 3 м, высота не менее 2,2 м. Из деревянного каркаса. Наружная обшивка профилированным металлическим листом, внутренняя обшивка листами ЛДСП. Пластиковые окна — не менее 3 шт., входная дверь — не менее 1 шт. Оснащение административного здания мебелью и оборудованием: Установка кухонного гарнитура, Установка гардеробного шкафа для хранения одежды и личных вещей, Установка рабочего стола для административной работы, Установка ветеринарного стола для проведения осмотра и ветеринарных процедур с животными. 6. Электроснабжение объекта: Проведение электричества на территорию пункта временного содержания животных. Подключение объекта к источнику электроснабжения. Прокладка электрического кабеля от точки подключения до административного здания. Монтаж электрического распределительного щита. Установка автоматических выключателей и устройств защиты. Монтаж внутренней электропроводки. Установка розеток и выключателей. Монтаж внутреннего и наружного освещения. Установка осветительных приборов на территории объекта. 7. Установка системы видеонаблюдения: Приобретение и установка 1 (одной) камеры видеонаблюдения. Монтаж камеры на территории пункта временного содержания животных. Прокладка кабеля и подключение к электропитанию. Обеспечение видеоконтроля территории объекта. 8. Устройство водопропускного сооружения: выполнение земляных работ в районе придорожной канавы,

	подготовка основания под укладку трубы, прокладка водопропускной трубы диаметром не менее 400 мм, засыпка и уплотнение грунта вокруг трубы, обеспечение пропуска поверхностных и дождевых вод через подъездную дорогу. 9. На территории наличие уличного туалета (расположен вне здания)». 10. Наличие центрального водопровода при наличии водоотведения либо скважина 11. Отопление, наличие канализация
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	10

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Приобретение пункта временного содержания животных в селе Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на земельный участок с правом частной собственности. 2. Акт ввода сооружения в эксплуатацию. 3. Решение акима о предоставлении земельного участка в частную собственность. Первичная подготовка земельного участка. Разработка и выемка грунта с применением экскаватора. Погрузка и перемещение грунта. Отсыпка и выравнивание территории с использованием грунта в объёме 250 тонн и отсева в объёме 100 тонн. Механизированная планировка земельного участка с применением трактора. Подготовка основания под размещение сооружений и площадок. 1. Ограждение территории: 1. Площадь строения — не менее 25 × 15 метров. 2. Высота ограждения — не менее 1,5 метра. Из профлиста толщиной не менее 0,4 мм. Профильные трубы диаметром не менее 40 × 60 мм, 40 × 20 мм, 80 × 80 мм, толщиной 1,5–2 мм и 3 мм. Профлисты (крашеные). 2. Навес: высота — не менее 2 м. Площадь — не менее 5 × 3 метров. Материал — профильная труба 40 × 60 мм. Профлисты — не менее 0,4 мм. 3. Выгулочная зона для животных. Ограждение секций металлической 3D-сеткой. Обустройство территории для свободного выгула животных. 4. Вольеры для содержания животных: в количестве не менее 7 шт. Размер одного вольера — не менее 2 × 2 м. Из металлического каркаса. Ограждение секций металлической 3D-сеткой. Установка индивидуальных деревянных будок в количестве не менее 7 шт. Устройство разделительных перегородок между секциями. 5. Административное здание: габаритные размеры — не менее 6 × 3 м, высота не менее 2,2 м. Из деревянного каркаса. Наружная обшивка профилированным металлическим листом, внутренняя обшивка листами ЛДСП. Пластиковые окна — не менее 3 шт., входная дверь — не менее 1 шт. Оснащение административного здания мебелью и оборудованием: Установка кухонного гарнитура, Установка гардеробного шкафа для хранения одежды и личных вещей, Установка рабочего стола для административной работы, Установка ветеринарного стола для проведения осмотра и ветеринарных процедур с животными. 6. Электроснабжение объекта: Проведение электричества на территорию пункта временного содержания животных. Подключение объекта к источнику электроснабжения. Прокладка электрического кабеля от точки подключения до административного здания. Монтаж электрического распределительного щита. Установка автоматических выключателей и устройств защиты. Монтаж внутренней электропроводки. Установка розеток и выключателей. Монтаж внутреннего и наружного освещения. Установка осветительных приборов на территории объекта. 7. Установка системы видеонаблюдения: Приобретение и установка 1 (одной) камеры видеонаблюдения. Монтаж камеры на территории пункта временного содержания животных. Прокладка кабеля и подключение к электропитанию. Обеспечение видеоконтроля территории объекта. 8. Устройство водопропускного сооружения: выполнение земляных работ в районе придорожной канавы,

	подготовка основания под укладку трубы, прокладка водопропускной трубы диаметром не менее 400 мм, засыпка и уплотнение грунта вокруг трубы, обеспечение пропуска поверхностных и дождевых вод через подъездную дорогу. 9. На территории наличие уличного туалета (расположен вне здания)». 10. Наличие центрального водопровода при наличии водоотведения либо скважина 11. Отопление, наличие канализация
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).