Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по установке вентиляционного воздуховода
издательском центре Poly Tech каб.№107

1.	Заказчик	НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева»
2.	Перечень основных данных и требовании	Выполнить монтажные работы по устройству вентиляционных воздуховодов Ø250*250 мм толщина 0,5 мм 30м, из оцинкованной стали. Монтаж зонтов 300х300мм, монтаж перехода на Ø225*225-250*250мм не менее 1шт. Монтаж отводов Ø250*250мм не менее 3 шт. Установка мягкой вставки Ø 250х250мм не менее 1шт. Монтажные работы воздуховода необходимо выполнить на высоте 30 м. Сбор и вывоз мусора не менее 30 кг.
3.	Вид строительства:	Работы по устройству вентиляционных воздуховодов.
4.	Местонахождение объекта	г. Алматы, Бостандыкский р/н, улица Сатпаева,22
5.	Способ прокладки воздуховодов	Способ прокладки воздуховодов горизонтально-вертикально с выходом через окна.
6.	Срок выполнение работ	16 календарных дней со дня подписания договора

По всем вопросам обращаться по тел. Майгуль 87074464075

2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Poly Tech баспа орталығының №107 кабинетіне желдету ауа өткізгішін орнату жұмыстарына

1.	Тапсырыс беруші	"Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" КЕАҚ
2.	Негізгі деректер тізімі және талаптар	Мырышталған болаттан жасалған, қалыңдығы 0,5 мм, өлшемі 250 × 250 мм, ұзындығы 30 м желдету ауа өткізгіштерін монтаждау жұмыстарын орындау. Өлшемі 300 × 300 мм желдету қалпақшаларын орнату. Өлшемі 225 × 225 мм-ден 250 × 250 мм-ге дейінгі кемінде 1 дана өтпелі элементті монтаждау. Өлшемі 250 × 250 мм кемінде 3 дана бұрма элементті монтаждау. Өлшемі 250 × 250 мм кемінде 1 дана жұмсақ кірістірмені орнату. Ауа өткізгішті монтаждау жұмыстары 30 м биіктікте орындалуы қажет. Кемінде 30 кг қоқысты жинау және шығару.
3.	Құрылыс түрі:	Желдету ауа өткізгіштерін орнату жұмыстары
4.	Нысанның орналасқан жері	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 22
5.	Каналдарды төсеу әдісі	Терезелер арқылы шығатын құбырларды көлденең және тігінен төсеу әдісі.
6.	Жұмыстарды орындау мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Барлық сұрақтар бойынша Тел. Майгуль 87074464075