

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД

Акмата города Тараз»

Алтаев Г.С.

2023г.

Акт на демонтажные работы
по объекту:

«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ТК-414 в г.Тараз
Жамбылской области»

№№ пп	Наименование	Кол-во, шт. м/т	Всего площадь, м ²	Всего объем, м ³	Примечания возврат
Технологическая часть					
1	Демонтаж трубопроводов при подземной прокладке в непроходных каналах, в камерах с учетом фасонных изделий:				
	Ду200	480/15,13			Без возврата материала (перевозка на 10км)
	Ду150	570/9,78			
	Ду100	880/7,94			
	Ду80	120/0,77			
	Ду65	480/2,60			
	Ду50	300/1,20			
2	Демонтаж задвижек с ответными фланцами:				
	Демонтаж арматуры Ду200	24/0,19			Без возврата материала (перевозка на 10км)
	Демонтаж арматуры Ду100	4/0,07			
	Демонтаж арматуры Ду80	8/0,09			
	Демонтаж арматуры Ду50	12/0,06			
3	Демонтаж скользящих, неподвижных опор:				
	Ду150, Ду125, Ду100, Ду80, Ду65	0,85т			Без возврата материала (перевозка на 10км)
4	Демонтаж изоляции:				
	Маты минераловатные			58,7	Без возврата материала
Строительная часть					
5	Демонтаж ж/бетонных конструкций:				
	Демонтаж теплофикационных камер, м ³			60	Без возврата материала
	Демонтаж каналов из сборного ж/бетона (лотки), м ³			1920	
	Демонтаж стальных конструкций, т			1,0	
	Демонтаж неподвижных опор, м ³			50	
Разборка и восстановление дорожного асфальтового покрытия					
6	Разборка асфальтобетонного покрытия проезда		4261	426	Без возврата материала
7	Восстановление асфальтобетонного покрытия проезда. Тип 1				

	Мелкозернистый асфальтобетон типа А, марки I, СТ РК 1225-2013 h=4см		4261	171	h=4см
	Асфальтобетон крупнозернистый, марки I СТ РК 1225-2013 h=6см		4261	256	h=6см
	Розлив вяжущего материала. Битум БНД-90/130, 1л/м2			4261	
	Щебень фракции 40-70мм СТ РК.1284-2004 h=15см		4261	639	h=15см
	Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014 h=20см		4261	852	h=20см
	Уплотненный насыпной грунт		4261		
8	Разборка плитки бетонной тротуарной		45	3	20% новое h=6см
9	Восстановление плитки бетонной тротуарной				20% новое h=6см
	Плитка бетонная тротуарная		45	3	h=6см
	Просыпка швов сухой ц/песчаной смесью 30:70		45	1	h=2см
	Стабилизированное песчаное основание с добавлением 10% цемента		45	2	h=4см
	Бетон кл. В27.5 (ГОСТ 26633-2012)		45	5	h=10см
	Готовая песчано-щебеночная смесь, ГОСТ30491-97*		45	7	h=15см
	Уплотненный насыпной грунт		45		
10	Разборка асфальтобетонного покрытия тротуара		16	1	Без возврата материала
11	Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара. Тип 3				h=5см
	Горячий плотный мелкозернистый а/б, тип Б, марка II, на битуме БДН 70/100, по СТ РК 1225-2019		16	1	h=15см
	Гравийно-песчанная смесь ГОСТ 25607-2009		16	3	
12	Разборка и восстановление бордюрного камня				80% возврат
	Борт. камень ГОСТ6665-91 на бетонном основании В15, тип БР 100.30.15	189			
13	Разборка и восстановление металлического ограждения по металл. столбам	34			80% возврат
14	Разборка и восстановление водопропускных труб d=0,50 м, труба круглая железобетонная, водопропускная, типа ЗКП d=500	13			80% возврат
15	Железобетонное ограждение:				
	Демонтаж и восстановление железобетонных плит ограждения, Н=2м	16			80% возврат

Согласовано

Директор

ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Туртаева К.Т.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« » 20 г.

Согласовано

Директор

ТОО «Бакыт Таны»

Бадыков М.М.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« » 20 г.

ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Начальник РТС-2

(должность)

(подпись)

Инженер ПТО

(должность)

(подпись)

Алимбаев Г.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

Байдалиев Р.А.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

Момбеков М.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

Сатымбеков К.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

ТОО «Бакыт Таны»:

Главный инженер
проекта

(должность)

(подпись)

Махмудов М.Б.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)