1	2	3	4	5	6	7
	314-504-1301	Бір орынды өздігінен көтерілетін бесік, жүк көтергіштігі 120 кг	маш.-сағ	64.69632	579	37 459
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			22	14 256
	261-101-0105	Қож пемзасы (металлургиялық қождан жасалған кеуекті қиыршықтас), маркасы 600, фракциясы 5–10 мм	м³	0.001944	8 810	17
	212-402-0107	Ауыр цементті әрлеу ерітіндісі МЕМСТ 28013-2023, әк қосылған 1:1:6	м³	0.3888	36 476	14 182
	217-603-0104	Техникалық су	м³	0.3888	394	153
	261-201-0337	Құрғақ бояулар	кг	563.76		
	218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг	0.0648	1 103	71
36	**236-202-0404** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Су-дисперсиялық акрил бояуы ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007, металл, ағаш және басқа да атмосфералық әсерге ұшырайтын беттерді бояуға арналған**	**кг**	**563.76**	**2 479**	**1 397 561**
37	**1213-0103-0103** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Әктас тақталарынан жасалған қабырға қаптамасын белшектеу**	**қаптама м²**	**85**	**21 209**	**1 802 765**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			20 558	1 747 430
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*10 568*	*898 280*
	009-0121	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 2,1). Жұмыстар ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу	адам-сағ	431.6691	4 048	1 747 397
		машиналар мен механизмдер			651	55 335
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*219*	*18 615*
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м діңгекті көтергіштер	маш.-сағ	1.16229	6 320	7 346
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*1.16229*	*2 440*	*2 836*
	315-102-0102	Іштен жанатын қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар қысымы 686 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 5 м³/мин	маш.-сағ	5.42402	8 688	47 124
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*5.42402*	*2 915*	*15 811*
	343-401-0201	Жылжымалы компрессор станцияларынан жұмыс істейтін пневматикалық ұрғыш балғалар	маш.-сағ	10.84804	85	922
38	**1115-0401-0111** *ЭСН РК 8.04-01-2024* Өзг. және толықт. шығ. 11 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Ғимаратты қасбеттік панельдермен қаптау**	**м²**	**85**	**4 045**	**343 825**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			3 554	302 090
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*1 860*	*158 100*
	003-0140	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 4). Жұмыстар және оқшаулау	адам-сағ	54.25108	5 569	302 124
		машиналар мен механизмдер			124	10 540
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*8*	*680*
	314-503-0705	Айырлы автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т	маш.-сағ	0.15912	9 322	1 483
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.15912*	*2 915*	*464*
	343-302-0201	Электр бұрғылары	маш.-сағ	0.7072	24	17
	314-102-0103	Ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т автомобиль крандары	маш.-сағ	0.07072	15 466	1 094
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.07072*	*4 163*	*294*

1	2	3	4	5	6	7
	343-102-0101	Электр дискілі ара	маш.-сағ	5.2156	115	600
	343-302-0301	Құрылыс-монтаж бұрауыштары	маш.-сағ	0.7956	22	18
	314-504-1302	Модульдік қасбет көтергіші (құрылыс бесігі), электр қозғалтқышы бар өздігінен көтерілетін, жүк көтергіштігі 630 кг, жұмыс платформасы 6 м дейін, көтеру биіктігі 150 м	маш.-сағ	15.47	480	7 426
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			367	31 195
	234-304-3101	Қара немесе сұр полимер жабынды өздігінен жабысатын таспа МЕМСТ 16381-77, ені 50 мм, ұзындығы 25 м	орам	0.85	36 713	31 206
	271-701-1208	Тойтарма	дана	236.045		
39	**231-301-0803** *ПрСЦ 08.2026 № 1-2*	**Пенополистирол жылытқышы бар фибробетон тақта қалыңдығы 115 мм**	**м²**	**85**	**6 415**	**545 275**
40	**244-204-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Қырлы цилиндр пішінді полипропилен сыйымдылық, V=3 м³**	**дана**	**1**	**461 126**	**461 126**
41	**1120-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	**Мырышталған болаттан жасалған Н класты (қалыпты) ауа өткізгішті төсеу, болат, қалыңдығы 0,5 мм, диаметрі 200 мм дейін**	**бетінің м² ауа өткізгіштер**	**40**	**15 042**	**601 680**
		оның ішінде				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			8 405	336 200
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*4 263*	*170 520*
	004-0132	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 3,2). Жұмыстар ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерді орнату	адам-сағ	67.2672	4 998	336 201
		машиналар мен механизмдер			154	6 160
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*49*	*1 960*
	314-502-0303	Тарту күші 12,26–19,62 кН (2 т) электр шығырлар т)	маш.-сағ	0.170352	88	15
	315-103-0501	Қол доғалық дәнекерлеуге арналған тұрақты ток қондырғылары	маш.-сағ	0.781872	353	276
	314-102-0101	Ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т автомобиль крандары	маш.-сағ	0.227136	13 252	3 010
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.227136*	*4 163*	*946*
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	0.340704	8 507	2 898
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.340704*	*2 915*	*993*
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			6 483	259 320
	217-101-0107	Сомын және шайбасы бар құрылыс бұрандамасы МЕМСТ ISO 8992-2015	т	0.006	954 056	5 724
	217-504-0101	Жалпы мақсаттағы асбест бау (ШАОН-1) МЕМСТ 1779-83 диаметрі 0,7 мм	т	0.000356	3 595 322	1 280
	246-103-0101	Үздіксіз желіде мырышталған жұқа табақты болаттан жасалған Н класты дөңгелек қималы ауа өткізгіш, қалыңдығы 0,5 мм	м²	40	6 200	248 000
	217-301-0106	Э38, Э42, Э46, Э50 типті электрод МЕМСТ 9467-75, АНО-4 маркалы диаметрі 5 мм	кг	0.18	2 236	402
	261-105-0302	Қатпайтын тығыздағыш мастика МЕМСТ 14791-79	кг	2.004	448	898
	251-305-0110	Резеңке төсемдер (престелген техникалық пластина)	кг	3.2	951	3 043
42	**1120-0301-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* Бөл. және толықт. шығ. 15 *Кзтр и Кзм=1,04*	**Салмағы 0,12 т дейінгі радиалды желдеткішті орнату**	**желдеткіш**	**4**	**46 711**	**186 844**

1	2	3	4	5	6	7
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			43 395	173 580
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*22 009*	*88 036*
	004-0130	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 3). Жұмыстар ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерді орнату	адам-сағ	36.07968	4 811	173 579
		машиналар мен механизмдер			1 090	4 360
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*295*	*1 180*
	314-502-0205	Тарту күші 31,39 кН (3,2 т) қол және иінтіректі шығырлар	маш.-сағ	9.04176	85	769
	314-102-0101	Ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т автомобиль крандары	маш.-сағ	0.13104	13 252	1 737
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.13104*	*4 163*	*546*
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	0.2184	8 507	1 858
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.2184*	*2 915*	*637*
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			2 226	8 904
	217-101-0401	Мырышталған анкерлік бұрандама МЕМСТ ISO 8992-2015	кг	5.6	1 590	8 904
43	**246-408-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Арнайы мақсаттағы радиалды шатыр желдеткіші әртүрлі металдардан, жарылыстан қорғалған МЕМСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 айн/мин**	**жиынтық**	**4**	**289 821**	**1 159 284**
44	**1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Бояуға арналған бетті құрғақ қоспа ерітіндісімен дайындау құрғақ қоспа ерітіндісімен сыланған қабырға**	**әрленетін м² бетінің**	**4 700**	**1 738**	**8 168 600**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			1 463	6 876 100
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*766*	*3 600 200*
	003-0135	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 3,5). Жұмыстар әрлеу және оқшаулау	адам-сағ	1 343.7112	5 118	6 877 114
		машиналар мен механизмдер			12	56 400
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*3*	*14 100*
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м діңгекті көтергіштер	маш.-сағ	2.444	6 320	15 446
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*2.444*	*2 440*	*5 963*
	314-102-0101	Ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т автомобиль крандары	маш.-сағ	1.4664	13 252	19 433
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*1.4664*	*4 163*	*6 105*
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	1.4664	8 507	12 475
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*1.4664*	*2 915*	*4 275*
	313-401-0301	Құрғақ қоспаларға арналған жылжымалы ағынды араластырғыштар, 25-80 л/мин	маш.-сағ	44.9696	207	9 309
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			263	1 236 100
	261-201-0604	Тегістеу қағазы МЕМСТ 6456-82	кг	117.5	398	46 765
	232-501-0301	Гипс негізіндегі М25 құрғақ тегістегіш қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг	12 920.3	84	1 085 305
	217-603-0103	Ауыз су МЕМСТ 2874-82	м³	3.76	394	1 481
	236-101-0116	Терең сіңетін акрилді су-дисперсиялық астар ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	кг	549.9	187	102 831
45	**1115-0302-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Құрастырмалы қабырғаны су эмульсиялы құраммен жақсартылған бояу қабырға конструкциясы**	**боялатын м² бетінің**	**4 796.15**	**1 399**	**6 709 814**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кзм=1,04					
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары				
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			1 208	5 793 749
	003-0134	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 3,4). Жұмыстар әрлеу және оқшаулау	адам-сағ	1 152.227076	*632*	*3 031 167*
					5 027	5 792 246
		машиналар мен механизмдер				
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			10	47 962
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м діңгекті көтергіштер	маш.-сағ	0.4987996	*3*	*14 388*
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.4987996*	6 320	3 152
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	4.987996	*2 440*	*1 217*
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*4.987996*	8 507	42 433
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			*2 915*	*14 540*
	236-202-0301	Су эмульсиялы бояу ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	т	3.0215745	181	868 103
	261-201-0342	Желімді тегістегіш МЕМСТ 10277-90	кг	239.8075	218 283	659 558
	218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг	14.868065	116	27 818
	218-103-0203	Түйіршіктілігі 40/25 екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79	м²	40.28766	1 103	16 399
46	**1111-0207-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Бір қабатты полимерцементті еден жабындарын жасау, құймалы, қалыңдығы 4 мм**	**жабын м²**	**317.02**	4 057	163 447
					4 486	**1 422 153**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары				
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			3 081	976 739
	003-0133	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 3,3). Жұмыстар әрлеу және оқшаулау	адам-сағ	197.82048	*1 612*	*511 036*
					4 937	976 640
		машиналар мен механизмдер				
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			628	199 089
	313-403-0101	Мозаикалық тегістеу машиналары	маш.-сағ	13.188032	*287*	*90 985*
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м діңгекті көтергіштер	маш.-сағ	1.1869229	64	844
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*1.1869229*	6 320	7 501
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	1.7144442	*2 440*	*2 896*
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*1.7144442*	8 507	14 585
	313-101-0602	250 л дейінгі жылжымалы ерітінді араластырғыштар	маш.-сағ	34.0251226	*2 915*	*4 998*
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*34.0251226*	5 167	175 808
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			*2 440*	*83 021*
	211-402-0101	Құрылыс кварц құмы	т	1.8735882	777	246 325
	216-101-0101	Қоспасыз портландцемент ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.4723598	12 242	22 936
	217-603-0104	Техникалық су	м³	1.379037	34 951	16 509
	236-202-1014	МА-15 майлы бояуы МЕМСТ 10503-71	кг	139.4888	394	543
	217-701-0107	Карборунд	кг	2.21914	446	62 212
	217-701-0111	Аммоний сульфаты	т	0.0063404	559	1 241
	218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг	1.5851	208 692	1 323
	236-104-0503	Жабындарға арналған поливинилацетатты желім (ПВА)	кг	244.1054	1 103	1 748
47	**1111-0216-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Ламинатталған еден жабындарын желімсіз (құлыптық) тәсілмен**	**жабын м²**	**21.78**	573	139 872
					1 586	**34 543**

1	2	3	4	5	6	7
	Кэтр и Кэм=1,04					
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			1 307	28 466
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*684*	*14 898*
	003-0134	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 3,4). Жұмыстар әрлеу және оқшаулау	адам-сағ	5.6628	5 027	28 467
		машиналар мен механизмдер			186	4 051
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*59*	*1 285*
	343-102-0101	Электр дискілі ара	маш.-сағ	0.6840662	115	79
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м дің гекті көтергіштер	маш.-сағ	0.1789445	6 320	1 131
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.1789445*	*2 440*	*437*
	314-102-0101	Ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т автомобиль крандары	маш.-сағ	0.1223165	13 252	1 621
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.1223165*	*4 163*	*509*
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	0.1223165	8 507	1 041
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.1223165*	*2 915*	*357*
	343-501-0101	Өнеркәсіптік шаңсорғыштар	маш.-сағ	1.13256	162	183
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			93	2 026
	233-201-0100	Ламинат МЕМСТ 32304-2013	м²	22.6512		
	233-102-0502	Еден жабындарына арналған орамды дыбыс оқшаулағыш төсем көбіктенген полиэтиленнен, қалыңдығы 3 мм	м²	22.2156	91	2 022
48	**1111-0220-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Поливинилхлоридті еденкемерлерді мастикамен орнату**	**еденкемер м**	**22.65**	**743**	**16 829**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			531	12 027
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*278*	*6 297*
	003-0141	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 4,1). Жұмыстар әрлеу және оқшаулау	адам-сағ	2.1176844	5 676	12 020
		машиналар мен механизмдер			3	68
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*1*	*23*
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	0.0070668	8 507	60
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.0070668*	*2 915*	*21*
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			209	4 734
	235-201-0305	Салқын қолданылатын битум-полимер мастикасы МЕМСТ 30693-2000 МБК	кг	1.166475	799	932
	233-204-0102	Поливинилхлоридті еденкемер МЕМСТ 19111-2001	м	22.8765	166	3 798
49	**1111-0218-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Линолеум еден жабынын желіммен төсеу**	**жабын м²**	**14.42**	**5 653**	**81 517**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			1 128	16 266
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*591*	*8 522*
	003-0128	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 2,8). Жұмыстар әрлеу және оқшаулау	адам-сағ	3.6142288	4 501	16 268
		машиналар мен механизмдер			125	1 803

1	2	3	4	5	6	7
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*40*	*577*
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м дейінгі көтергіштер	маш.-сағ	0.0149968	6 320	95
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.0149968*	*2 440*	*37*
	314-102-0101	Ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т автомобиль крандары	маш.-сағ	0.074984	13 252	994
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.074984*	*4 163*	*312*
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	0.074984	8 507	638
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.074984*	*2 915*	*219*
	343-501-0101	Өнеркәсіптік шаңсорғыштар	маш.-сағ	0.3359283	162	54
	313-401-0302	Қол құрылыс электр араластырғышы, қуаты 1400 Вт дейін, айналым саны 810 айн/мин дейін	маш.-сағ	0.149968	54	8
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			4 400	63 448
	233-101-0111	МЕМСТ 7251-2016 поливинилхлоридті линолеум жылу оқшаулағыш негізде	м²	14.9968	4 042	60 617
	236-101-0116	Терең сіңетін акрилді су-дисперсиялық астар ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	кг	1.6583	187	310
	236-104-0501	Линолеум жабындарына арналған су-дисперсиялық желім	кг	2.8119	834	2 345
	218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг	0.1442	1 103	159
50	**1111-0218-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Линолеум еден жабының желіммен төсеу**	**жабын м²**	**280.82**	**5 653**	**1 587 476**
		оның ішінде				
		жұмысшылардың еңбек шығындары			1 128	316 765
		оның ішінде жұмысшылардың еңбекақысы			*591*	*165 965*
	003-0128	Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа разряд 2,8). Жұмыстар әрлеу және оқшаулау	адам-сағ	70.3847248	4 501	316 802
		машиналар мен механизмдер			125	35 103
		оның ішінде машинистердің еңбекақысы			*40*	*11 233*
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м дейінгі көтергіштер	маш.-сағ	0.2920528	6 320	1 846
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*0.2920528*	*2 440*	*713*
	314-102-0101	Ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т автомобиль крандары	маш.-сағ	1.460264	13 252	19 351
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*1.460264*	*4 163*	*6 079*
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі борттық автомобильдер	маш.-сағ	1.460264	8 507	12 422
		оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1	адам-сағ	*1.460264*	*2 915*	*4 257*
	343-501-0101	Өнеркәсіптік шаңсорғыштар	маш.-сағ	6.5419827	162	1 060
	313-401-0302	Қол құрылыс электр араластырғышы, қуаты 1400 Вт дейін, айналым саны 810 айн/мин дейін	маш.-сағ	2.920528	54	158
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			4 400	1 235 608
	233-101-0111	МЕМСТ 7251-2016 поливинилхлоридті линолеум жылу оқшаулағыш негізде	м²	292.0528	4 042	1 180 477
	236-101-0116	Терең сіңетін акрилді су-дисперсиялық астар ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	кг	32.2943	187	6 039
	236-104-0501	Линолеум жабындарына арналған су-дисперсиялық желім	кг	54.7599	834	45 670
	218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг	2.8082	1 103	3 097

	343-302-0201	Электр бұрғылар	маш.-сағ	4,242439	24	102
	314-504-0501	Көтеру биіктігі 50 м діңгекті көтергіштер	маш.-сағ	0,0956941	6 320	605
		оның ішінде машинистердің еңбек шығыны, экипаж 1	*адам-сағ*	*0,0956941*	*2 440*	*233*
	343-302-0301	Құрылыс-монтаж бұрауыштары	маш.-сағ	6,4115056	22	141
	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 т-ға дейінгі бортты автомобильдер	маш.-сағ	0,1275922	8 507	1 085
		оның ішінде машинистердің еңбек шығыны, экипаж 1	*адам-сағ*	*0,1275922*	*2 915*	*372*
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			181	55 515
	233-204-0102	Поливинилхлоридті ернеулік ГОСТ 19111-2001	м	309,779019	166	51 423
	217-105-0102	Бұрандалары бар әмбебап полипропилен дюбель	кг	3,3738309	1 186	4 001
53	Баға тізімі	**«Денвер» кереуетін (0,9×2,0) матраспен жиынтықта дайындау анатомиялық Askona Gravity Millennium 90×200**	дана	30	189 940	5 698 212
54	Баға тізімі	**400×300×500 тартпалы тумба дайындау**	дана	30	20 501	615 030
55	Баға тізімі	**«Экспресс» екі есікті күпе шкафын дайындау**	дана	30	219 687	6 590 610
56	Баға тізімі	**«СТК 11» ақ түсті компьютерлік үстел дайындау**	дана	15	27 807	417 105
57	Баға тізімі	**«КУЛ-004» ақ түсті (Торнадо) эргономикалық үстелді кіріктірілген тумбасымен дайындау**	дана	9	81 887	736 983
58	Баға тізімі	**«МС 18219В» кітап шкафын дайындау**	дана	6	202 540	1 215 240
59	Баға тізімі	**VN-12-114 орындықты дайындау (қара түсті)**	дана	50	17 245	862 225
60	Баға тізімі	**Ионданууды басқару блогын/автоматика блогын орнату, MF2 Renew жанарғысына арналған**	дана	1	612 000	612 000
61	Баға тізімі	**Құжаттарға арналған сөрелері бар 1 м × 2,9 м шкаф дайындау**	дана	3	195 000	585 000
62	Баға тізімі	**1 м × 2,9 м шкаф дайындау**	дана	1	195 911	195 911
63	Баға тізімі	**Кабинетке арналған Т-тәрізді үстел дайындау**	дана	1	400 000	400 000
64	Баға тізімі	**Сорып шығару жүйесін орнату**	дана	1	3375 870	3 375 870
65	Баға тізімі	**Beko BRFPA-180, Beko BRFPA-240 кондиционерлерін орнату (орнату жиынтығымен бірге)**	дана	2	310 000	620 000

Құрастырған _____ (лауазымы, қолы, қолдың толық жазылуы)

Тексерген _____ (лауазымы, қолы, қолдың толық жазылуы)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАМАНКЕР ШЕКТЕУЛІ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО БУГАПРОЕКТ
DuGa
БИН 060440013859