Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015660-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 86776449-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Электр тарату желісінің тірегі
Лоттың сипаттауы:	темір бетонды, типі ВЛ 10 кВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Опора СВ95-3,5
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы сипаттамалары Тауардың атауы: электр беру желісінің темірбетон тірегі (бағанасы). Мақсаты: кернеуі 10 кВ дейінгі әуе электр беру желілерін салу және пайдалану. Бұйымның түрі: дірілдету әдісімен дайындалған темірбетон бағана. Бағананың маркасы: СВ 95-2. Дайындау материалы: ауыр темірбетон. Дайындау әдісі: бетон қоспасын дірілдету. Құрылымы: тұтас темірбетон бағана. Қолданылу саласы: сыртқы электр желілері. 2. Техникалық сипаттамалары ӘЖ-нің номиналды кернеуі: 10 кВ. Бағананың ұзындығы: 9 500 мм. Есептік иілу моменті: кемінде 2 тс·м. Бетон класы: В30-дан төмен емес (М400). Бетонның аязға төзімділігі: F200-ден төмен емес. Бетонның су өткізбейтіндігі: W6-дан төмен емес. Арматуралау: өндірушінің жұмыс құжаттамасына сәйкес болат арматура. Бетонның қорғаныш қабаты нормативтік құжаттамаға сәйкес болуы тиіс. Бұйымның бетінде жол берілмейтін жарықтар, сынықтар және ақаулар болмауы тиіс. Бұйым сыртқы электр желілерінің климаттық жағдайларында пайдалануға арналған болуы тиіс. 3. Габариттік өлшемдері және салмағы Ұзындығы: 9 500 мм. Ені: 265 мм. Көлденең қимасының биіктігі: 185 мм. Көлденең қимасының пішіні: тікбұрышты. Бір бағананың салмағы: шамамен 750 кг. Бетон көлемі: шамамен 0,30 м³. 4. Сапасына қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Бұйым мәлімделген маркасы мен техникалық сипаттамаларына сәйкес болуы тиіс. Жол берілмейтін жарықтарға, сынықтарға, арматураның ашылып қалуына және бетон қабатының зақымдануына жол берілмейді. Арматуралық қаңқа өндірушінің жұмыс сызбаларына сәйкес болуы тиіс. Бұйымда зауыттық таңбалау болуы тиіс. Бұйымның сапасы сапа паспортымен расталуы тиіс. Бұйым ГОСТ 22687.0-85 стандартына немесе өндірушінің қолданыстағы тиісті нормативтік-техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. 5. Жиынтықталуы СВ 95-2 темірбетон бағанасы — 1 дана. Бұйымға немесе партияға арналған сапа паспорты. Өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар. Ескерту: егер шартта өзгеше көзделмесе, траверсалар, оқшаулағыштар, бекіту элементтері және желілік арматура жеткізу жиынтығына кірмейді. 6. Пайдалану шарттары Кернеуі 10 кВ дейінгі әуе электр беру желілерінде қолдануға арналған.

	Орнату жобалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады. Монтаждау және бекіту өндірушінің талаптары мен жобалық шешімдерге сәйкес орындалады. Бұйым пайдалану кезінде қажетті механикалық беріктік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуі тиіс. 7. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізуші бұйымның мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Өндірістік ақаулар анықталған жағдайда бұйым Жеткізушінің есебінен ауыстырылуы тиіс. 8. Жеткізу мерзімі мен шарттары Жеткізу мерзімі: шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: Тапсырыс беруші шартта көрсеткен мекенжай бойынша. Жеткізу Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші жеткізу күні мен уақытын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуі тиіс. Тасымалдау темірбетон бұйымдарын қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз ететін арнайы көлікпен жүзеге асырылады. 9. Түсіру жұмыстарының шарттары Түсіру жұмыстары Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші қажетті жүк көтергіштігі бар автокранды немесе манипуляторды қамтамасыз етеді. Жеткізуші қауіпсіз түсіру үшін қажетті жұмысшылар мен құралдарды қамтамасыз етеді. Түсіру жұмыстары Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайда жүргізіледі. Тиеу, тасымалдау, жеткізу және түсіру шығындарының барлығы тауардың құнына енгізіледі. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбейді. Жеткізуші бұйымды Тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін оның сақталуына жауап береді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015660-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 86776449-ЗЦП2
Наименование лота:	Опора линии электропередачи
Описание лота:	железобетонная, тип ВЛ 10 кВ
Дополнительное описание лота:	Опора СВ95-3,5
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие характеристики Наименование товара: опора (железобетонная стойка) линии электропередачи. Назначение: строительство и эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ. Тип изделия: железобетонная вибрированная стойка. Марка стойки: СВ 95-2. Материал изготовления: тяжёлый железобетон. Способ изготовления: вибрирование бетонной смеси. Конструкция: цельная железобетонная стойка. Область применения: наружные электрические сети. 2. Технические характеристики Номинальное напряжение ВЛ: 10 кВ. Длина стойки: 9 500 мм. Расчётный изгибающий момент: не менее 2 тс·м. Класс бетона: не ниже В30 (М400). Морозостойкость бетона: не ниже F200. Водонепроницаемость бетона: не ниже W6. Армирование: стальная арматура согласно рабочей документации изготовителя. Защитный слой бетона должен соответствовать нормативной документации. Поверхность изделия должна быть без недопустимых трещин, сколов и дефектов. Изделие должно быть предназначено для эксплуатации в климатических условиях наружных электрических сетей. 3. Габаритные размеры и масса Длина: 9 500 мм. Ширина: 265 мм. Высота поперечного сечения: 185 мм. Форма поперечного сечения: прямоугольная. Масса одной стойки: ориентировочно 750 кг. Объём бетона: ориентировочно 0,30 м³. 4. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не использованным. Изделие должно соответствовать заявленной марке и техническим характеристикам. Не допускаются недопустимые трещины, сколы, обнажение арматуры и повреждения бетонного покрытия. Арматурный каркас должен соответствовать рабочим чертежам производителя. На изделии должна присутствовать заводская маркировка. Качество изделия должно подтверждаться паспортом качества. Изделие должно соответствовать ГОСТ 22687.0-85 либо действующей применимой нормативно-технической документации производителя. 5. Комплектация Железобетонная стойка СВ 95-2 — 1 шт. Паспорт качества на изделие или партию. Документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

	Примечание: траверсы, изоляторы, крепёжные элементы и линейная арматура в комплект поставки не входят, если иное не предусмотрено договором. 6. Условия эксплуатации Предназначена для применения в воздушных линиях электропередачи напряжением до 10 кВ. Установка осуществляется в соответствии с проектной документацией. Монтаж и закрепление выполняются согласно требованиям производителя и проектным решениям. Изделие должно обеспечивать необходимую механическую прочность и устойчивость при эксплуатации. 7. Гарантийные обязательства Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки. Поставщик гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам. При обнаружении производственных дефектов изделие подлежит замене за счёт Поставщика. 8. Сроки и условия поставки Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления договора в законную силу. Место поставки: согласно адресу, указанному Заказчиком в договоре. Доставка осуществляется силами и за счёт Поставщика. Поставщик обязан предварительно согласовать дату и время доставки с Заказчиком. Транспортировка осуществляется специализированным транспортом, обеспечивающим безопасную перевозку железобетонных изделий. 9. Условия разгрузки Разгрузка осуществляется силами и за счёт Поставщика. Поставщик обеспечивает автокран или манипулятор необходимой грузоподъёмности. Поставщик обеспечивает персонал и необходимые приспособления для безопасной разгрузки. Разгрузка осуществляется по адресу, указанному Заказчиком. Все расходы на погрузку, транспортировку, доставку и разгрузку включаются в стоимость товара. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не предусматривается. Поставщик несёт ответственность за сохранность изделия до момента передачи Заказчику.