

Расчет продолжительности проектирование

по СП РК 1.02-110-2013 по объекту:

Объект: Строительство ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» г.Талдыкорган, ул. Ескельды би, 224

1. Нормативная продолжительность проектирования.

Таблица 9, п.1 – 7 мес.

Коэффициент (Ккор), корректирующий продолжительность в зависимости от стадии проектирования п.4 Ккор = 1,3 (сейсм.).

2. Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий

Таблица 1, п.1 (участок 0,6 га) – 7 рабочих дней

3. Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий

Таблица 2, п.1. (количество скважин 5 скв. по 10 метров) – 13 рабочих дней
(шнековое бурение коэф. 0,8)

4. Разработка раздела ОВОС – 15 рабочих дней

5. Согласование эскизного проекта, согласование проекта – 15 рабочих дней

ИТОГО: $(7+13*0,8+15+15)/22$ раб.дней = 2мес. + 7мес.*1,3 = 11,1 мес.

Примечания: Геодезические и геологические изыскания проводятся параллельно.

ВСЕГО: 11,1 мес.

Директор



Сурашев Н.С.

Юриссб
ис.данср
Турсунбаева Б.Ос.
Азамат А.С.
Чел