

Государственная лицензия № 12004872 на проектную деятельность III категории.

Электронная почта: borisenko_yul'ya@mail.ru

Наименование объекта:

"Областной детский оздоровительный лагерь"

«Управление образования области Жетісу»

Борисенко Ю. А.



2026 F.

Утверждаю
Заказчик:
Коммунальное государственное
учреждение «Областной детский
оздоровительный лагерь»
государственного учреждения
«Управление образования области Жетісу»

Исполняющий обязанности руководителя
Касымов Кайрат Саханович



« » 2026 года

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


**По объекту: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ
"Областной детский оздоровительный лагерь"**

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Плнтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	53,1
2	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	182
3	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	182
4	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	182
5	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	145,6
6	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	182
7	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	182
8	Укладка сетки металлической в цементобетонное покрытие	м2 покрытия	182
9	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	182
10	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	182
11	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м2 стяжки	182


12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	53,1
13	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м2 покрытия	182
14	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукommerческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43	м2	189,28
15	Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную	м разметки	200
16	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,37008
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	11,37008


Подписи членов комиссии:



 Касанов К. 

 Нурмаганбетов К. 

 Нурмаганбетов Т. 

 Исмаилов Н. 

Наименование инвестиционного
проекта



Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

Коммунальное государственное учреждение «Областной детский оздоровительный лагерь» государственного учреждения «Управление образования области Жетісу»

7 996,233 тыс тенге

тыс тенге

1 102,929 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

2-01	Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	6 428,133	6 428,133	6 428,133
	Итого по главе 2	6 428,133		6 428,133
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения			
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства			
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
	Итого по главам 1-7	6 428,133		6 428,133
	Сметная з/плата			931,710
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,381
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
	Итого по главам 1-8	6 428,133		6 428,133
	Сметная прибыль (5)%	321,407		321,407
	Итого по части II в текущих ценах 2026г.	6 749,539		6 749,539
	Часть III Инжиниринговые услуги			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.			
	Итого по части III в текущих ценах 2026г.			
	Итого в текущих ценах в том числе	6 749,539		6 749,539
	Часть I, всего			
	в том числе			
	Проектные работы, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Инженерные изыскания на строительство, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Часть II, III, всего	6 749,539		6 749,539
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2026 г. 3 квартал - 100%	6 749,539		6 749,539

	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	6 893,304			6 893,304
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,0213000000)	6 893,304			6 893,304
	Итого по части I, II, III	6 893,304			6 893,304
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 3 квартал	6 893,304			6 893,304
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего			1 102,929	1 102,929
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 3 квартал - (НДС-16%)			1 102,929	1 102,929
	Всего по сводному сметному расчету	6 893,304		1 102,929	7 996,233
	в т.ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 3 квартал	6 893,304		1 102,929	7 996,233
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО «ЮлианаСтрой»



Борисенко Ю. А.

Пояснительная записка

Объект строительства "Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"" находится в регионе - Область Жетісу Ескельдинский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании:

1. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦ РК 8.01-08-2022);
 - Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦ РК 8.04-09-2022);
 - Индексы стоимости для строительства (НДЦ РК 8.04-07-2026);
 - Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦ РК 8.04-03-2022);
 - Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
 - Общие положения по применению сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
 - Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги (НДЦ РК 8.04-03-2025);
 - Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (УСН РК 8.02-03-2026);
 - Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2025);
 - Сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
 - Сборник сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
 - Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2026);
 - Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
 - Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
 - Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2026);
2. справочных изданий:
- Прейскурант № 1.1. Строительные материалы, изделия, конструкции;
 - Прейскурант № 1.2. Строительные материалы, изделия, конструкции;
 - Прейскурант № 1.3. Материалы, изделия и инженерное оборудование для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции;
 - Прейскурант № 1.4. Материалы, изделия и инженерное оборудование для электроснабжения и электроосвещения;
 - Прейскурант № 1.5. Материалы, изделия и инженерное оборудование для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Материалы, изделия для благоустройства территории, озеленения;
- Прейскурант № 1.7. Подъемно-транспортное и блокирующее оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Оборудование для систем безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Технологическое оборудование;
- Прейскурант № 5. Оборудование, мебель и инвентарь для общественных помещений;

3. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- ВНЦ РК 9.1.3-004-2025 «Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов для технического обслуживания комплекса автоматизированных средств измерительных (АСИ)»;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2025).
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2025).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята согласно информации о ценах».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительством работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительного монтажа работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 0%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инженеринговые услуги в строительстве:

SANA 2026.8.1Д от 31.08.2026 г.

- по управлению проектом;
всего - тыс. тенге
- по техническому надзору;
всего - тыс. тенге
- по авторскому надзору;
всего - тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2026 г. в цены 2026 г. 3 квартал - 1,0213

Налог на добавленную стоимость:

2026 г. - 16%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2026.8.1Д от 31.08.2026 г. в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

7	1111-0103-0102 Клим = 1,04 : К1трр=16; К1трм=16; К1экс=16; К1мат=16;	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	182	3031	551 642
8	1127-0601-0301 Клим = 1,08	Укладка сетки металлической в цементобетонное покрытие	м2 покрытия	182	70	12 740
9	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	182	1777	323 414
10	1111-0103-0201 Клим = 1,04	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	182	2797	509 054
11	1111-0103-0202 Клим = 1,04 : К1трр=3; К1трм=3; К1экс=3; К1мат=3;	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м2 стяжки	182	1079	196 378
12	1111-0220-0202 Клим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	53,1	578	30 692
13	1111-0218-0101 Клим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м2 покрытия	182	1425	259 350
14	273-301-0101-0052 Коб=1,04	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукommerческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43	м2	189,28	11748	2 223 661
15	1147-0302-0201 Клим = 1,08	Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную	м разметки	200	607	121 400
16	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,37008	269	3 059
17	412-102-0210 Кстм =10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т*км	11,37008	640	7 277

Составил



Проверил

Наименование строики: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"**Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01**

Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	381			
---	--	------------------------------------	--------	-----	--	--	--

Средства на оплату труда

931 710

Машины и механизмы

1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,437344	21652 4357	52 773 10 620
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	87,428432	32	2 798
3	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,8928	55	104
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0137592	13649 4357	188 60
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	8,0112032	12072 3050	96 711 24 434

6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	10,9503992	6551 2553	71 736 27 956
7	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11,1331584	20635 4357	229 733 48 507
8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,4309568	12901 3050	18 461 4 364
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,01426	8783 3050	8 908 3 093
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	18,3753752	24	441
11	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1100024	22	24
12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	12,888832	163	2 101

Итого по машинам и механизмам

156,6865224

483 978
119 035

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	177,632	4850	861 515
2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	18,564	30396	564 271
3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		451656	
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5841	1186	693
5	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	408	13	5 304
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	18,4548	36	664
7	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,1112	1103	2 329
8	233-204-0102	Плнтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	53,631	166	8 903
9	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2056,6	133	273 528

10	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	582,4	112	65 229
11	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,93	187	3 914
12	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	35,49	834	29 599
13	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0046	1095348	5 039
14	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	182	1777	323 414
15	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,37681		
16	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плитингузов	шт.			
17	273-301-0101-0052	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43	м2	189,28	11748	2 223 661

Итого по материалам

4 368 062

Перевозка грузов

1	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т*км	11,37008	640	7 277
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,37008	269	3 059

Итого по перевозке грузов

10 336

Заказ 2 - пол Локальная смета № 2-01-00-01
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	
	Регион: Область Жетісу Ескельдинский район
	Текущие цены с 01.07.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,0213)
	Объект: №2-01
	Наименование: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01 Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Раздел без наименования.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1207-0101-0301 53,1
2	1207-0101-0201 182

Заказ 2 - пол Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
3	1207-0101-0102 182
4	1207-0101-0101 182
5	1127-0401-0102 182 (Коб = 0,8)
6	1111-0103-0101 182
7	1111-0103-0102 182: К1трм=16; К1трр=16; К1зкс=16; К1мат=16;
8	1127-0601-0301 182
9	261-102-0248 182
10	1111-0103-0201 182
11	1111-0103-0202 182: К1трр=3; К1трм=3; К1зкс=3; К1мат=3;
12	1111-0220-0202 53,1
13	1111-0218-0101 182
	Ресурс исключен 314-102-0101
	Ресурс исключен 233-101-0111
	Ресурс исключен 314-504-0501
14	273-301-0101-0052 182 (Коб = 1,04)
15	1147-0302-0201 200
16	414-104-0501 11,37008
17	412-102-0210 11,37008 (Кстм = 10)



Инвестициялық жобаның атауы

Тапсырыс беруші:

Бекітілді

Жиынтық сметалық есеп бойынша жалпы сметалық құны

сомасында

оның ішінде:

қайтарылатын сома

қосылған құн салығы

7 996,233 мың теңге

мың теңге

1 102,929 мың теңге

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

" " 2026 ж.

Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі

Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
(құрылыс атауы)

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері, басқа да құжаттар	Бөліктердің, тараулардың, объектілердің, жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге де шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		I бөлік Жобалау				
		Жобалық жұмыстар				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер				
	ВТКС ережесі	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы				
		Ағымдағы бағадағы I бөлік бойынша жиыны				
		II бөлік Құрылыс				
		1-тарау. Құрылыс аумағын дайындау				
		2-тарау. Құрылыстың негізгі объектілері				
	2-01	Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	6 428,133			6 428,133
		2-тарау бойынша жиыны	6 428,133			6 428,133

	3-тарау. Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер				
	4-тарау. Энергетикалық шаруашылық объектілері				
	5-тарау. Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері				
	6-тарау. Сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың және газбен жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстары				
	7-тарау. Аумақты абаттандыру және көгалдандыру				
	1-7 -тарау бойынша жиыны	6 428,133			6 428,133
	Сметалық жалақы				931,710
	Нормативтік еңбек,мың адам-сағ.				0,381
	8-тарау Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар				
	1-8 -тарау бойынша жиыны	6 428,133			6 428,133
	Сметалық пайда (5)%	321,407			321,407
	Ағымдағы 2026ж. бағадағы II бөлік бойынша жиыны	6 749,539			6 749,539
	III бөлік Инжинирингтік қызметтер				
ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы жобаны басқаруға арналған тұтынушы қаражаты				
ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы авторлық қадағалауға тапсырыс берушінің қаражаты				
ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы тұтынушының техникалық қадағалауға арналған қаражаты				
	Ағымдағы 2026ж. бағадағы III бөлік бойынша жиыны				
	Барлығы				
	Ағымдағы бағалар бойынша барлығы оның ішінде	6 749,539			6 749,539
	I бөлік, барлығы				
	оның ішінде				
	Жобалық жұмыстар, барлығы				
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы				
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы				
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	II, III бөлік, барлығы	6 749,539			6 749,539
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	- 2026 ж. 3 тоқсан - 100%	6 749,539			6 749,539

Болжамды бағалар бойынша				
	I бөлік			
	оның ішінде			
	Жобалық жұмыстар, барлығы			
	о.і. жылдар бойынша бөлу:			
	Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы			
	о.і. жылдар бойынша бөлу:			
	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы			
	о.і. жылдар бойынша бөлу:	6 893,304		6 893,304
	II, III бөлік			
	о.і. жылдар бойынша бөлу:			
Салық кодексі	- 2026 ж. 3 тоқсан - 100% (Клер = 1,021300000)	6 893,304		6 893,304
	I, II, III бөліктер бойынша барлығы	6 893,304		6 893,304
	о.і. жылдар бойынша бөлу:			
	- 2026 ж. 3 тоқсан	6 893,304		6 893,304
	Қосылған құн салығы, барлығы		1 102,929	1 102,929
	о.і. жылдар бойынша бөлу:			
	- 2026 ж. 3 тоқсан - (ҚҚС-16%)		1 102,929	1 102,929
	Жиынтық сметалық есеп бойынша барлығы	6 893,304	1 102,929	7 996,233
	о.і. жылдар бойынша бөлу:			
	- 2026 ж. 3 тоқсан	6 893,304	1 102,929	7 996,233
	оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу жабдықтары, жиһазы және инвентарі (анықтамалық)			
	оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу материалдары (анықтамалық)			

Директор ТОО «ЮлианаСтрой»

Борисенко Ю. А.



Түсіндірме жазба

"Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"" құрылыс объектісі - Жетісу облысы Ескелді ауданы өңірінде орналасқан.

Құрылыстың сметалық құны келесі құжаттар негізінде анықталған:

1. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның бұйрықтарымен бекітілген сметалық-нормативтік құжаттар:

- Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау тәртібі (ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022);
- Қосымша шығындардың сметалық нормалары. Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар (ҚР ҚНБҚ 8.04-09-2022);
- Құрылыс үшін құн индекстері (ҚР ҚНБҚ 8.04-07-2026);
- Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2022);
- Құрылыс жұмыстарына, жөндеу-құрылыс жұмыстарына, жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР ЭСН 8.04-01-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2022, ҚР ЭСН 8.05-01-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2024);
- Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР СБЖ 8.04-08-2026);
- Құрылыс объектілерінің инженерлік жабдығына арналған сметалық бағаларын қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР СБЖ 8.04-09-2026);
- Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 2-жинақ. Желілік құрылыстар. 1-шығарылым. Автомобиль жолдары (ҚР БСНҚ 8.04-03-2025);
- Құрылыс, жөндеу-құрылыс жұмыстарына, жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормалар жинақтары (ҚР ЭСН 8.04-01-2024, ҚР ЭСН 8.05-01-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2024);
- Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинақтары (ҚР ІСН 8.02-03-2026);
- Ғимараттар мен құрылыстарды салу құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинақтары. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер (ҚР ІСН 8.02-04-2025);
- Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтары (ҚР СБЖ 8.04-08-2026);
- Құрылыс объектілерінің инженерлік жабдығына арналған сметалық бағаларының жинағы (ҚР СБЖ 8.04-09-2026);
- Құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған сметалық бағалардың жинағы (ҚР МПСБ 8.04-11-2026);
- Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық бағалардың жинағы. 1-бөлім Автомобиль тасымалдары (ҚР ЖТСБ 8.04-12-2026);
- Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық бағалардың жинағы. 2-бөлім Теміржол тасымалдары (ҚР ЖТСБ 8.04-12-2026);
- Құрылыстағы еңбек шығындарына арналған сметалық бағалардың жинағы (ҚР ЕШСБ 8.04-13-2026);

2. анықтамалық басылымдар:

- Прейскурант № 1.1 Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары;
- Прейскурант № 1.2 Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары;
- Прейскурант № 1.3 Сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау және желдету үшін материалдар, бұйымдар және

инженерлік жабдықтар;

- Прейскурант № 1.4 Электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру үшін материалдар, бұйымдар және инженерлік жабдықтар;
- Прейскурант № 1.5 Әлсіз ток жүйелеріне арналған материалдар, бұйымдар және инженерлік жабдықтар;
- Прейскурант № 1.6 Аумақты абаттандыруға, көгалдандыруға арналған материалдар мен бұйымдар;
- Прейскурант № 1.7 Көтергіш-көлік және бұғаттаушы жабдығы;
- Прейскурант № 1.8 Қауіпсіздік және бақылау жүйелеріне арналған жабдық;
- Прейскурант № 2 Білім беру объектілерінің жабдығына, жиһазына және мүкәммалына;
- Прейскурант № 3 Денсаулық сақтау объектілерінің жабдығына, жиһазына және мүкәммалына;
- Прейскурант № 4 Технологиялық жабдыққа;
- Прейскурант № 5. Қоғамдық орындарға арналған жабдық, жиһаз және мүкәммал.

3. Қазақстан Республикасы көлік министрлігі автомобиль жолдары комитетінің бұйрықтарымен бекітілген:

- Қазақстан Республикасында автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстаудың құнын анықтау тәртібі (ҚР БВН 9.1.1-001-2024);
- Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары мен олардағы жол құрылыстарын, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер көшелерін орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және паспорттау бойынша жұмыстарға арналған сметалық нормалар жинағы. 1-бөлім;
- Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары мен олардағы жол құрылыстарын, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер көшелерін орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және паспорттау бойынша жұмыстарға арналған сметалық нормалар жинағы. 2-бөлім;
- Автоматтандырылған өлшеу құралдары (АӨК) кешеніне техникалық қызмет көрсету үшін ресурстар шығынының элементтік сметалық нормаларының жинағы (ҚР БВН 9.1.3-004-2025);
- Автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау кезінде пайдаланылатын жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін пайдалануға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы (ҚР БВН 9.2.1-004-2025);
- Автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарға арналған еңбек шығындарының сметалық бағалар жинағы (ҚР БВН 9.2.2-005-2025).

Сметалық-нормативтік базаға енгізілмеген материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың құны «Тапсырыс беруші бекіткен баға ұсынысы, баға туралы ақпарат бойынша қабылданған материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың тізбесі і» бойынша қабылданды.

Қабылданған шығындар:

- құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған жалпы құрылыс бойынша "Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар (ҚР ҚНБҚ 8.04-09-2022)" сәйкес % мөлшерінде.
- Өзге де шығындар 8 тарау құрылысты ұйымдастыру жобасына сәйкес қабылданды.
- Сметалық пайда 1-8 тараулардың құрылыс-монтаждау жұмыстарын нәтижелері бойынша - 5% мөлшерінде қабылданды.

- Күтпеген жұмыстар мен шығындар 1-8 тараулардың нәтижелері бойынша 0% мөлшерінде қабылданды.
- Жобалау жұмыстарының есептік құны енгізілген. Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Инженерлік іздестіру жұмыстарының есептік құны енгізілген. Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Ведомстводан тыс кешенді сараптамааның құны енгізілген: Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Құрылыстағы инженерингтік қызметтердің құны анықталады:

- жобаны басқару бойынша;

барлығы - мың теңге

- техникалық қадағалау бойынша;

барлығы - мың теңге

- авторлық қадағалау бойынша;

барлығы - мың теңге

2026 ж. бағаларынан 2026 ж. 3 тоқсан бағасына өту коэффициенті - 1,0213

Қосылған құн салығы:

2026 ж. - 16%

Сметалық құжаттар 01.07.2026 ж. бастап енгізілген бағада, SANA 2026.8.1Д 31.08.2026 ж. бастап шығарылған бағдарламалық жасақтамасымен жасалған

Құрылыстың атауы: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Объектілік смета №2-01
(Объектілік сметалық есеп)

Құрылыс

Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
(объектінің атауы)

Жұмыстар мен шығындардың сметалық құны	6428,133 мың теңге
Нормативтік еңбек сыйымдылығы	0,381 мың адам-сағ
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	931,71 мың теңге

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге				Нормативтік еңбек сыйымдылығы, мың адам-сағ.	Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат, мың теңге	Бірлік құны көрсеткіштері
			құрылыс- монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге шығындар	барлығы			
Бөлім 0. Атаусыз бөлім									
1	2-01-00-01	Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	6 428,133			6 428,133	0,381	931,710	
		Бөлім жиыны:	6 428,133			6 428,133	0,381	931,710	
		Жиыны:	6 428,133	0,000	0,000	6 428,133	0,381	931,710	0,000

Құрылыстың атауы: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Объектінің атауы: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Жергілікті смета № 2-01-00-01
(Жергілікті металық есеп)

Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Herizi:

Сметалық құны	6428,133	мың теңге
телеуге арналған	931,71	мың теңге
нормативтік еңбек сыйымдылығы	0,381	мың адам-сағ.

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша барлығы:	Теңге			6 428 133
		Бөлім 1. Атаусыз бөлім, ЖИЫНЫ:	теңге			6 428 133
		Кіші бөлім 1.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	теңге			6 428 133
1	1207-0101-0301 Кқлим = 1,06	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плинтуустар. Бөлшектеу	м	53,1	166	8 815
2	1207-0101-0201 Кқлим = 1,06	Тақтай едендер. Жабынды бөлшектеу	м2	182	1541	280 462
3	1207-0101-0102 Кқлим = 1,06	Едендер. Жабын негіздерін бөлшектеу: тақталардан және қырлы бөренелерден жасалған лаг	м2	182	338	61 516
4	1207-0101-0101 Кқлим = 1,06	Едендер. Жабын негіздерін бөлшектеу: лагтар астындағы кірпіш бағаналар	м2	182	384	69 888
5	1127-0401-0102 Кқлим = 1,08 Коб = 0,8	Құм мен малтатас қоспасынан, ұсақ тастан жасалған астарлы және тегістеу негіз қабатының құрылысы	тығыз денедегі негіз материалының м3	145,6	9297	1 353 643
6	1111-0103-0101 Кқлим = 1,04	Цемент тұтастырғыштардың құрылғысы, қалыңдығы 20 мм	тартқыштың м2	182	2281	415 142

7	1111-0103-0102 Кқлим = 1,04 : К1трр=16; К1трм=16; К1жкс=16; К1мат=16;	Цемент тұтастырғыштардың құрылғысы, қалыңдығы 20 мм. Тұтастырғыш қалыңдығы өзгерісінің әрбір 5 мм-іне 1111-0103-0101 нормасына қосу немесе алып тастау	тартқыштың м2	182	3031	551 642
8	1127-0601-0301 Кқлим = 1,08	Металл торды цементбетон жабынға төсеу	жабыну м2	182	70	12 740
9	261-102-0248	Жабынсыз төмен көміртегілі сымнан жасалған 2 тобының шаршылы ұяшықтары бар маталы тор МЕМСТ 3826-82	м2	182	1777	323 414
10	1111-0103-0201 Кқлим = 1,04	Бетон және цементті негіздер (тұтастырғыштар) бойымен едендер астындағы бөткі қабаттарды тегістейтін қоспалармен тегістеу, қабат қалыңдығы 5 мм	тартқыштың м2	182	2797	509 054
11	1111-0103-0202 Кқлим = 1,04 : К1трр=3; К1трм=3; К1жкс=3; К1мат=3;	Бетон және цементті негіздер (тұтастырғыштар) бойымен едендер астындағы бөткі қабаттарды тегістейтін қоспалармен тегістеу, қабат қалыңдығы 5 мм. Қабат қалыңдығы өзгерісінің әрбір 1 мм-іне 1111-0103-0201 нормасына қосу немесе алып тастау	тартқыштың м2	182	1079	196 378
12	1111-0220-0202 Кқлим = 1,04	Өздігінен оятын бұрандаларда поливинилхлоридті еденкемерлердің құрылғысы	м плиттустар	53,1	578	30 692
13	1111-0218-0101 Кқлим = 1,04	Желімде линолеуммен жасалған еден жабынының құрылғысы	жабыну м2	182	1425	259 350
14	273-301-0101-0052 Коб=1,04	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-77 жартылай коммерциялық гетерогенді спорттық, қалыңдығы 6 мм және қорғаныш қабатының қалыңдығы 1 мм, класы 23, 34, 43	м2	189,28	11748	2 223 661
15	1147-0302-0201 Кқлим = 1,08	Спорттық жабынның ойын белгісін қолмен салу	м белгі	200	607	121 400
16	414-104-0501	Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу	т	11,37008	269	3 059
17	412-102-0210 Кстм =10	Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін өзі аударатын автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтерігіштігі 10 т жоғары. (осы тік жүктеме 8 тоннаға дейін) Тасымалдау қашықтығы 10 км	т·км	11,37008	640	7 277

Құрастырды



Тексерді

Құрылыстың атауы: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

№ 2-01-00-01 жергілікті смета бойынша жиынтық ресурстық ведомості

Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Нерізі:

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Р/с №	Ресурс коды	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны	Барлық құны, теңге
					o.i. маш. жалақысы	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов	адам-сағ	381	
---	------------------------------------	----------	-----	--

Средства на оплату труда

931 710

Машины и механизмы

1	311-201-0201	Орта типті автогрейдерлер қуаты 88,9-дан 117,6 кВт-қа дейін (121-ден 160 а. к. дейін), салмағы 9,1-ден 13 т-ға дейін	маш.-с	2,437344	21652 4357	52 773 10 620
2	313-302-0202	Беткі дірілдеткіш	маш.-с	87,428432	32	2 798
3	313-401-0302	Құрылыс электромиксері, қол. Қуаты 1400 Вт дейін, айналым саны 810 айн./мин	маш.-с	1,8928	55	104
4	314-102-0101	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с	0,0137592	13649 4357	188 60

5	314-503-0601	Автопиегіштер, жүк көтерішлігі 5 т	маш.-с	8,0112032	12072 3050	96 711 24 434
6	314-504-0501	Мачталық көтеріштер көтеру биіктігі 50 м	маш.-с	10,9503992	6551 2553	71 736 27 956
7	321-101-0204	Пневмодөнгелекті жүрісті өздігінен жүретін жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 30 т	маш.-с	11,1331584	20635 4357	229 733 48 507
8	321-211-0201	Су шашып жуу машиналары 6000 л	маш.-с	1,4309568	12901 3050	18 461 4 364
9	331-101-0101	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін	маш.-с	1,01426	8783 3050	8 908 3 093
10	343-302-0201	Бұрғылар электрлік	маш.-с	18,3753752	24	441
11	343-302-0301	Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар	маш.-с	1,1100024	22	24
12	343-501-0101	Өнеркәсіп шаң сорғыштары	маш.-с	12,888832	163	2 101

Итого по машинам и механизмам

156,6865224

483 978

119 035

Материалы

1	211-601-0101	Құмды-малтағасты табиғи қоспа MEMСТ 23735-2014	м3	177,632	4850	861 515
2	212-401-0106	Цементті қалайтын ерітінді MEMСТ 28013-2023 маркасы М150	м3	18,564	30396	564 271
3	214-403-0101	В-1, Вр1 арматура сымнан жасалған арматуралық дәнекерлеу торлары, диаметрі 3 мм - ден 5 мм дейін	т	451656		
4	217-105-0102	Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен	кг	0,5841	1186	693
5	217-202-0601	Арқаулаулы бояу таспасы, 50 мм	м	408	13	5 304
6	217-603-0104	Техникалық су	м3	18,4548	36	664
7	218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг	2,1112	1103	2 329
8	233-204-0102	Плинтус Поливинилхлоридті MEMСТ 19111-2001	м	53,631	166	8 903
9	233-401-0301	Құрғақ қоспалар - бастапқы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М150	кг	2056,6	133	273 528

10	233-401-0401	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М150	кг	582,4	112	65 229
11	236-101-0116	Астарлау ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін акрилді сулы-дисперсионды төсеме бояу ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007	кг	20,93	187	3 914
12	236-104-0501	Еден жабының желімі линолеумға арналған су-дисперсиялық	кг	35,49	834	29 599
13	236-203-0109	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ПФ-115	т	0,0046	1095348	5 039
14	261-102-0248	Жабысыз төмен кеміртегілі сынан жасалған 2 тобының шаршылы ұяшықтары бар маталы тор МЕМСТ 3826-82	м2	182	1777	323 414
15	261-107-0831	Құрылыс қоқысы	т	9,37681		
16	261-201-0509	Поливинилхлорид плинтустар үшін толымдаушы элементтер	дана			
17	273-301-0101-0052	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-77 жартылай коммерциялық гетерогенді спорттық, қалыңдығы 6 мм және қорғаныш қабатының қалыңдығы 1 мм, класы 23, 34, 43	м2	189,28	11748	2 223 661

Итого по материалам

4 368 062

Перевозка грузов

1	412-102-0210	Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін өзі аударатын автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтерігішігі 10 т жоғары. (осы тік жүктеме 8 тоннаға дейін) Тасымалдау қашықтығы 10 км	т-км	11,37008	640	7 277
2	414-104-0501	Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу	т	11,37008	269	3 059

Итого по перевозке грузов

10 336

Тапсырыс 2 - пол Жергілікті смета № 2-01-00-01
Жергілікті сметаның бастапқы деректері

P/c №	Керсеткіштер
Заказ Наименование: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	
	Регион: Жетісу облысы Ескелді ауданы
	Текущие цены с 01.07.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Клер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

P/c №	Керсеткіштер
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. 3 квартал - 100% (Клер=1,0213)
Объект: №2-01 Наименование: Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	
Раздел объектной сметы: 0. Атаусыз бөлім	
Локальная смета №2-01-00-01 Работы по устройству пола в спортивном зале КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Атаусыз бөлім.	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
1	1207-0101-0301 53,1
2	1207-0101-0201 182

Тапсырыс 2 - пол Жергілікті смета № 2-01-00-01

P/c №	Көрсеткіштер
3	1207-0101-0102 182
4	1207-0101-0101 182
5	1127-0401-0102 182 (Коб = 0,8)
6	1111-0103-0101 182
7	1111-0103-0102 182 : К1трр=16; К1трм=16; К1зкс=16; К1мат=16;
8	1127-0601-0301 182
9	261-102-0248 182
10	1111-0103-0201 182
11	1111-0103-0202 182 : К1трр=3; К1трм=3; К1зкс=3; К1мат=3;
12	1111-0220-0202 53,1
13	1111-0218-0101 182
	Ресурс исключен 314-102-0101
	Ресурс исключен 233-101-0111
	Ресурс исключен 314-504-0501
14	273-301-0101-0052 182 (Коб = 1,04)
15	1147-0302-0201 200
16	414-104-0501 11,37008
17	412-102-0210 11,37008 (Кстм = 10)