Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың**
**техникалық ерекшелігі**
**(тапсырыс беруші толтырады)**

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы |
| **Конкурстың №:** | № 17755018-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Ағымдағы жөндеу жұмыстары (кіші акт залы) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88209372-ОК1 |
| **Лоттың атауы** | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:** | 410040.300.000009 |
| **Жұмыстың атауы:** | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений |
| **Өлшем бірлігі:** | Жұмыс |
| **Саны (көлемі):** | 1 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:** | 5198239 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:** | 5198239 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:** | |

| | |
|---|---|
| **Жұмыстарды орындау мерзімі** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде. |
| **Аванстық төлем мөлшері:** | 0 |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы** | 1. Жұмыстың атауы және орындалатын орны Жұмыстың атауы: «Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы» АҚ ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу (шағын акт залы). Жұмыстың орындалатын орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 125 үй. Жұмыс көлемі мен түрлері: қоса беріліп отырған бекітілген сметалық құжаттамаға (ақау акті) қатаң сәйкестікте. 2. Жұмысты орындау мерзімі мен тәртібі Жұмысты орындау мерзімі: Жұмыстарды аяқтау мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі жіберілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес Шарттың заңды күшіне енген күнінен бұрын болмауы тиіс. Өтінім Тапсырыс беруші тарапынан жазбаша түрде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, сондай-ақ Жеткізушінің байланыс деректері бойынша телефон қоңырауы немесе WhatsApp мессенджеріндегі мәтіндік хабарлама арқылы жіберіледі. Жеткізуші өтінімнің алынғанын растауға және ол келіп түскен күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей жұмыстарды орындауға кірісуге міндетті. Жұмыс кестесі: Жұмысты бастамас бұрын Жеткізуші белгіленген 30 күндік мерзім шегінде жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі кестесін әзірлеуге, емдеу-диагностикалық процесті және Орталықтың клиникалық бөлімшелерінің режимін ескере отырып, оны Тапсырыс берушімен келісуге және қатаң сақтауға, сондай-ақ шулы/шаңды технологиялық процестерді жүргізудің тәртібі мен уақыт аралықтарын бекітуге міндетті. Объектіге кіруге рұқсат: Жұмыс басталғанға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге: • жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін және жұмыстың орындалуына жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрықты қоса бере отырып жұмысқа тартылатын персоналдың тізімін ұсынуға; • жұмысқа тартылатын барлық қызметкерлердің кіріспе нұсқамадан өтуін және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және Орталықтың ішкі тәртіп қағидаларымен танысуын қамтамасыз етуге, бұл ретте Тапсырыс берушінің нұсқама журналында міндетті түрде қол қойылуы тиіс. 3. Материалдардың, жабдықтар мен технологиялардың сапасына қойылатын талаптар Барлық қолданылатын құрылыс және әрлеу материалдары, бұйымдар мен конструкциялар жаңа (бұрын пайдаланылмаған), тиісті сапада болуы және Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық, гигиеналық, экологиялық және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес келуі тиіс. Шағын акт залының ішін әрлеу үшін қолданылатын материалдардың (төбе жүйелері, қабырға жабындары, еден материалдары, лак-бояу өнімдері) адамдар көп жиналатын қоғамдық үй-жайлар үшін өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін растайтын тиісті өрт қауіпсіздігі сертификаттары мен сапа паспорттары (жанғыштық, уыттылық және түтіннің пайда болу көрсеткіштері бойынша) болуы тиіс. Объектіде барлық қажетті материалдарды, конструкциялар мен жабдықтарды жеткізу, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және тиісті қоймалық сақтау Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Қолданылатын электр жабдығы мен құралдары жарамды, тексерілген, |

| | |
|---|---|
| | электр қауіпсіздігі класына сәйкес болуы тиіс (оқшаулауы зақымдалған кабелдер мен электр аспаптарын пайдалануға қатаң тыйым салынады). 4. Қауіпсіздікке және мүліктің сақталуына қойылатын талаптар Өнім беруші өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау (ЕҚжЕҚ) және қоршаған ортаны қорғау нормалары талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз етеді. Жұмыстар Орталықтың пайдаланылатын корпусының ішінде жүргізілетіндіктен, Өнім беруші бөлшектеу/әрлеу жұмыстары басталғанға дейін іргелес дәліздер мен үй-жайларға шаң мен иістердің таралуын болдырмау үшін тығыз уақытша шаңнан қорғау қалқаларын (перделер/залдың есік ойықтарына қабыршақтар) орнатуға міндетті. Құрылыс материалдары мен қоқысты тасымалдау кезінде Жеткізуші орын ауыстыру жолдарындағы еден жабындыларын қорғауды, сондай-ақ іргелес жалпы пайдаланылатын аймақтарды күн сайын ылғалды жинауды қамтамасыз етеді. Отпен, дәнекерлеу және газбен кесу жұмыстарын жүргізген жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің өрт қауіпсіздігі жөніндегі жауапты маманында белгіленген үлгідегі наряд-рұқсатты алдын ала ресімдеуге міндетті. Қолданыстағы наряд-рұқсатсыз от жұмыстарын жүргізуге үзілді-кесілді тыйым салынады. Жұмыс жүргізу орны Өнім берушінің күшімен алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргіштермен) қамтамасыз етіледі. Объектінің аумағынан құрылыс қоқыстарын шығару және кәдеге жарату Өнім берушінің күшімен және есебінен оның жиналуына қарай тұрақты негізде жүргізіледі. Тапсырыс берушінің инженерлік желілері, әрлеуі немесе өзге де жылжымалы/жылжымайтын мүлкі зақымданған жағдайда, Өнім беруші зақымдалған мүлікті инцидент тіркелген сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен және өз күшімен толық көлемде қалпына келтіруге міндеттенеді. 5. Жұмысты тапсыру-қабылдау және атқарушылық құжаттама Жұмыс сапалы түрде, бекітілген сметаға (ақау акті), Қазақстан Республикасының санитариялық және өрт қауіпсіздігі нормаларына қатаң сәйкестікте орындалады. Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің тұрақты жұмыс істейтін комиссиясы шаруашылық қызметінің басшысы мен өрт қауіпсіздігі жөніндегі инженердің қатысуымен жүзеге асырады. Қабылдау объектіні нақты қарап-тексергеннен кейін, жұмыстардың сметаға сәйкестігін тексеру, атқарушылық құжаттаманы (сапа сертификаттарын, жасырын жұмыстар актілерін) ұсыну және құрылыс қоқысын 100% жинап, аумақтан шығаруды қамтамасыз ету негізінде жүргізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші мемлекеттік сатып алу веб-порталында электрондық Актіні әзірлейді және: 1. смета бойынша орындалған жұмыстар көлемінің толық жазбасын; 2. пайдаланылған барлық материалдарға сәйкестік сертификаттарын (сапа паспорттарын); 3. жасырын жұмыс актілерін (егер мұндай кезеңдер болған жағдайда) қоса береді. 6. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсырудың қорытынды актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Кепілдік кезеңі ішінде Жеткізуші Тапсырыс беруші анықтаған кез келген ақаулар мен кемшіліктерді өз қаражаты есебінен |

| | |
|---|---|
| | жояды. Кемшіліктерді жою (сапасыз материалдарды өтеусіз жөндеуді немесе ауыстыруды қоса алғанда) Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама (талап-арыз) алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, егер хабарламада өзге де қисынды мерзім көрсетілмесе Жеткізуші тарапынан жүзеге асырылады. |

| | |
|---|---|
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | 1. Жұмыстың атауы және орындалатын орны Жұмыстың атауы: «Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы» АҚ ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу (шағын акт залы). Жұмыстың орындалатын орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 125 үй. Жұмыс көлемі мен түрлері: қоса беріліп отырған бекітілген сметалық құжаттамаға (ақау акті) қатаң сәйкестікте. 2. Жұмысты орындау мерзімі мен тәртібі Жұмысты орындау мерзімі: Жұмыстарды аяқтау мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі жіберілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес Шарттың заңды күшіне енген күнінен бұрын болмауы тиіс. Өтінім Тапсырыс беруші тарапынан жазбаша түрде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, сондай-ақ Жеткізушінің байланыс деректері бойынша телефон қоңырауы немесе WhatsApp мессенджеріндегі мәтіндік хабарлама арқылы жіберіледі. Жеткізуші өтінімнің алынғанын растауға және ол келіп түскен күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей жұмыстарды орындауға кірісуге міндетті. Жұмыс кестесі: Жұмысты бастамас бұрын Жеткізуші белгіленген 30 күндік мерзім шегінде жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі кестесін әзірлеуге, емдеу-диагностикалық процесті және Орталықтың клиникалық бөлімшелерінің режимін ескере отырып, оны Тапсырыс берушімен келісуге және қатаң сақтауға, сондай-ақ шулы/шаңды технологиялық процестерді жүргізудің тәртібі мен уақыт аралықтарын бекітуге міндетті. Объектіге кіруге рұқсат: Жұмыс басталғанға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге: • жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін және жұмыстың орындалуына жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрықты қоса бере отырып жұмысқа тартылатын персоналдың тізімін ұсынуға; • жұмысқа тартылатын барлық қызметкерлердің кіріспе нұсқамадан өтуін және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және Орталықтың ішкі тәртіп қағидаларымен танысуын қамтамасыз етуге, бұл ретте Тапсырыс берушінің нұсқама журналында міндетті түрде қол қойылуы тиіс. 3. Материалдардың, жабдықтар мен технологиялардың сапасына қойылатын талаптар Барлық қолданылатын құрылыс және әрлеу материалдары, бұйымдар мен конструкциялар жаңа (бұрын пайдаланылмаған), тиісті сапада болуы және Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық, гигиеналық, экологиялық және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес келуі тиіс. Шағын акт залының ішін әрлеу үшін қолданылатын материалдардың (төбе жүйелері, қабырға жабындары, еден материалдары, лак-бояу өнімдері) адамдар көп жиналатын қоғамдық үй-жайлар үшін өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін растайтын тиісті өрт қауіпсіздігі сертификаттары мен сапа паспорттары (жанғыштық, уыттылық және түтіннің пайда болу көрсеткіштері бойынша) болуы тиіс. Объектіде барлық қажетті материалдарды, конструкциялар мен жабдықтарды жеткізу, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және тиісті қоймалық сақтау Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Қолданылатын электр жабдығы мен құралдары жарамды, тексерілген, |

| | |
|---|---|
| | электр қауіпсіздігі класына сәйкес болуы тиіс (оқшаулауы зақымдалған кабелдер мен электр аспаптарын пайдалануға қатаң тыйым салынады). 4. Қауіпсіздікке және мүліктің сақталуына қойылатын талаптар Өнім беруші өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау (ЕҚжЕҚ) және қоршаған ортаны қорғау нормалары талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз етеді. Жұмыстар Орталықтың пайдаланылатын корпусының ішінде жүргізілетіндіктен, Өнім беруші бөлшектеу/әрлеу жұмыстары басталғанға дейін іргелес дәліздер мен үй-жайларға шаң мен иістердің таралуын болдырмау үшін тығыз уақытша шаңнан қорғау қалқаларын (перделер/залдың есік ойықтарына қабыршақтар) орнатуға міндетті. Құрылыс материалдары мен қоқысты тасымалдау кезінде Жеткізуші орын ауыстыру жолдарындағы еден жабындыларын қорғауды, сондай-ақ іргелес жалпы пайдаланылатын аймақтарды күн сайын ылғалды жинауды қамтамасыз етеді. Отпен, дәнекерлеу және газбен кесу жұмыстарын жүргізген жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің өрт қауіпсіздігі жөніндегі жауапты маманында белгіленген үлгідегі наряд-рұқсатты алдын ала ресімдеуге міндетті. Қолданыстағы наряд-рұқсатсыз от жұмыстарын жүргізуге үзілді-кесілді тыйым салынады. Жұмыс жүргізу орны Өнім берушінің күшімен алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргіштермен) қамтамасыз етіледі. Объектінің аумағынан құрылыс қоқыстарын шығару және кәдеге жарату Өнім берушінің күшімен және есебінен оның жиналуына қарай тұрақты негізде жүргізіледі. Тапсырыс берушінің инженерлік желілері, әрлеуі немесе өзге де жылжымалы/жылжымайтын мүлкі зақымданған жағдайда, Өнім беруші зақымдалған мүлікті инцидент тіркелген сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен және өз күшімен толық көлемде қалпына келтіруге міндеттенеді. 5. Жұмысты тапсыру-қабылдау және атқарушылық құжаттама Жұмыс сапалы түрде, бекітілген сметаға (ақау акті), Қазақстан Республикасының санитариялық және өрт қауіпсіздігі нормаларына қатаң сәйкестікте орындалады. Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің тұрақты жұмыс істейтін комиссиясы шаруашылық қызметінің басшысы мен өрт қауіпсіздігі жөніндегі инженердің қатысуымен жүзеге асырады. Қабылдау объектіні нақты қарап-тексергеннен кейін, жұмыстардың сметаға сәйкестігін тексеру, атқарушылық құжаттаманы (сапа сертификаттарын, жасырын жұмыстар актілерін) ұсыну және құрылыс қоқысын 100% жинап, аумақтан шығаруды қамтамасыз ету негізінде жүргізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші мемлекеттік сатып алу веб-порталында электрондық Актіні әзірлейді және: 1. смета бойынша орындалған жұмыстар көлемінің толық жазбасын; 2. пайдаланылған барлық материалдарға сәйкестік сертификаттарын (сапа паспорттарын); 3. жасырын жұмыс актілерін (егер мұндай кезеңдер болған жағдайда) қоса береді. 6. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсырудың қорытынды актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Кепілдік кезеңі ішінде Жеткізуші Тапсырыс беруші анықтаған кез келген ақаулар мен кемшіліктерді өз қаражаты есебінен |

| | |
|---|---|
| | жояды. Кемшіліктерді жою (сапасыз материалдарды өтеусіз жөндеуді немесе ауыстыруды қоса алғанда) Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама (талап-арыз) алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, егер хабарламада өзге де қисынды мерзім көрсетілмесе Жеткізуші тарапынан жүзеге асырылады. |

Приложение 15
к конкурсной документации

# Техническая спецификация
# закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
# (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" |
| **Наименование организатора** | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" |
| **№ конкурса:** | № 17755018-1 |
| **Наименование конкурса:** | Работы по текущему ремонту (Малый актовый зал) |
| **Номер лота:** | № 88209372-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:** | 410040.300.000009 |
| **Наименование работы:** | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений |
| **Единица измерения:** | Работа |
| **Количество (объем):** | 1 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:** | 5198239 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:** | 5198239 |
| **Срок выполнения работы:** | По заявке заказчика в течении 30 календарных дней. |
| **Размер авансового платежа* *:** | 0 % |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных** | 1. Наименование и место выполнения работ: Наименование работ: Текущий ремонт здания АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» (малый актовый зал). Место выполнения работ: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 125. Объем и виды работ: В строгом соответствии с прилагаемой утвержденной сметной документацией (дефектным актом). 2. Сроки и порядок выполнения работ: Срок выполнения работ: Срок завершения работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента направления заявки Заказчика, но не ранее даты вступления Договора в законную силу в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Заявка направляется Заказчиком в письменном виде, через веб-портал государственных закупок, посредством телефонного звонка либо текстовым сообщением в мессенджере WhatsApp по контактным данным Поставщика. Поставщик обязан подтвердить получение заявки и приступить к выполнению работ не позднее следующего рабочего дня с даты ее поступления. График работ: До начала выполнения работ Поставщик обязан разработать, согласовать с Заказчиком и строго соблюдать детальный график выполнения работ в пределах установленного 30-дневного срока, а также утвердить регламент и временные интервалы проведения шумных/пыльных технологических процессов с учетом лечебно-диагностического процесса и режима клинических отделений Центра . Допуск на объект: До начала работ Поставщик обязан предоставить Заказчику: - список задействованного персонала с приложением копий документов, удостоверяющих личность и приказ о назначении лица, ответственного за выполнение работ; - обеспечить прохождение всеми привлекаемыми работниками вводного инструктажа и ознакомление с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и внутренним распорядком Центра с обязательной росписью в журнале инструктажа Заказчика; 3. Требования к качеству материалов, оборудованию и технологиям: Все применяемые строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (не бывшими в употреблении), надлежащего качества и отвечать санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и противопожарным нормам Республики Казахстан. Материалы, применяемые для внутренней отделки малого актового зала (потолочные системы, стеновые покрытия, напольные материалы, лакокрасочная продукция), должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности и паспорта качества, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности для общественных помещений с массовым пребыванием людей (по показателям горючести, токсичности и дымообразования). Поставка, транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и надлежащее складское хранение всех необходимых материалов, конструкций и оборудования на объекте осуществляются силами и за счет Поставщика. Применяемое электрооборудование и инструменты должны быть исправными, поверенными, соответствовать классу электробезопасности (категорически запрещается эксплуатация кабелей и |

| | |
|---|---|
| | электроинструментов с поврежденной изоляцией). 4. Требования к безопасности и сохранности имущества: Поставщик обеспечивает строгое соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда (БиОТ) и норм охраны окружающей среды. Поскольку работы производятся внутри эксплуатируемого корпуса Центра, Поставщик обязан до начала демонтажных/отделочных работ установить плотные временные пылезащитные перегородки (шторы/пленки на дверные проемы зала) для предотвращения распространения пыли и запахов в прилегающие коридоры и помещения. При транспортировке строительных материалов и мусора Поставщик обеспечивает защиту напольных покрытий на путях перемещения, а также ежедневную влажную уборку прилегающих зон общего пользования. В случае проведения огневых, сварочных и газорезательных работ Поставщик обязан предварительно оформить наряд-допуск установленного образца у ответственного специалиста по пожарной безопасности Заказчика. Производство огневых работ без действующего наряда-допуска категорически запрещается. Место проведения работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) силами Поставщика. Вывоз и утилизация строительного мусора с территории объекта производятся силами и за счет Поставщика на регулярной основе по мере его накопления. В случае повреждения инженерных сетей, отделки или иного движимого/недвижимого имущества Заказчика Поставщик обязуется восстановить поврежденное имущество в полном объеме за свой счет и собственными силами в течение 3 (трех) календарных дней с момента фиксации инцидента. 5. Сдача-приемка и исполнительная документация: Работы выполняются качественно, в строгом соответствии с утвержденной сметой (дефектным актом), санитарными и противопожарными нормами РК. Приемка выполненных работ осуществляется постоянно действующей комиссией Заказчика с участием руководителя хозяйственной службы и инженера по противопожарной безопасности после фактического визуально-инструментального осмотра объекта, проверки соответствия смете, предоставления исполнительной документации и 100% уборки помещений и вывоза строительного мусора. По окончании работ Поставщик формирует электронный Акт на веб-портале государственных закупок с приложением: 1) расшифровки выполненных объемов работ по смете; 2) сертификатов соответствия (паспортов качества) на все использованные материалы; 3) актов на скрытые работы (при наличии таких этапов); 6. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами итогового акта приема-передачи выполненных работ. В течение гарантийного периода Поставщик устраняет любые выявленные Заказчиком дефекты и недостатки за свой счет. Устранение недостатков (включая безвозмездный ремонт или замену некачественных материалов) производится Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления (претензии) от Заказчика, если иной разумный срок не указан в уведомлении. |

| | |
|---|---|
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | 1. Наименование и место выполнения работ: Наименование работ: Текущий ремонт здания АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» (малый актовый зал). Место выполнения работ: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 125. Объем и виды работ: В строгом соответствии с прилагаемой утвержденной сметной документацией (дефектным актом). 2. Сроки и порядок выполнения работ: Срок выполнения работ: Срок завершения работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента направления заявки Заказчика, но не ранее даты вступления Договора в законную силу в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Заявка направляется Заказчиком в письменном виде, через веб-портал государственных закупок, посредством телефонного звонка либо текстовым сообщением в мессенджере WhatsApp по контактным данным Поставщика. Поставщик обязан подтвердить получение заявки и приступить к выполнению работ не позднее следующего рабочего дня с даты ее поступления. График работ: До начала выполнения работ Поставщик обязан разработать, согласовать с Заказчиком и строго соблюдать детальный график выполнения работ в пределах установленного 30-дневного срока, а также утвердить регламент и временные интервалы проведения шумных/пыльных технологических процессов с учетом лечебно-диагностического процесса и режима клинических отделений Центра . Допуск на объект: До начала работ Поставщик обязан предоставить Заказчику: - список задействованного персонала с приложением копий документов, удостоверяющих личность и приказ о назначении лица, ответственного за выполнение работ; - обеспечить прохождение всеми привлекаемыми работниками вводного инструктажа и ознакомление с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и внутренним распорядком Центра с обязательной росписью в журнале инструктажа Заказчика; 3. Требования к качеству материалов, оборудованию и технологиям: Все применяемые строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (не бывшими в употреблении), надлежащего качества и отвечать санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и противопожарным нормам Республики Казахстан. Материалы, применяемые для внутренней отделки малого актового зала (потолочные системы, стеновые покрытия, напольные материалы, лакокрасочная продукция), должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности и паспорта качества, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности для общественных помещений с массовым пребыванием людей (по показателям горючести, токсичности и дымообразования). Поставка, транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и надлежащее складское хранение всех необходимых материалов, конструкций и оборудования на объекте осуществляются силами и за счет Поставщика. Применяемое электрооборудование и инструменты должны быть исправными, поверенными, соответствовать классу электробезопасности (категорически запрещается эксплуатация кабелей и |

| | |
|---|---|
| | электроинструментов с поврежденной изоляцией). 4. Требования к безопасности и сохранности имущества: Поставщик обеспечивает строгое соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда (БиОТ) и норм охраны окружающей среды. Поскольку работы производятся внутри эксплуатируемого корпуса Центра, Поставщик обязан до начала демонтажных/отделочных работ установить плотные временные пылезащитные перегородки (шторы/пленки на дверные проемы зала) для предотвращения распространения пыли и запахов в прилегающие коридоры и помещения. При транспортировке строительных материалов и мусора Поставщик обеспечивает защиту напольных покрытий на путях перемещения, а также ежедневную влажную уборку прилегающих зон общего пользования. В случае проведения огневых, сварочных и газорезательных работ Поставщик обязан предварительно оформить наряд-допуск установленного образца у ответственного специалиста по пожарной безопасности Заказчика. Производство огневых работ без действующего наряда-допуска категорически запрещается. Место проведения работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) силами Поставщика. Вывоз и утилизация строительного мусора с территории объекта производятся силами и за счет Поставщика на регулярной основе по мере его накопления. В случае повреждения инженерных сетей, отделки или иного движимого/недвижимого имущества Заказчика Поставщик обязуется восстановить поврежденное имущество в полном объеме за свой счет и собственными силами в течение 3 (трех) календарных дней с момента фиксации инцидента. 5. Сдача-приемка и исполнительная документация: Работы выполняются качественно, в строгом соответствии с утвержденной сметой (дефектным актом), санитарными и противопожарными нормами РК. Приемка выполненных работ осуществляется постоянно действующей комиссией Заказчика с участием руководителя хозяйственной службы и инженера по противопожарной безопасности после фактического визуально-инструментального осмотра объекта, проверки соответствия смете, предоставления исполнительной документации и 100% уборки помещений и вывоза строительного мусора. По окончании работ Поставщик формирует электронный Акт на веб-портале государственных закупок с приложением: 1) расшифровки выполненных объемов работ по смете; 2) сертификатов соответствия (паспортов качества) на все использованные материалы; 3) актов на скрытые работы (при наличии таких этапов); 6. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами итогового акта приема-передачи выполненных работ. В течение гарантийного периода Поставщик устраняет любые выявленные Заказчиком дефекты и недостатки за свой счет. Устранение недостатков (включая безвозмездный ремонт или замену некачественных материалов) производится Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления (претензии) от Заказчика, если иной разумный срок не указан в уведомлении. |