**Наименование стройки:** Текущий ремонт системы электроснабжения и внутренних электрических сетей левого крыла здания ГККП "Ясли-сад "Айгөлек" города Атбасар при отделе образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

Форма 4

**Наименование объекта:** Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" города Атбасар при отделе образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

**Заказ** 458

## Локальная смета № 1-01-00-01
## (Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт системы электроснабжения и внутренних электрических сетей левого крыла здания ГККП "Ясли-сад "Айгөлек" города Атбасар при отделе образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

Основание: Дефектный акт

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **10419.733** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **2880.244** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **1.006** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **10,419,733** |
| | | **Раздел 1. 1 этаж (левое крыло), ИТОГО:** | тенге | | | **5,350,453** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **5,350,453** |
| **1** | **1217-0101-0701 Кклим = 1,09** | **Выключатели и розетки. Демонтаж** | **шт.** | **102** | **273** | **27,846** |
| **2** | **1217-0101-0705 Кклим = 1,09** | **Светильники. Демонтаж** | **шт.** | **37** | **885** | **32,745** |
| **3** | **1146-0501-0501 Кклим = 1,12** | **Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2** | **м борозд** | **400** | **1322** | **528,800** |
| **4** | **1121-0102-0101 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15;** | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | **м** | **400** | **1066** | **426,400** |
| **5** | **243-105-0602** | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1** | **м** | **400** | **3574** | **1,429,600** |
| **6** | **1146-0503-0205 Кклим = 1,12** | **Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм** | **м** | **400** | **1291** | **516,400** |
| **7** | **1211-0101-0109 Кклим = 1,09** | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски** | **м2** | **200** | **5828** | **1,165,600** |
| **8** | **1115-0302-0101 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1=0402-25;** | **Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **200** | **1103** | **220,600** |
| **9** | **1121-0402-0101 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25;** | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке** | **шт.** | **102** | **1491** | **152,082** |
| **10** | **247-212-0101** | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (по согласованию с заказчиком)** | **шт.** | **20** | **574** | **11,480** |
| **11** | **247-214-0120** | **Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (по согласованию с заказчиком)** | **шт.** | **82** | **1015** | **83,230** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1121-0401-0111<br>Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; | Установка светильника для ламп светодиодных в чистых помещениях | шт. | 37 | 1254 | 46,398 |
| 13 | 247-102-0103 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 (по согласованию с заказчиком) | шт. | 37 | 8942 | 330,854 |
| 14 | 1217-0101-2001<br>Кклим = 1,09 : | Выключатели пакетные. Демонтаж | шт. | 11 | 1585 | 17,435 |
| 15 | 1308-0205-0902<br>Кклим = 1,09 : | Демонтаж щитка | шт. | 1 | 9437 | 9,437 |
| 16 | 1217-0101-0601<br>Кклим = 1,09 | Кабель. Демонтаж | м | 15 | 452 | 6,780 |
| 17 | 1308-0501-0509<br>Кклим = 1,09 | Установка щитка осветительного на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 | 20417 | 20,417 |
| 18 | 247-201-0703 | Щит утапливаемый осветительный ГОСТ 32397-2013 (по согласованию с заказчиком) | шт. | 1 | 23405 | 23,405 |
| 19 | 1121-0102-0101<br>Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; | Прокладка установочного провода в гофрированной трубе по стене (по согласованию с заказчиком) | м | 40 | 1066 | 42,640 |
| 20 | 243-106-0802 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 | м | 40 | 2776 | 111,040 |
| 21 | 1121-0302-0101<br>Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; | Прокладка гофрированной трубы для кабеля по стене | м | 40 | 1556 | 62,240 |
| 22 | 241-420-0102 | Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20 | м | 40 | 1146 | 45,840 |
| 23 | 1217-0101-2001<br>Кклим = 1,09 | Выключатели пакетные. Монтаж | шт. | 6 | 5282 | 31,692 |
| 24 | 247-204-0663 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 3276 | 3,276 |
| 25 | 247-204-0615 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 768 | 2,304 |
| 26 | 247-204-0616 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 956 | 1,912 |
| | | Раздел 2. 2 этаж (левое крыло), ИТОГО: | тенге | | | 4,841,367 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 4,841,367 |
| 27 | 1217-0101-0701<br>Кклим = 1,09 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 51 | 273 | 13,923 |
| 28 | 1217-0101-0705<br>Кклим = 1,09 | Светильники. Демонтаж | шт. | 38 | 885 | 33,630 |
| 29 | 1146-0501-0501<br>Кклим = 1,12 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | м борозд | 400 | 1322 | 528,800 |
| 30 | 1121-0102-0101<br>Кклим = 1,06 ОПр | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 400 | 1066 | 426,400 |
| 31 | 243-105-0602 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1 | м | 400 | 3574 | 1,429,600 |
| 32 | 1146-0503-0205<br>Кклим = 1,12 | Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм | м | 400 | 1291 | 516,400 |
| 33 | 1211-0101-0109<br>Кклим = 1,09 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски | м2 | 150 | 5828 | 874,200 |
| 34 | 1115-0302-0101<br>Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; | Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком) | м2 окрашиваемой поверхности | 150 | 1103 | 165,450 |
| 35 | 1121-0402-0101<br>Кклим = 1,06 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 51 | 1491 | 76,041 |
| 36 | 247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (по согласованию с заказчиком) | шт. | 16 | 574 | 9,184 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 247-214-0120 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (по согласованию с заказчиком) | шт. | 35 | 1015 | 35,525 |
| 38 | 1121-0401-0111 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11; К1тр=1.15; | Установка светильника для ламп светодиодных в чистых помещениях | шт. | 38 | 1254 | 47,652 |
| 39 | 247-102-0103 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 (по согласованию с заказчиком) | шт. | 38 | 8942 | 339,796 |
| 40 | 1308-0501-0509 Кклим = 1,09 | Установка щитка осветительного на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 | 20417 | 20,417 |
| 41 | 247-201-0703 | Щит утапливаемый осветительный ГОСТ 32397-2013 (по согласованию с заказчиком) | шт. | 1 | 23405 | 23,405 |
| 42 | 1121-0102-0101 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11; К1тр=1.15; | Прокладка установочного провода в гофрированной трубе по стене (по согласованию с заказчиком) | м | 40 | 1066 | 42,640 |
| 43 | 243-106-0802 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 | м | 40 | 2776 | 111,040 |
| 44 | 1121-0302-0101 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11; К1тр=1.15; | Прокладка гофрированной трубы для кабеля по стене | м | 40 | 1556 | 62,240 |
| 45 | 241-420-0102 | Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20 | м | 40 | 1146 | 45,840 |
| 46 | 1217-0101-2001 Кклим = 1,09 | Выключатели пакетные. Монтаж | шт. | 6 | 5282 | 31,692 |
| 47 | 247-204-0663 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 3276 | 3,276 |
| 48 | 247-204-0615 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 768 | 2,304 |
| 49 | 247-204-0616 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 956 | 1,912 |
| | | Раздел 3. Очистка помещений от мусора, ИТОГО: | тенге | | | 227,913 |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 227,913 |
| 50 | 1219-0101-0901 Кклим = 1,09 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 3 | 10019 | 30,057 |
| 51 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 3 | 1549 | 4,647 |
| 52 | 411-101-0116 Коб=2,0 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 60 | 3167 | 190,020 |
| 53 | 414-104-0602 | Мусор строительный (ручная). Разгрузка | т | 3 | 1063 | 3,189 |

Составил Дмитриева А.А.

Проверил