Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011363-1
Сатып алудың атауы:	Орнатумен есік жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81960834-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, сыртқы, сәндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	металл есіктер, жеткізу, орнату
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Торайғыров к. 85\1
Жеткізу мерзімі:	шарктқа қол қойылғаннан куннен бастап, 16 күнтізбелік күні ағымында
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Есіктердің түрі: кіреберіс, металл, қос жармалы, жылытылған. Құрылымы: бір негізгі ашылатын есік жармасынан және бекіту мүмкіндігі бар бір қосымша есік жармасынан тұрады. Негізгі есік жармасының ашылу бағыты: оңға қарай (ашылу жағынан қараған кезде, нақты бағыты өлшеу барысында анықталады). Материалы: коррозияға қарсы жабыны бар болат. Жылу оқшаулауы: есік төсемінің ішіне орналастырылған жылу оқшаулағыш толтырғыш. Тығыздағыштары: өтпе желден және суық ауаның енуінен қорғау үшін есіктің периметрі бойынша резеңке тығыздағыштар орнатылуы тиіс. Сыртқы әрлеуі: тозуға төзімді қорғаныш-сәндік жабын. Есіктер мен жақтауларының түсі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша. Жиынтықталуы: есік қорабы, есік жармалары, топсалар, құлып, тұтқалар, тығыздағыштар, есік жақтаулары (наличниктер), бекіту элементтері. Алдын ала өлшемдері: - Биіктігі: шамамен 2040 мм. - Ені: шамамен 1260 мм. Көрсетілген өлшемдер алдын ала берілген және есік жақтауларының өлшемдерін есепке алмайды. Есіктерді дайындауға дейін Өнім беруші объектіге барып, есік ойығының нақты өлшемдерін жүргізуге міндетті. Есік конструкциясының түпкілікті өлшемдері өлшеу нәтижелері бойынша анықталып, Тапсырыс берушімен келісіледі. Құнына төмендегі жұмыстар мен қызметтер кіруі тиіс: 1. Маманның объектіге баруы және қажетті өлшемдерді жүргізуі. 2. Қолданыстағы есіктер мен есік қорабын бөлшектеу. 3. Келісілген өлшемдерге сәйкес жаңа жылытылған металл есіктерді дайындау. 4. Есік конструкциясын объектіге жеткізу. 5. Есік қорабы мен есік жармаларын монтаждау. 6. Құлыптарды, тұтқаларды, тығыздағыштар мен есік жақтауларын орнату. 7. Монтаждау тігістерін герметизациялау және жылу оқшаулау. 8. Есіктерді реттеу және құлыптардың жарамдылығын тексеру. 9. Жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс қалдықтарын жинау және шығару. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011363-1
Наименование закупки:	Приобретение комплекта двери с установкой
Номер лота:	№ 81960834-ЗЦП3
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	из поливинилхлорида, наружный, декоративный
Дополнительное описание лота:	двери металлические,доставка,установка
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Торайгырова, 85\1
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип дверей: входные, металлические, двустворчатые, утеплённые. Конструкция: одна основная открывающаяся створка и одна дополнительная створка с возможностью фиксации. Направление открывания основной створки: вправо (при взгляде со стороны открывания уточняется при замере). Материал: сталь с антикоррозионным покрытием. Утепление: теплоизоляционный наполнитель внутри дверного полотна. Уплотнение: резиновые уплотнители по периметру для защиты от сквозняков и проникновения холодного воздуха. Отделка: износостойкое защитно-декоративное покрытие. Цвет дверей и обналичников: по согласованию с Заказчиком. Комплектация: дверная коробка, дверные полотна, петли, замок, ручки, уплотнители, обналичники (наличники), крепёжные элементы. Предварительные размеры: Высота: приблизительно 2040 мм. Ширина: приблизительно 1260 мм. Указанные размеры предварительные, без учёта обналичников. До изготовления дверей Поставщик обязан произвести выезд на объект и выполнить точные замеры дверного проёма. Окончательные размеры дверной конструкции определяются по результатам замеров и согласовываются с Заказчиком. В стоимость должны входить: Выезд специалиста на объект и проведение замеров. Демонтаж существующих дверей и дверной коробки. Изготовление новых утеплённых металлических дверей по согласованным размерам. Доставка дверной конструкции на объект. Монтаж дверной коробки и дверных полотен. Установка замков, ручек, уплотнителей и обналичников. Герметизация и утепление монтажных швов. Регулировка дверей и проверка исправности замков. Уборка и вывоз строительного мусора, образовавшегося при выполнении работ. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.