Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Бекітемін
«Сарайшық» ауданы
әкімінің орынбасары
_____ Ш. Құдайберген

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Астана қаласы «Сарайшық» ауданы әкімінің аппараты» ММ.
Ұйымдастырушының атауы: «Астана қаласы «Сарайшық» ауданы әкімінің аппараты» ММ.
Конкурс №: _____.
Конкурстың атауы: «Қысқы демалысты ұйымдастыру және өткізу жұмыстары»
Лот №:
Лоттың атауы: Мұзды құрылымдарын салу/ұстау/пайдалану жұмыстары.

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	
Жұмыс атауы*	Қысқы демалысты ұйымдастыру және өткізу жұмыстары
Өлшем бірлігі*	Жұмыс
Саны (көлемі)*	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы *	
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома *	60 344 827.59 теңге
Жұмыс көрсету мерзімі*	2026 жылдың 31 желтоқсаның қоса алғанда
Жұмыс терді орындау орны*	Астана қаласы, «Сарайшық» ауданы
Аванстық төлем мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	2
Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы:	**Бөлім 1. Мерекелік композиция** 1. Металл конструкциясын монтаждау - т - 7 2. Металл құрылымын бөлшектеу - т - 7 3. Салмағы 0,1-0,5 т дәнекерленген МЕМСТ 23118-2019 жеке торлы болат конструкциялары - т - 1 4. Салмағы 0,5-1 т дәнекерленген МЕМСТ 23118-2019 жеке торлы болат конструкциялары - т - 1 5. Салмағы 1-2 т дәнекерленген МЕМСТ23118-2019 жеке торлы болат конструкциялары - т - 2 6. Салмағы 2-5 т дәнекерленген МЕМСТ23118-2019 жеке торлы болат конструкциялары - т - 2,7 7. Әр түрлі конструкциялардың металл беттерін қатты қабырғалы майлы бояумен қолмен бояу (алкидті бояу) - 10 м2 боялған беті - 10 8. Әр түрлі типтегі конструкциялардың металл беттерін майлы бояумен қолмен бояу - 10 м2

	боялған беті - 10 9. Қабырғаның ағаш бетінің майлы құрамымен жақсартылған бояу (алкидті бояу) - м2 боялған беті - 100 10. Ағаш еден бетінің май құрамымен жақсартылған бояу - м2 боялған беті - 100 11. Қабырғалары қаңқалы. Штангалардан раманың элементтерін бөлшектеу - м2 қабырға -150 12. Қабырғалары қаңқалы. Бөрене жақтауының элементтерін бөлшектеу - м2 қабырға - 150 13. Екі жағынан фанерамен қапталған таза қаңқалы ағаш бөлімдер конструкцияларының құрылысы - м2 бөлімдер (саңылауларды шегергенде) - 60 14. Бір жағынан фанерамен қапталған таза қаңқалы ағаш бөлімдер конструкцияларының құрылысы - м2 бөлімдер (саңылауларды шегергенде) - 60 15. МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм тегістелмеген ФК қатты ағаш фанерасы - м2 - 20 16. МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм тегістелмеген ФК қатты ағаш фанерасы - м2 - 20 17. МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм тегістелмеген ФК қатты ағаш фанерасы - м2 - 20 18. МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм тегістелген ФК қатты ағаш фанерасы - м2 - 20 19. МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм тегістелген ФК қатты ағаш фанерасы - м2 - 20 20. МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм тегістелген ФК қатты ағаш фанерасы - м2 - 20 21. Штангалардан рамалық элементтердің құрылысы - м3 құрылымдағы ағаш - 10 22. Өлшемі 3000х250х6 мм поливинилхлорид (ПВХ) негізіндегі Сәндік қабырға панелі - м2 - 25 23. 2700х240х0,6 мм өлшемді спластикалық жабыны бар ұсақ дисперсті фракция (МДФ) негізінде сәндік қабырға панелі - м2 - 25 24. Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған жиектері кесілген брус – м3 – 9,3 25. Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған жиектері кесілмеген тақтай – м3 – 0,1 26. Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған жиектері кесілген тақтай – м3 – 1,2 27. Орамды материалдан жабын төсеу – жабынның м2 – 200 28. Жасанды көгалдарға арналған, түгінің биіктігі 40 мм жабын – м2 – 100 29. Полиамид пен полипропиленнен жасалған жасанды кілем, қалыңдығы 5 мм, қорғаныш қабатының қалыңдығы 2 мм, класы 33 - м2 - 100

	30. Линолеумнан еден төсемін төсеу - м2 жабын - 100 31. Линолеум поливинилхлоридті МЕМСТ 7251-2016 жартылай коммерциялық гетерогенді, класс 31, 32 - м2 - 100 32. Максималды жүк көтергіштігі 10 т - маш автомобиль жолындағы крандар.- сағ-48 **Бөлім 2. Мұздан жасалған бұйымдар, мұз айдынын құю және ұстау** 1. Мұздан жасалған сәндік құрылымдар. Қалау - м3 қалау - 47 2. Мұз - м3 - 47 3. Елді мекендерде автоцистерналармен тасымалдау. Тасымалдау қашықтығы 12 км - т * км - 100 4. Суару машинасының шлангісінен суару. Мұз айдынын құю. (шамамен) - м3 - 100 5. Мұз конструкциялары. Тегістеу (шамамен) - м2 жабыны - 200 6. Алаңдар мен жолдардағы борпылдақ қарды қолмен тазалау - м3 қар - 100 7. Қуаты 59 кВт (80 а.к.) пневматикалық доңғалақты тракторлар - маш.- сағ-101 8. Жүк көтергіштігі 5 т-маш дейін борттық автомобильдер - сағ - 84 **3 бөлім. Электр монтаждау жұмыстары** 1. Кабель. Бөлшектеу - м - 600 2. Салынған құбырдағы Кабельді монтаждау, 1 м кабельдің салмағы 1 кг-нан 2 кг - ға дейін - м кабель - 600 3. Қуат беру кабелі, жанбайтын, 2 тарамды, кернеуі 0,66 кВ, МЕМСТ 31996-2012 бойынша, маркасы ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 - м - 200 4. Қуат беру кабелі, жанбайтын, 3 тарамды, кернеуі 0,66 кВ, МЕМСТ 31996-2012 бойынша, маркасы ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 - м - 200 5. Қуат беру кабелі, жанбайтын, 4 тарамды, кернеуі 0,66 кВ, МЕМСТ 31996-2012 бойынша, маркасы ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 - м - 200 6. 10 мм2 қимасы бар кабель және қуат сымы. Өткізгіш ұстағыштарға төсеу - м - 150 7. 25 мм2 қимасы бар кабель және қуат сымы. Өткізгіш ұстағыштарға төсеу - м - 150 8. Бұралған мыс өткізгіштері бар, ПВХ оқшаулағышы бар жалғағыш сым, 2 өткізгіш саны, ПВС маркасы 2х2, 5 мм2 - м - 300 9. Жарықдиодты таспа - дана - 100 10. Твинклайт / 100 диод / L10 м - дана - 100 11. Дюролайт / икемді неон - м - 100 12. Стриплайт / қадам 30 см - м - 100 13. Жолақ - м - 100 14. Орнатылған кабельде аспасы бар жарықдиодты шамды орнату - дана - 100 15. «Жаңбыр» гирляндасы /RGB/2х3м - дана - 100 16. Аспаларға (штангаларға) орнатылатын

	люминесцентті шамдары бар шамды монтаждау, шамдардың саны 1 дана - дана - 50 17. Белтлайт шамы - дана - 15 18. RGB жарық диодтары (толық түсті) - дана - 15 19. Жарықдиодты шам/5050/ RGB - дана - 10 20. Строб - дана - 10 21. Люминесцентті шамдарға арналған жарықтандырғыштар. Бөлшектеу - дана - 500 22. Прожекторды бөлшектеу (шамамен) - дана - 40 23. Прожекторды ауыстыру - дана - 20 24. Прожекторды монтаждау (шамамен) - дана - 20 25. Жарықдиодты прожектор, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 - дана - 40 26. Ток трансформаторын монтаждау, кернеуі 10 кВ дейін - дана - 10 27. Ағымдағы Трансформатор МЕМСТ 7746-2015, Т-0,66150 / 5А маркалы - дана -5 28. Ағымдағы Трансформатор МЕМСТ 7746-2015, Т-0,66200 / 5А маркалы - дана - 5 29. Қуат көзі. Монтаждау - дана - 5 30. Қуат көзі - дана - 5 31. Қабырғаға немесе бағанға бір, екі, үш полюсті Автоматты 25 А дейін токқа орнату-дана-10 32. ВА47-29 типті автоматты ажыратқыш - "С" 1Р 16а 4,5 кА "с" сипаттамасы - дана - 5 33. ВА47-29 типті автоматты ажыратқыш - "С" 1Р 25А 4,5 кА "с" сипаттамасы - дана - 5 34. Баспалдақ алаңындағы топтық қалқандар. Автоматтарды жөндеусіз жөндеу - дана - 1 35. Қабырғаға орнатылатын тарату қалқаны, түрі ЩРн 12з-0 У2 IP54 - дана - 1 36. Есептегішті дайын негізде орнату, бір фазалы - дана - 1 37. Бір фазалы электр энергиясын есептегіш - дана - 1 38. ЖҚҚ-2 жалғағыш оқшаулағыш қысқышы 4,5 - тен 12 мм2-ге дейін - 100 дана - 1 **4 бөлім. Жаңа жылдық шырша** 1. Құрылымдар металл. Тиеу - т - 75 2. Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 12 км - т·км - 1983,978 3. Құрылымдар металл. Түсіру - т - 75 4. Сәндік элементтерді бөлшектеу (шамамен) - дана - 1800 5. Сәндік элементтердің ойыншықтарын монтаждау (шамамен) - дана - 1800 6. Шырша ойыншығы-дана-1000 7. Қаңылтыр-дана-1000 8. Гирлянд - дана-1000

	9. Шырша инелері-дана-1000 10. Көтеру биіктігі 12 м - маш автогидро көтергіштер.- сағ - 82 11. Көтеру биіктігі 22 м - маш автогидро көтергіштер.- сағ - 82 12. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін гидравликалық кран-манипуляторлық қондырғысы бар борттық автомобильдер, жебенің ең жоғары ұшуындағы жүк көтергіштігі 1 тоннаға дейін, жебенің ең аз ұшуында 3 т - машқа дейін.- сағ - 82 13. В7,5 ФБС-Т МЕМСТ 13579-2018 класты жертөле қабырғаларына арналған блок - м3 - 25 **5-бөлім. Баннер** 1. Баннерде және баннер торында басып шығару - м2 - 350 2. Баннер - м2 - 350 3. Баннер торы - м2 - 350 4. Люверстерді орнату - дана - 350 5. Баннер мен баннер торын орнату - м2 - 350 6. Баннер мен баннер торын бөлшектеу - м2 - 350
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу және әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп тану жағдайында: - Көрсетілген көлемдер жоспарлы болып табылады. Жұмыстарды орындау барысында шарттың жалпы сомасы шегінде бір жұмыс түрінің көлемін басқа жұмыс түрлерінің есебінен арттыруға жол беріледі. - Сатып алынатын тауарлар мен орындалатын жұмыстар ұлттық стандарттарға, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарлар мен орындалатын жұмыстардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс. - Жұмыстарды бастамас бұрын өнім беруші Тапсырыс берушіге эскизді ұсынуға және оны монтаждау жұмыстары басталғанға дейін кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын келісуге міндетті. - Өнеркәсіптік альпинизм кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына сәйкес өнім беруші әрбір өнеркәсіптік альпинистті жеке қорғаныс және сақтандыру құралдарымен: сақтандыру белдігімен, түсіру құрылғысымен, карабині бар сақтандыру құрылғысымен, қорғаныш каскасымен және басқа да қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті. - Орындалған жұмыстар актілерін Тапсырыс берушіге тапсырған кезде өнім беруші тиісті

	актіде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етуге міндетті. Аталған құжаттар ұсынылмаған жағдайда, орындалған жұмыстар актісі төленуге жатпайды. Бұл ретте өнім беруші орындалған жұмыстарға, ұсынылған ақпарат пен растайтын құжаттардың дұрыстығына, түпнұсқалығына және мазмұнына толық жауапты болады. Барлық ұсынылатын құжаттар өнім берушінің бірінші қол қою құқығы және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар уәкілетті тұлғасының қолымен куәландырылуы тиіс. - Орындалған жұмыстардың барлық түрлері фото материалдармен сүйемелденуі тиіс. «Дейін» және «Кейін» форматындағы фотосуреттер орындалған жұмыстар актілерімен бірге электрондық түрде ұсынылады. - Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін өнім беруші қызметкерлердің еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын ұсынуға міндетті. Сондай-ақ қызметкерлермен жасалған және Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде (БКҚБЖ) тіркелген еңбек шарттары болуы қажет. - Өнім беруші шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен ерте емес мерзімде Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына 3-қосымшаның 60-тармағына сәйкес қауіпті емес қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны туралы хабарламаның мемлекеттік рұқсаттар мен хабарламалардың электрондық тізілімінде тіркелгенін растайтын көшірмесін ұсынуға міндетті.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Кәсіпкерлер бөлімінің басшысы **А. Утешев**

Кәсіпкерлер бөлімінің бас маманы **А. Омарова**

Приложение 15
к конкурсной документации

Утверждаю
Заместитель акима
района «Сарайшық»
_____ Ш. Құдайберген

Техническая спецификация закупаемых работ
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: ГУ «Аппарат акима района «Сарайшық» города Астаны».

Наименование организатора: ГУ «Аппарат акима района «Сарайшық» города Астаны».

№ конкурса: _____.

Наименование конкурса: «Работы по организации и проведению зимнего досуга»

№ лота:

Наименование лота: Работы по обустроиству/содержанию/эксплуатации ледовых сооружений.

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	
Наименование работы*	Работы по организации и проведению зимнего досуга
Единица измерения*	Работа
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *	
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *	60 344 827.59 тенге
Срок оказания работы*	по 31 декабря 2026 года
Место выполнения работы*	г. Астана, район «Сарайшық»
Размер авансового платежа*	0
Гарантийный срок (в месяцах)	2
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:	**Раздел 1. Праздничная композиция** 1. Монтаж конструкции металлической - т - 7 2. Демонтаж конструкции металлической - т - 7 3. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,1-0,5 т -т - 0,23954 4. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,5-1 т - т - 2 5. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 1-2 т - т - 2 6. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 2-5 т - т - 0,2 7. Окраска металлических поверхностей разных типов конструкций масляной краской со

	сплошной стенкой вручную (алкидной краской) - 10 м2 окрашиваемой поверхности - 23 8. Окраска металлических поверхностей разных типов конструкций масляной краской со сквозными фермами вручную (алкидной краской) - 10 м2 окрашиваемой поверхности - 23 9. Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности стены - м2 окрашиваемой поверхности - 100 10. Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности пола - м2 окрашиваемой поверхности - 100 11. Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев - м2 стен - 150 12. Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из бревен - м2 стен - 150 13. Устройство конструкций деревянных перегородок чистых каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон - м2 перегородок (за вычетом проемов) - 60 14. Устройство конструкций деревянных перегородок чистых каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны - м2 перегородок (за вычетом проемов) - 60 15. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм - м2 - 20 16. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм - м2 - 20 17. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм - м2 - 20 18. Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм - м2 - 20 19. Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм - м2 - 20 20. Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм - м2 - 20 21. Устройство элементов каркаса из брусьев - м3 древесины в конструкции - 10 22. Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм - м2 - 25 23. Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм - м2 - 25 24. Брус обрезной хвойных пород - м3 - 9,3 25. Доска необрезная хвойных пород - м3 - 0,1 26. Доска обрезная хвойных пород - м3 - 1,2 27. Устройство покрытия рулонного - м2 покрытия - 200

	28. Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм - м2 - 100 29. Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33 - м2 - 100 27. Устройство покрытия полов из линолеума на клее - м2 покрытия - 100 28. Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 - м2 - 100 29. Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т - маш.-ч - 48 **Раздел 2. Изделия из льда, заливка катка и содержание** 1. Декоративные конструкции из льда. Кладка - м3 кладки - 47 2. Лёд - м3 - 47 3. Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 12 км - т·км - 100 4. Полив из шланга поливомоечной машины - м3 - 100 5. Конструкции из льда. Шлифовка (прим) - м2 покрытия - 200 6. Уборка снега на площадках и дорогах вручную, снег рыхлый - м3 снега - 100 7. Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) - маш.-ч - 101 8. Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т - маш.-ч - 84 **Раздел 3. Электромонтажные работы** 1. Кабель. Демонтаж - м - 600 2. Монтаж кабеля в проложенной трубе, масса 1 м кабеля свыше 1 кг до 2 кг - м кабеля - 600 3. Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 - м - 200 4. Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 - м - 200 5. Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 - м - 200 6. Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях - м - 150 7. Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях - м - 150 8. Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х2,5 мм2 - м - 300 9. Лента светодиодная - шт. - 100 10. Твинклайт/100 диодов/L10 м - шт - 100

	11. Дюролайт/гибкий неон - м - 100 12. Белтлайт / шаг 30 см - м - 100 13. Стриплайт - м - 100 14. Установка светильника светодиодного с подвесом на смонтированном тросе - шт. - 100 15. Гирлянда «Дождь»/ RGB/2х3м - шт - 100 16. Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 1 шт. - шт. - 50 17. Лампа для белтлайта - шт - 15 18. Светодиоды RGB (полноцвет.) - шт - 15 19. Светодиодная лампа/5050/ RGB - шт - 10 20. Стробоскоп - шт - 10 21. Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж - шт. - 500 22. Демонтаж прожектора (прим) - шт. - 40 23. Замена прожектора - шт. - 20 24. Монтаж прожектора (прим) - шт. - 20 25. Прожектор светодиодный, мощность 50 Вт, степень защиты IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012- шт. - 40 26. Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ - шт. - 10 27. Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А - шт. - 5 28. Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А - шт. - 5 29. Блок питания. Монтаж - шт. - 5 30. Блок питания - шт. - 5 31. Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А - шт. - 10 32. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" - шт. - 5 33. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" - шт. - 5 34. Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт без ремонта автоматов - шт. - 1 35. Щит распределительный навесной, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 - шт. - 1 36. Установка счетчика на готовом основании, однофазного - шт. - 1 37. Счетчик электрической энергии однофазный - шт. - 1 38. Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2 - 100 шт. - 1 **Раздел 4. Новогодняя ёлка** 1. Конструкции металлические. Погрузка - т - 75 2. Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км - т·км - 1983,978 3. Конструкции металлические. Разгрузка - т - 75 4. Демонтаж декоративных элементов (прим) -

	шт. - 1800 5. Монтаж игрушек декоративных элементов (прим) - шт. - 1800 6. Игрушка ёлочная - шт - 1000 7. Мишура - шт - 1000 8. Гирлянда - шт - 1000 9. Хвоя ёлочная - шт - 1000 10. Автогидроподъемники высотой подъема 12 м - маш.-ч - 82 11. Автогидроподъемники высотой подъема 22 м - маш.-ч - 82 12. Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т - маш.-ч - 82 13. Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 - м3 - 25 **Раздел 5. Баннера** 1. Изготовление печати на баннере и баннерной сетке - м2 - 350 2. Баннер - м2 - 350 3. Баннерная сетка - м2 - 350 4. Пробивка люверсов - шт - 350 5. Монтаж баннера и баннерной сетки - м2 - 350 6. Демонтаж баннера и баннерной сетки - м2 - 350
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках: - Приведенные объемы являются плановыми. В ходе проведения работ возможно перевыполнения одной позиции видов работ, материалов за счет других. - Закупаемые товары, работы, услуги должны соответствовать национальным стандартам, а в случае их отсутствия межгосударственным стандартам. При отсутствии национальных и технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг должны соответствовать технической спецификации. - Перед началом проведения работ потенциальному поставщику, необходимо предоставить Заказчику эскиз и необходимо согласовать с Заказчиком за 10 дней до начала установки. - В соответствии с Правилами техники безопасности в промышленном альпинизме потенциальный поставщик обязан оснастить каждого промышленного альпиниста индивидуальными средствами снаряжения: страховочная обвязка, спусковое устройство, страховочное устройство с карабином, каска и т.д. - При сдаче актов выполненных работ

	заказчику, потенциальный поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в соответствующем акте. Без предоставления указанных документов акт выполненных работ оплате не подлежит. При этом потенциальный поставщик несет полную ответственность за выполненные работы, за достоверность, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью с правом первой подписи и правом подписи финансовых документов. - Все виды работ сопровождаются фотоматериалам и предоставляются фотографии «До» и «После» в электронном виде вместе с актами выполненных работ. - После заключения договора о государственных закупках необходимо предоставление договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. Также необходимо наличие трудовых договоров с работниками, зарегистрированных в ЕСУТД. - Поставщик обязуется не ранее 15 календарных дней со дня заключения договора предоставить Заказчику согласно пункту 60 приложения 3 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"- копию Уведомления о начале деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, подтвержденного записью в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1.Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2.Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3.Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Руководитель отдела предпринимательства **А. Утешев**

Главный специалист
отдела предпринимательства **А. Омарова**