



БЕКІТЕМІН:

«Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

**БУЛЕКБАЕВ
ФАРХАТ МАРАТОВИЧ**

«Үштөбе қаласындағы Мақатаев, Түркісіб, Иманқұлов көшелерін орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
29.05.2026 ж. ГУ/Жетісу-208/2026

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 29.05.2026 г. ГУ/Жетісу-208/2026
на «Средний ремонт улиц Макатаева, Турксиб, Иманкулова в г. Уштобе области
Жетысу».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Каратальского района»



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Макатаева, Турксиб, Иманкулова в г. Уштобе области Жетысу».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - городской бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (основная) (км 0 – 0,93 (улица Макатаева)), улица в жилой застройке (основная) (км 0 – 0,63 (улица Турксиб)), улица в жилой застройке (проезд) (км 0 – 0,92 (улица Иманкулова));
- протяженность проектируемого участка: 2.48 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 05.06.2026 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 1975 год (км 0 – 0,93 (улица Макатаева)), 1975 год (км 0 – 0,63 (улица Турксиб)), 1975 год (км 0 – 0,92 (улица Иманкулова));
- интенсивность движения: 85 авт/сут (км 0 – 0,93 (улица Макатаева)), 75 авт/сут (км 0 – 0,63 (улица Турксиб)), 107 авт/сут (км 0 – 0,92 (улица Иманкулова));
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон (км 0 – 0,93 (улица Макатаева)), Гравий, гравий-щебень (км 0 – 0,63 (улица Турксиб)), Гравий, гравий-щебень (км 0 – 0,92 (улица Иманкулова));
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная СТ РК 1274 п.п. 10.1	тн	1.10	50	каждая партия	20%
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	2079.60	600	4.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	2625.00	700	4.00	1
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	316.00	700	1.00	1
Песок	Песок ГОСТ 8736-2024 природный	тн	220.00	1000	1.00	1

	п 3.2					
Бетон	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	290.00	каждая партия	каждая партия	20%
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	13210.00		5	5

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (км 0 - 0,93 (улица Макатаева)):

- Фрезерование;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Нанесение разметки.

Принятое решение 2 - (км 0 - 0,63 (улица Турксиб)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство тротуаров;
- Ремонт колодцев;
- Нанесение разметки.

Принятое решение 3 - (км 0 - 0,92 (улица Иманкулова)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ремонт колодцев.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Макатаева, Турксиб, Иманкулова в г. Уштобе области Жетысу» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 2.48 км;
- сводная стоимость строительства – 206 875,394 тыс. тенге;

- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 5 815,810 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

Главный эксперт

К. Бекенова

Начальник сметного отдела

Э. Ким

Директор филиала

Е. Абенов

М. Касымбаев

* *«Жетісу облысы Үштөбе қаласындағы Мақатаев, Түркісіб, Иманқұлов көшелерін орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 6 парақта.*

* *Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Макатаева, Турксиб, Иманкулова в г. Уштобе области Жетысу » выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 6 листов*

