Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 8055,322 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1111,079 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	35-2026	Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби	5 957,175	--	--	5 957,175
		Всего по главе	**5 957,175**	**--**	**--**	**5 957,175**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5 957,175**	**--**	**--**	**5 957,175**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5 957,175**	**--**	**--**	**5 957,175**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	297,859	--	--	297,859
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	119,144	--	--	119,144
		Итого по части II в сметных ценах:	**6 374,177**	**--**	**--**	**6 374,177**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	6 374,177	--	--	6 374,177
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	6 748,341	--	--	6 748,341
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**6 748,341**	**--**	**--**	**6 748,341**
7		- в том числе на 2026 г.	6 748,341	--	--	6 748,341
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,90 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**184,85**	**184,85**

		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8		III квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0587	--	--	192,702	192,702
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
9		- в том числе на 2026 г.	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**6 374,177**	**--**	**184,85**	**6 559,028**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**6 748,341**	**--**	**192,702**	**6 944,243**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**6 748,341**	**--**	**192,702**	**6 944,243**
12		- в том числе затраты по части II	6 748,341	--	192,702	6 944,243
13		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
14	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	1 111,079	1 111,079
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**1 111,079**	**1 111,079**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**6 748,341**	**--**	**1 306,981**	**8 055,322**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НЦПС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4*

Наименование стройки - Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби

Наименование объекта - Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-01

(Локальный сметный расчет)

на Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби

(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	5 957,175	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2908,933	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,491	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 957 175,49**
		Демонтажные работы				
1	**1207-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м^2**	**207,2**	**1 360**	**281 792,00**
2	**1207-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м^2**	**207,2**	**299**	**61 953,00**
3	**1207-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 44*	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м^2**	**207,2**	**339**	**70 241,00**
		Монтажные работы				
4	**1111-0102-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных**	**м^3 подстилающего**	**93,24**	**22 086**	**2 059 299,00**
5	**1111-0202-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм**	**м^2 покрытия**	**270,2**	**2 479**	**669 826,00**
6	**1111-0202-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 (50мм)мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0202-0101**	**м^2 покрытия**	**270,2**	**612**	**165 362,00**
7	**1111-0218-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках**	**м^2 покрытия**	**270,2**	**9 241**	**2 496 918,00**
8	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**283,71**	**535**	**151 785,00**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби

Объект номер - 20-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-01

на Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби

Наименование объекта - Улучшение технического состояния здании КГУ ОСШ Толеби

Основание: дефектный акт

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20158Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	294,82488	4 066 --	- --	2 128 627 387,34	1 198 758
2	20520Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	106,66656	3 775 --	- --	1 941 207 039,79	402 666
3	20155Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	102,35176	3 851 --	- --	2 016 206 341,15	394 157
4	20160Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,16912	4 208 --	- --	2 203 170 003,57	324 728
5	20171Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,263909	5 128 --	- --	2 684 51 704,33	98 785
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1 262 476**	**2 419 601**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**600,2762**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2 419 601**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,6935% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
6	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	5,787684	10 514 --	- --	3 313 19 174,6	60 852

7	3409С	АВС 003409	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	99,21744	500	20	499	49 609
						--	--	49 509,5	
8	3405С	АВС 003405	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	96,4614	500	20	499	48 231
						--	--	48 134,24	
9	3411С	АВС 003411	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	93,70536	500	20	499	46 853
						--	--	46 758,97	
10	3407С	АВС 003407	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	90,94932	500	20	499	45 475
						--	--	45 383,71	
11	3401С	АВС 003401	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	88,19328	500	20	499	44 097
						--	--	44 008,45	
12	3403С	АВС 003403	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	85,43724	500	20	499	42 719
						--	--	42 633,18	
13	3402С	АВС 003402	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	71,65704	500	20	499	35 829
						--	--	35 756,86	
14	3406С	АВС 003406	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	68,901	500	20	499	34 450
						--	--	34 381,6	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,1712% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	3410С	АВС 003410	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	66,14496	500	20	499	33 072
						--	--	33 006,34	
16	3404С	АВС 003404	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	63,38892	500	20	499	31 694
						--	--	31 631,07	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,1353% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	3412С	АВС 003412	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	60,63288	500	20	499	30 316
						--	--	30 255,81	
18	3408С	АВС 003408	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	57,87684	500	20	499	28 938
						--	--	28 880,54	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**489 332**	**532 135**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,078% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
19	149999С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	275,604	4 042	3 987	-	1 113 991
						--	--	-	

			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,8319% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
20	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,64614	21 938	16 696	-	211 617
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,0901% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
21	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,26812	5 932	-	-	49 046
						--	--	-	
22	249765С	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	286,5471	166	161	-	47 567
						--	--	-	
23	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,12081	1 186	1 170	-	3 701
						--	--	-	
24	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	23,443	36	36	-	844
						--	--	-	
25	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	10,60864	0	-	-	-
						--	--	-	
26	100261С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	119,3472	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1 426 767**