Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету — 3 452,595 тыс. тенге
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость — 476,22 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания школы МВД
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Текущий ремонт	2 853,394			2 853,394
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**2 853,394**			**2 853,394**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 853,394**			**2 853,394**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 853,394**			**2 853,394**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 853,394**			**2 853,394**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	2 853,394			2 853,394
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	2 976,375			2 976,375
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 976,375**			**2 976,375**
6		- в том числе на 2026 г.	2 976,375			2 976,375
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	2 976,375			2 976,375
7		- в том числе затраты по части II	2 976,375			2 976,375
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				476,22
		Итого налог на добавленную стоимость			476,22	476,22
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 976,375**		**476,22**	**3 452,595**

Руководитель проектной организации — Акжолов Э.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№	Строка данных АИС (Номер строки текстового фрагмента)
1	**Э122010'А0Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБП/Д''17''''''***
2	**Ю''Текущий ремонт здания школы МВД'100-2026'02-01'Текущий ремонт'РП'2'02-01-01'Общестроительные работы'РП''в текущих ценах 2026 г.***
3	**Р Санузлы 1-го и 4-го этажа***
4	Е12-120104-0501'63,84"+/Потолок/Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м²*
5	Е1115-0302-0102'63,84"Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м² окрашиваемой поверхности'*
6	Е12-120104-0504'69,354"Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов'м²*
7	Е1115-0302-0101'83,412"Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены'м² окрашиваемой поверхности'*
8	Е12-060101-1001'0,9.2,1.(5+1)"Полотна дверные. Снятие/деревянные/'м²*
9	Е12-060101-0901'5+1"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.'*
10	Е12-060101-1001'0,9.2,1.(4)"Полотна дверные. Снятие/ПВХ/'м²*
11	Е12-060101-0901'4"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.'*
12	Е12-070101-0205'3,24"Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м²*
13	Е1111-0218-0102(РС149999РС149918)'3,24"Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м² покрытия'*
14	Е12-070101-0301'7,8"Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м'*
15	Е1111-0220-0201'7,8"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике'м плинтусов'*
16	Е12-070101-0207'60,37"Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия'м²*
17	Е1111-0212-0102(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'60,37"Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м² покрытия*
18	С1231-302-0103'60,37.1,02"Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м²*
19	Е12-070101-0302'77,4"Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м'*
20	Е1111-0220-0105'77,4"Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
21	Е12-150101-0401'4"Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор'*
22	Е1117-0102-0101(РС373838)'4"Установка умывальника одиночного без подводки воды'комплект'*
23	С1244-101-0105'4"Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм'шт.'*
24	С1244-104-0101'4"Пьедестал для умывальника'шт.'*
25	Е12-150101-0402'13+2"Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор'*
26	Е1117-0104-0101(РС187722)'13"Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект'*
27	С1244-101-0307'13"Унитаз размерами L 660 мм, В 330 мм, без бачка, без сиденья'комплект'*
28	С1244-101-0601'13'11000'Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект'*
29	Е1117-0104-0201'2"Установка писсуара настенного'комплект'*
30	Е12-130103-0401'65,6"Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок/ПВХ/. Разборка'м² облицовки'*
31	Е1110-0302-0404(РС376413)'65,6"Устройство конструкций перегородок сантехнических на каркасе из алюминиевых профилей'м²*
32	С1232-101-0701'65,6"Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм'м²*
33	ПР Вывоз мусора*
34	С3414-104-0601'11,56=Ф1"Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
35	С3412-102-0216'Ф1.15"Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км'*
36	**К'К.***

Наименование стройки Текущий ремонт здания школы МВД

Наименование объекта Текущий ремонт

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 2 853,394 тыс. теңге
Средства на оплату труда 1 509,326 тыс. теңге
Нормативная трудоемкость 0,303 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**2 853 394**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			1 495 913
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*773 972*
		машины и механизмы	теңге			37 322
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*13 413*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			1 294 277
		перевозки	теңге			25 882
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	303		
	Раздел 1:	**Санузлы 1-го и 4-го этажа**				**2 853 394**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			1 495 913
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*773 972*
		машины и механизмы	теңге			37 322
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*13 413*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			1 294 277

		перевозки	тенге			25 882
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	303		
1	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /Потолок/Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м²**	**63,84**	772	**49 284**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			772	49 284
		в том числе оплата труда рабочих			*397*	*25 344*
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,7044256	4 211	49 287
2	**1115-0302-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**63,84**	**990**	**63 202**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			837	53 434
		в том числе оплата труда рабочих			*438*	*27 962*
2.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,0279872	5 330	53 449
2.2		машины и механизмы			9	575
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*192*
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0065117	6 615	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0065117*	*2 588*	*17*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0586051	8 793	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0586051*	*3 091*	*181*
2.3		материалы, изделия и конструкции			144	9 193
2.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0363888	218 283	7 943
2.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,5112	116	407
2.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,070224	1 103	77
2.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,210672	4 057	855
3	**1212-0104-0504** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м²**	**69,354**	**1 115**	**77 330**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 115	77 330
		в том числе оплата труда рабочих			*573*	*39 740*

3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,3586973	4 211	77 308
4	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**83,412**	**891**	**74 320**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			750	62 559
		в том числе оплата труда рабочих			*393*	*32 781*
4.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,7410731	5 330	62 580
4.2		машины и механизмы			8	667
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*250*
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008508	6 615	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,008508*	*2 588*	*22*
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0680642	8 793	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0680642*	*3 091*	*210*
4.3		материалы, изделия и конструкции			133	11 094
4.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0433742	218 283	9 468
4.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,1706	116	484
4.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,083412	1 103	92
4.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,250236	4 057	1 015
5	**1206-0101-1001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие/деревянные/** *Состав работ:* *1. Снятие дверных полотен со снятием петель* Формула объема = 0,9*2,1*(5+1)	**м²**	**11,34**	**1 635**	**18 541**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 635	18 541
		в том числе оплата труда рабочих			*840*	*9 526*
5.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,2375766	4 375	18 539
6	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**	**9 368**	**56 208**

		Состав работ: *1. Отбивка штукатурки в откосах* *2. Снятие дверных коробок*				
		Формула объема = 5+1				
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			8 993	53 958
		в том числе оплата труда рабочих			*4 624*	*27 744*
6.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,114654	4 454	53 959
6.2		машины и механизмы			375	2 250
		в том числе оплата труда машинистов			*126*	*756*
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,245346	8 990	2 206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,245346*	*3 091*	*758*
6.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,490074	83	41
7	**1206-0101-1001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие/ПВХ/**	**м²**	**7,56**	**1 635**	**12 361**
		Состав работ: *1. Снятие дверных полотен со снятием петель*				
		Формула объема = 0,9*2,1*(4)				
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 635	12 361
		в том числе оплата труда рабочих			*840*	*6 350*
7.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,825051	4 375	12 360
8	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	**9 368**	**37 472**
		Состав работ: *1. Отбивка штукатурки в откосах* *2. Снятие дверных коробок*				
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			8 993	35 972
		в том числе оплата труда рабочих			*4 624*	*18 496*
8.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,076436	4 454	35 972
8.2		машины и механизмы			375	1 500

		в том числе оплата труда машинистов			*136*	*504*
8.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,163564	8 990	1 470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,163564*	*3 091*	*506*
8.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,326716	83	27
9	**1207-0101-0205** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *Состав работ:* *1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований* *2. Укладка на строительной площадке*	**м²**	**3,24**	**503**	**1 630**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			494	1 601
		в том числе оплата труда рабочих			*254*	*823*
9.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3801071	4 211	1 601
9.2		машины и механизмы			9	29
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*10*
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0043384	6 615	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0043384*	*2 588*	*11*
10	**1111-0218-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике** *Состав работ:* *1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища* *2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках*	**м² покрытия**	**3,24**	**7 464**	**24 184**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 829	5 926
		в том числе оплата труда рабочих			*957*	*3 101*
10.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2624336	4 694	5 926
10.2		машины и механизмы			69	224
		в том числе оплата труда машинистов			*25*	*81*
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0115668	6 615	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0115668*	*2 588*	*30*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016524	8 793	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,016524*	*3 091*	*51*

10.3		материалы, изделия и конструкции			5 566	18 034
10.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	3,3048	5 105	16 871
10.3.2	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1,62	706	1 144
10.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0162	1 103	18
11	**1207-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**7,8**	**164**	**1 279**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			164	1 279
		в том числе оплата труда рабочих			*84*	*655*
11.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3028818	4 211	1 275
12	**1111-0220-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике** *Состав работ:* *1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов* *2. Нарезка плинтусов по размеру* *3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов* *4. Установка плинтусов*	**м плинтусов**	**7,8**	**764**	**5 959**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			552	4 306
		в том числе оплата труда рабочих			*289*	*2 254*
12.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7152444	6 018	4 304
12.2		машины и механизмы			3	23
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*8*
12.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0023868	8 793	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0023868*	*3 091*	*7*
12.3		материалы, изделия и конструкции			209	1 630
12.3.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,4017	799	321
12.3.2	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	7,878	166	1 308
13	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**60,37**	**3 721**	**224 637**

		Состав работ: *1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований* *2. Укладка на строительной площадке*				
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 623	218 721
		в том числе оплата труда рабочих			*1 862*	*112 409*
13.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	43,4459346	5 034	218 707
13.2		машины и механизмы			98	5 916
		в том числе оплата труда машинистов			*38*	*2 294*
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8954078	6 615	5 923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,8954078*	*2 588*	*2 317*
14	**1111-0212-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *Состав работ:* *1. Подготовка оснований* *2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором* *3. Уход за покрытиями* *4. Очистка и промывка покрытий*	**м² покрытия**	**60,37**	**6 361**	**384 014**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			5 554	335 295
		в том числе оплата труда рабочих			*2 907*	*175 496*
14.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,272044	5 137	335 302
14.2		машины и механизмы			223	13 463
		в том числе оплата труда машинистов			*81*	*4 890*
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4162802	6 615	9 369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,4162802*	*2 588*	*3 665*
14.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2216786	11 829	2 622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2216786*	*3 091*	*685*
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1724167	8 793	1 516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1724167*	*3 091*	*533*
14.3		материалы, изделия и конструкции			584	35 256
14.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,90555	24 801	22 459
14.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	1,847322	6 892	12 732
14.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,324245	36	84

15	331-302-0103 ССЦ РК 8.04-08-2023	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм Формула объема = 60,37*1,02	м²	61,5774	3 908	240 644
16	1207-0101-0302 ЭСН РК 8.03-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	77,4	619	47 911
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			619	47 911
		в том числе оплата труда рабочих			*318*	*24 613*
16.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,3843016	4 211	47 939
17	**1111-0220-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство плинтусов керамогранитных** *Состав работ:* *1. Приготовление раствора из сухих смесей* *2. Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов*	**м**	**77,4**	**3 610**	**279 414**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			1 250	96 750
		в том числе оплата труда рабочих			*655*	*50 697*
17.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,15804	5 330	96 782
17.2		машины и механизмы			31	2 399
		в том числе оплата труда машинистов			*10*	*774*
17.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1657908	23	4
17.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0268423	6 615	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0268423*	*2 588*	*69*
17.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,78948	93	73
17.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0236844	13 658	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0236844*	*4 415*	*105*
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2107912	8 793	1 853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2107912*	*3 091*	*652*
17.3		материалы, изделия и конструкции			2 329	180 265
17.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012384	36	
17.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	49,536	131	6 489
17.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,644	145	673

17.3.4	331-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	78,174	3 214	173 077
18	**1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.03-01-2022* *Кзтр и Кзм=1,03*	**Умывальники и раковины. Демонтаж** *Состав работ:* *1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов* *2. Снятие кронштейнов*	**прибор**	**4**	**3 678**	**10 713**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			2 660	10 640
		в том числе оплата труда рабочих			*1 367*	*5 468*
18.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,11356	5 034	10 640
18.2		машины и механизмы			18	72
		в том числе оплата труда машинистов			*7*	*28*
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010712	6 615	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,010712*	*2 588*	*28*
19	**1117-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка умывальника одиночного без подводки воды** *Состав работ:* *1. Нанесение разметки, сверление отверстий, установка креплений* *2. Установка умывальника* *3. Установка сифона с подсоединением к системе канализации*	**комплект**	**4**	**7 308**	**29 232**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			6 059	24 236
		в том числе оплата труда рабочих			*3 073*	*12 292*
19.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,405584	5 501	24 235
19.2		машины и механизмы			163	652
		в том числе оплата труда машинистов			*58*	*232*
19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015096	6 615	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,015096*	*2 588*	*39*
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,062424	8 793	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,062424*	*3 091*	*193*
19.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,204	22	4
19.3		материалы, изделия и конструкции			1 086	4 344

19.3.1	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23389-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	4	815	3 260
19.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,504	2 082	1 049
19.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0013	31 625	38
20	**244-101-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм**	**шт.**	**4**	**21 736**	**86 944**
21	**244-104-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**4**	**9 054**	**36 216**
22	**1215-0101-0402** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж** *Состав работ:* *1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов* *2. Снятие кронштейнов* Формула объема = 13+2	**прибор**	**15**	**3 330**	**49 950**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 310	49 650
		в том числе оплата труда рабочих			*1 702*	*25 530*
22.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,86328	5 034	49 652
22.2		машины и механизмы			20	300
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*120*
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,044805	6 615	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,044805*	*2 588*	*116*
23	**1117-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** *Состав работ:* *1. Разметка мест установки* *2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации* *3. Крепление унитаза к полу со сверлением отверстий* *4. Установка и закрепление бачка к унитазу со сборкой и регулировкой смывной арматуры* *5. Установка сиденья*	**комплект**	**13**	**11 560**	**150 280**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			9 551	124 163

		в том числе оплата труда рабочих			*4 844*	*62 972*
23.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,16409	5 602	124 163
23.2		машины и механизмы			181	2 353
		в том числе оплата труда машинистов			*64*	*832*
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,054366	6 615	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,054366*	*2 588*	*141*
23.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,222768	8 793	1 959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,222768*	*3 091*	*689*
23.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,369758	22	30
23.3		материалы, изделия и конструкции			1 828	23 764
23.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	2,938	2 082	6 117
23.3.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	13	1 357	17 641
24	**244-101-0307** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Унитаз размерами L 660 мм, В 330 мм, без бачка, без сиденья**	**комплект**	**13**	**14 824**	**192 712**
25	**244-101-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**13**	**11 000**	**143 000**
26	**1117-0104-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка писсуара настенного** *Состав работ:* *1. Установка писсуара с сифоном и смывной арматурой* *2. Присоединение приборов к трубопроводам*	**комплект**	**2**	**25 368**	**50 736**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			5 597	11 194
		в том числе оплата труда рабочих			*2 839*	*5 678*
26.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8972	5 900	11 193
26.2		машины и механизмы			202	404
		в том числе оплата труда машинистов			*73*	*146*
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0204	6 615	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0204*	*2 588*	*53*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0306	8 793	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0306*	*3 091*	*95*
26.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0408	22	1
26.3		материалы, изделия и конструкции			19 569	39 138
26.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,024	781	19

26.3.2	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	2	19 544	39 088
26.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,048	446	21
26.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,024	426	10
27	**1213-0103-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок/ПВХ/. Разборка** *Состав работ:* *1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель*	**м² облицовки**	**65,6**	**404**	**26 503**
		из них:			386	25 322
27.1		затраты на труд рабочих			*199*	*13 054*
		в том числе оплата труда рабочих				
27.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,9392208	5 131	25 343
27.2		машины и механизмы			18	1 181
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*394*
27.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,135136	8 793	1 188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,135136*	*3 091*	*418*
28	**1110-0302-0404** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство конструкций перегородок сантехнических на каркасе из алюминиевых профилей** *Состав работ:* *1. Разметка и сверление отверстий в панелях, профилях и стенах* *2. Сборка и установка алюминиевого каркаса сантехнических перегородок* *3. Установка боковых и фасадных панелей сантехнических перегородок* *4. Установка фурнитуры* *5. Навешивание дверей сантехнических перегородок* *6. Подгонка установленной конструкции*	**м²**	**65,6**	**2 756**	**180 794**
		из них:			2 675	175 480
28.1		затраты на труд рабочих			*1 387*	*90 987*
		в том числе оплата труда рабочих				
28.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,431616	4 817	175 491
28.2		машины и механизмы			81	5 314
		в том числе оплата труда машинистов			*29*	*1 902*
28.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,6174272	8 632	5 330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,6174272*	*3 091*	*1 908*
28.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5280538	19	10

28.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,545792	22	12
29	**232-101-0701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм**	**м²**	**65,6**	**4 147**	**272 043**
	Подраздел 1:	**Вывоз мусора**				**25 882**
		из них:				
		перевозки	тенге			25 882
30	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**11,56**	**1 549**	**17 906**
31	**412-102-0216** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** Формула объема = 11,56*15	**т·км**	**173,4**	**46**	**7 976**

Составил Сидакова А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил Ахмолов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)