Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Қарабалық ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Қарабалық ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	84337573
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	желтоқсан
Жеткізу орны*:	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Приречный а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алу мәні 1.1. Жеткізуші Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Өрнек ауылдық округінің аумағында орналасқан мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) дайын құрылысын жеткізуді жүзеге асырады. 2. Орналастыру талаптары. 2.1 мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) жердің құрғақ, биік жерінде орналасуы керек. 2.2 жобаланған биотермиялық шұңқырдың учаскесінде орналастыру қарастырылған: биотермиялық шұңқыр және шатыр. 2.3. Мал қорымынан (биотермиялық шұңқырдан) бастап: тұрғын, қоғамдық ғимараттарға, мал шаруашылығы фермаларына дейінгі санитариялық-қорғау аймағының мөлшері кемінде 1000 м. 3. Қоршауға және аумаққа қойылатын талаптар Учаскенің жалпы ауданы кемінде 0,15 га болуы тиіс. 3.1. Мал қорымының аумағы кіреберіс қақпасы бар биіктігі кемінде 2 м бітеу қоршаумен қоршалуы тиіс. 3.2 қоршаудың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8-1,4 метр және ені кемінде 1,5 метр траншея қазылады. 3.3. Бекітілген эскизге сәйкес жасалған көпір траншея арқылы лақтырылуы керек. 3.4 мал қорымдары (биотермиялық шұңқырлар) су қорғау, орман-саябақ және қорық аймақтарында орналастырылмайды. 4. Биотермиялық шұңқырдың құрылымы. 4.1. Учаскенің ортасында шұңқыр қазылуы керек: ұзындығы-3 м-ден кем емес; ені-3 м-ден кем емес; тереңдігі — 10 м-ден кем емес, жер асты сулары 5-6 метр тереңдікте орналасқан жерлерді қоспағанда (жер бедерін ескере отырып). 4.2. Шұңқырдың қабырғалары су өткізбейтін материалдан төселіп, соқыр аймақ құрылғысымен жер деңгейінен 40 сантиметрден 1 метрге дейін шығарылады. 4.3. Шұңқырдың түбі: төселген және бетондалған; бетон қабатының қалыңдығы кемінде 20 см. 5. Жабу және желдету 5.1. Шұңқырдың жабыны екі қабатты болып орындалады, жабын қабаттары арасында жылытқыш салынуы тиіс. 5.2. Еден ортасында өлшемі 100 × 100 см кем емес, құлыппен металл қақпақпен тығыз жабылатын тиеу тесігі көзделеді. 5.3. Шұңқыр шығатын құбырмен жабдықталуы керек: диаметрі — 25 см — ден кем емес; биіктігі-3 м-ден кем емес. 6. Шатыр және қосалқы үй-жайлар 6.1. Шұңқырдың үстінде кемінде 2,5 м биіктікте шатыр орнатылады: ұзындығы-кемінде 6 м; ені-кемінде 3 м. 7. Құрылыс материалдары мен жұмыстарына қойылатын талаптар 7.1. Барлық құрылыс материалдары жаңа және санитарлық, ветеринарлық және экологиялық талаптарға сай болуы керек. 7.2. Мал қорымының конструкциясы: герметикалықты; пайдалану қауіпсіздігін; қоршаған ортаның ластануын болдырмауды қамтамасыз етуі тиіс. 8. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптар 8.1. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті. 9. Жобалау-сметалық құжаттама және сараптама. 9.1. Өнім беруші жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге және өз қаражаты есебінен мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алуға міндетті. 10. Объект пайдалануға беру актісіне қол қойылғаннан кейін қабылданған болып есептеледі. 11. Атқарушылық құжаттама 11.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығын беруге міндетті. 12. Кепілдік міндеттемелері

	12.1. Жеткізуші тауарға кемінде 24 ай кепілдік береді. 12.2. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші анықталған ақауларды өз есебінен жояды.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Қабылдау-тапсыру актісіне қол қою кезінде өнім беруші Тапсырыс берушіге құжаттардың мынадай түпнұсқаларын ұсынуға міндетті: 1) мал қорымы құрылысы орналасқан жер учаскесіне актіні; 2) топографиялық түсірілім (топотүсірілім); 3) объектідегі инженерлік-геологиялық ізденістер туралы техникалық есепті (Геологиялық есеп); 4) жобалау-сметалық құжаттаманы; 5) ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын; 6) Объектіні пайдалануға беруді қабылдау актісін.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства акимата Карабалыкского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов акимата Карабалыкского района"
Номер лота	84337573
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	декабрь
Место поставки*:	Костанайская область, Карабалыкский район, с.Приречное
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Предмет закупки 1.1. Поставщик осуществляет поставку готового сооружения скотомогильника (биотермической ямы), расположенного на территории Урнекского сельского округа, Карабалыкского района, Костанайской области. 2. Требования к размещению. 2.1 Скотомогильник (биотермическая яма) должен размещаться на сухом, возвышенном участке местности. 2.2 На участке проектируемого биотермической ямы предусмотрено размещение: биотермической ямы и навеса. 2.3. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм не менее 1000 м, 3. Требования к ограждению и территории Общая площадь участка должна составлять не менее 0,15 га. 3.1. Территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 2м с въездными воротами. 3.2 С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 метра и шириной не менее 1,5 метров с устройством вала из вынутого грунта. 3.3. Через траншею должен быть перекинут мост, выполненный в соответствии с утвержденным эскизом. 3.4 Скотомогильники (биотермические ямы) не размещают в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах. 4. Конструкция биотермической ямы 4.1. В центре участка должна быть вырыта яма: длина — не менее 3 м; ширина — не менее 3 м; глубина — не менее 10 м., за исключением мест где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности). 4.2. Стены ямы выкладывают из водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 сантиметров до 1 метра с устройством отмостки. 4.3. Дно ямы: укладывается и бетонируется; толщина бетонного слоя — не менее 20 см. 5. Перекрытие и вентиляция 5.1. Перекрытие ямы выполняется двухслойным, между слоями перекрытия должен быть уложен утеплитель. 5.2. В центре перекрытия предусматривается загрузочное отверстие размером не менее 100 × 100 см, плотно закрываемое металлической крышкой с замком. 5.3. Яма должна быть оборудована вытяжной трубой: диаметр — не менее 25 см; высота — не менее 3 м. 6. Навес и вспомогательные помещения 6.1. Над ямой на высоте не менее 2,5 м устраивается навес: длина — не менее 6 м; ширина — не менее 3 м. 7. Требования к строительным материалам и работам 7.1. Все строительные материалы должны быть новыми и соответствовать санитарным, ветеринарным и экологическим требованиям. 7.2. Конструкция скотомогильника должна обеспечивать: герметичность; безопасность эксплуатации; предотвращение загрязнения окружающей среды. 8. Требования по охране труда и технике безопасности 8.1. Поставщик обязан соблюдать требования охраны труда и техники безопасности при выполнении работ. 9. Проектно-сметная документация и экспертиза. 9.1. Поставщик обязан разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и получить положительное заключение государственной экспертизы за счет собственных средств. 10. Объект считается принятым после подписания акта ввода в эксплуатацию. 11. Исполнительная документация 11.1. Поставщик обязан передать Заказчику

	полный комплект исполнительной документации в установленном порядке. 12. Гарантийные обязательства 12.1. Поставщик предоставляет гарантию на товар не менее 24 месяцев. 12.2. В течение гарантийного срока поставщик устраняет выявленные дефекты за свой счет.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При подписании Акта приема-передачи поставщик обязан представить заказчику следующие оригиналы документов: 1) Акт на земельный участок на котором располагается сооружение скотомогильник; 2) Топографическая съемка (топосъемка); 3) Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (геологический отчёт); 4) Проектно-сметная документация; 5) Положительное заключение вневедомственной экспертизы; 6) Акт приемки ввода объекта в эксплуатацию.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).